


VZOROVÝ ŘEZ - ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ



ZNAČENÍ

- 1 potrubí plynovodu z PE
- 2 pískové lože potrubí
- 3 pískový obsyp potrubí
- 4 zásyp rýhy prohozenou zemínou se zhuťněním
- 5 zásyp rýhy se zhuťněním
- 6 původní zemina
- 7 vyhledávací vodič - CYY 2,5mm izolovaný a stabilizovaný v souběhu potrubí
- 8 výtražná fólie žlutá - š. 300 mm
- 9 úroveň terénu - povrch upravený podle lokality umístění
- ŠV = 700 (orientačně)

PODMÍNKY:

Hd ≥ 1000 + DN
Hv = Hd + 100 (tzn. Hd ≥ 1100 + DN)

POZNÁMKA:

- před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě

akce

SENB ÚO PČR DOMAŽLICE
KOSMONAUTŮ 165, 344 01 Domažlice

investor

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, 306 28 Plzeň

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.

projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax: 387 200 425, invente@email.cz
IČO: 25171232, DIČ: CZ25171232

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

navrhoval Ing.arch.Václav Jankovec		konstrukce Pavel Tomandl, DiS		razítko INVENTE S.R.O. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ IČo: 25171232, DIČ: CZ 25171232		
VP(hip)	kreslil	číslo akce:		část	č.výkresu	paré
Ing.arch.Václav Jankovec	Pavel Tomandl, DiS	datum: 8/2014				
schválil	kontrola	měřítko: 1:25				
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing.arch.Václav Jankovec	stupeň: DUR		D	03	1