



Naše č. j.: UT-12099/2017

Naše sp. zn.: UT-27984/2016/02

Smlouvy různé / V / 5

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(ZZC Bělá – rekonstrukce objektu č. 04)

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. 52626881/0710,
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(dále jen „**objednatel**“)

a

CL-EVANS s.r.o.

zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685,
se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa,
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607,
č. účtu.: 107-931980297/0100,
zastoupená jednatelem Ing. Janem Neužillem a Ing. Josefem Láfem
(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2016.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo a v souladu s dále uvedenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souvislosti s nutností provést změny v technickém provedení díla, které jsou konkrétně uvedeny a popsány ve:

- a) Změnovém listu č. 3. Nepodstatné změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
- b) Změnovém listu č. 4. Nepodstatné změny - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, dle ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb.

- c) Změnovém listu č. 5. Nepodstatné změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle ust. § 222 zák. odst. 4 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb.

Čl. II.

V čl. IV. se mění odst. 1. takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	18.239.979,00
Cena díla dle dodatku č. 1 (ZL č. 1 a 2)	18.263.518,14
Vícepráce dle Změnového listu č. 3	151.238,03
Vícepráce dle Změnového listu č. 4	124.223,67
Vícepráce dle Změnového listu č. 5	10.436,43

Nová celková cena v Kč bez DPH	Nová celková cena v Kč včetně DPH
18.549.416,27,-Kč	22.444.793,69,-Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Přílohy:

- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4
- Změnový list č. 5

V Praze dne 24. 5. /...../2017

V České Lípě dne 28. 5. /...../2017

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík

ředitel SUZ MV
(objednatel)






Ing. Jan Neužil

jednatel

Ing. Josef Láf

jednatel

(za zhotovitele)

Změnový list číslo		3
Identifikace akce		
Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04	
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008	
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení mV	
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa	
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5	
Předmět změnového listu		
Chybný výpočet váhy ocelového vazníku krovu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Střešní konstrukce, montáže ocelových konstrukcí		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Stavebně konstrukční řešení ve výkazu ocelových prvků - krov uvádí hmotnost 2 ks ocelových vazníků (V2) 250 kg. Takto stanovená hmotnost je dále uvedena ve výkazu výměr (pol.č. 400 resp. 403).		
Viz př. č. 1 - výkaz ocelových prvků (součást stavebně konstrukčního řešení)		
Viz př. č. 2 - příslušná část výkresu D1.2		
Nové řešení :		
Opravit výpočet - chybně provedený prvotní výpočet hmotnosti ocelových vazníků (V2).		
Zdůvodnění změny :		
Chyby ve výpočtu a v uvedené hmotnosti vazníku pásnice IPE 120.		
Viz př. č. 3 - výpočet hmotnosti ocelových vazníků		
Viz př. č. 4 - specifikace výrobku IPE 120 (Feron)		
Viz př. č. 5 - položkový rozpočet víceprací		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD - bod 14		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší		
Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	151 238,03 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	151 238,03 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Přemysl Licinberg	Ing. arch. Vít Benda	Ing. Miloslav Lenz
 15.3.17	 21.5.2017	 15.3.2017
Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - OCELOVÉ VAZNÍKY KROVU

Stavba :	PFB160018 ZARIZENI PRO ZAJ. CIZINCŮ - BELA	Rozpočet: SO.04.2
Objekt :	SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU	ROZPOČET/VV - DPS - 31.01.2017




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
400	430862006R00	Montáž ocelové kce, hmotnost do 10000 kg ocelové vazníky krovu - V2 476.2*1.05	kg	500,01 500,01	50,00	25 000,50
403	553.02	Konstrukce ocelová S235, v základním nátěru vč. doplňků, kotevního a spoj. materiálu ocelové vazníky krovu - V2 476.2*1.05	kg	500,01 500,01	240,00	120 002,40
406	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	145,00	15,00	2 175,05
407	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	145,00	3,00	435,01
408	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	145,00	25,00	3 625,08
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				151 238,03

Změnový list číslo 4		
Identifikace akce		
Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04	
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008	
Objednatel:	Správa uprchlíckých zařízení mV	
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa	
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5	
Předmět změnového listu		
Provedení hydroizolace stropu nad 1.PP		
Část díla dotčená změnovým listem		
Izolace proti vodě		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Ve skladbě stropu nad 1.PP (PD, VV) není zakresleno, respektive uvedeno provedení vodorovné izolace proti vlhkosti.		
Nové řešení :		
Provést hydroizolaci z asfaltových pásů v celé ploše stropu nad 1.PP.		
Zdůvodnění změny :		
Provedení ochrany konstrukcí stavby a vnitřního prostředí budovy před nežádoucími účinky působením vlhkosti. Suterén objektu je provětrávaný, podlaha přízemí - PVC (kromě sociálního zázemí).		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Hydroizolace bude zakreslena do PD		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší		
Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	126 438,34 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	2 214,67 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	124 223,67 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TD:
Ing. Přemysl Licinberg	Ing. arch. Vít Benda	Ing. Martin Jonáš
Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - IZOLACE STROPU NAD 1. PP

Stavba :	PFB160018 ZARÍZENÍ PRO ZAJ. CIZINCŮ - BELA	Rozpočet: SO.04.2
Objekt :	SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU	ROZPOČET/VV - DPS - 31.01.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
57	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm	m	-60,70	35,00	-2 124,50
		pod obvodové zdivo				
		1NP				
		(39,5*2+11,8*2+0,4*2+4,9*3+3,4*2+38,7*2+3,3+3,35)*0,2		-41,79		
		(3,3+3,55)*0,2		-1,37		
		Mezisoučet		-43,16		
		pod příčky				
		1NP				
		(1,2+1,35+2,8*3+1,95)*0,1		-1,29		
		(4,9*14+3,0+2,2+6,0+1,65*2+0,9*2+1,5*7+2,55+4,4*2+1,6)*0,15		16,25		
		Mezisoučet		17,54		
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce				-2 124,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
247	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,49	185,00	-90,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-90,17
Díl: 711		Izolace proti vodě				
248	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	481,90	20,00	9 638,00
		strop nad 1. PP				
		39,5*12,2 = 481,9 m2		481,90		
252	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	481,90	85,00	40 961,50
		strop nad 1. PP				
		39,5*12,2 = 481,9 m2		481,90		
255	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	96,38	50,00	4 819,00
		481,90*0,2		96,38		
257	62852265	Pás modifikovaný asfalt typu 40 special mineral se skleněnou vložkou	m2	554,19	125,00	69 273,75
		481,90*1,15 = 554,19 m2		554,19		
258	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,23	783,00	1 746,09
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				126 438,34
		ZMĚNA IZOLACE STROPU NAD 1.PP CELKEM				124 223,67

Změnový list číslo		5
Identifikace akce		
Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04	
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008	
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení mV	
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa	
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5	
Předmět změnového listu		
Provedení sádrokartonového podhledu stropu v chodbě (m.č.: 1.02) v 1.NP		
Část díla dotčená změnovým listem		
Sádrokartonové konstrukce		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Povrchová úprava stropu chodby (m.č. 1.02) byla provedena VC omítkou		
Nové řešení :		
Náhrada omítky sádrokartonovým podhledem		
Zdůvodnění změny :		
Zvýšení užitných a estetických vlastností stavby. SDK konstrukce stropu zakryje rozvody ZTI.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Drobná změna v rámci skutečného provedení stavby		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD - bod 30		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší		
Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	20 166,40 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	9 729,97 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10 436,43 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Přemysl Licinberg	Ing. arch. Vít Benda	Ing. Martin Jonáš
		
Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz 12.4.2017		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - SDK PODHLED V CHODBĚ 1. NP

Stavba : PFB160018 ZARÍZENÍ PRO ZAJ. CIZINCŮ - BELA		Rozpočet: SO.04.2				
Objekt : SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS - 31.01.2017				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
59	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	43,84	460,00	20 166,40
		1NP				
		43,84 m2		43,84		
	Celkem za	Sádrokartonové konstrukce				20 166,40
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
129	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-43,84	210,00	-9 206,40
		1NP				
		43,84 m2		-43,84		
131	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítíkou	m2	-4,38	110,00	-482,13
		stýčky jednotlivých použitých materiálů - v pásu				
		(43,83)*0,1		-4,38		
	Celkem za	Úpravy povrchů vnitřní				-9 688,53
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
247	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,22	185,00	-41,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-41,44
	Celkem SDK podhled v chodbě 1. NP					10 436,43