

Smlouva o dílo  
č.j. KRPB-126886-3/ČJ-2017-0600VZ

**Čl. I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno  
zastoupená Ing. Petrem Křížem, vedoucím Oddělení správy  
nemovitého majetku  
IČ: 75151499  
DIČ: CZ75151499  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
číslo účtu: 135034881/0710  
kontaktní osoba: Bc. Petr Vondál, tel.: 974 622 884, 602 745 670  
email: petr.vondal@pcr.cz

**na straně jedné (dále jen „objednatel“)**

**Zhotovitel:**

obchodní firma: JAPEZ, spol. s r.o.  
sídlo: Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna  
zastoupená p. Jaroslavem Pezlarem, jednatelem společnosti  
IČ: 60711795  
DIČ: CZ60711795  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 137503514/0600  
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 15667  
kontaktní osoba: pí Martina Hradská, tel.: 724 252 135,  
e-mail: japez@japez.cz

**na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo

## **Čl. II.**

### **2.1. Předmět plnění:**

Oprava dešťové kanalizace vnitroareálové komunikace na ulici Rezkova 7, Brno (dále jen „dílo“) včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla, vztahující se na všechny předané prostory, konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v hranici staveniště.

Dílem se rozumí stavební a montážní část stavby provedené dle cenové nabídky zhotovitele viz Příloha č. 1 této smlouvy. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Práce budou probíhat za provozu objektu. Veškeré práce zejména z časového hlediska je nutné konzultovat se zástupcem objednatele a dbát zvýšené opatrnosti.

#### Součástí předmětu plnění je:

- a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
- b) provedení stavebních a montážních prací a dodávek, dodržení a splnění podmínek uvedených v cenové nabídce,
- c) dodání všech dokladů o zkouškách a atestů v českém jazyce,
- d) vybudování zařízení staveniště v nezbytném rozsahu
- e) zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků.

Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem realizace díla.

Zhotovitel je povinen dodržet příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, zajišťování požadavků BOZP.

Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody, el. energie.

### **2.2. Místo plnění:**

Rezkova 7, Brno

### **2.3. Doba plnění:**

do 15.7.2017

**2.3.1.** Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.

**2.3.2.** Termín plnění předmětu může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

**2.3.3.** Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

### **Čl. III.**

#### **Cena**

**3.1.** Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.5.2017 (viz. příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena bez DPH 439.463,-- Kč

**Celková cena vč. DPH činí 531.750,-- Kč**

slovy: pětsetřicetjednatisícsemsetpadesátkorunčeských

Celková cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě nebo zákonem.

**3.2.** Nabídková cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, náklady na odvoz odpadů vč. využitelného odpadu a recyklaci, příp. zneškodnění odpadů (zhotovitel je povinen stavební a demoliční odpady předat k recyklaci, není-li to možné ke zneškodnění), náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, bankovní garance, daně, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, zajištění případných vyjádření souvisejících s realizací a dokončením díla, správní poplatky, vytyčení inženýrských sítí, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení, tyto budou považovány za ceny nejvýše přípustné.

### **Čl. IV.**

#### **Platební podmínky, fakturace**

**4.1.** Fakturování bude provedeno formou daňového dokladu po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se splatností do 30 dnů od jeho doručení objednateli. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.

**4.2. Veškeré práce a dodávky (viz. předmět plnění) budou provedeny a dodány výhradně pro potřeby výkonu státní správy, a proto nespadají do kategorie přenesené daňové povinnosti podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

**4.3.** Daňový doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a musí být označen názvem předmětu plnění (viz. Čl. II. odst. 2.1.).

**4.4. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  
Oddělení správy nemovitého majetku

Bc. Petr Vondál  
Kounicova 24  
611 32 Brno

**4.5.** Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.

**4.6.** Zálohové platby objednatel neposkytuje.

## **Čl. V.**

### **Předání staveniště**

**5.1.** Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, popř. i mimoareálových, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady.

**5.2.** Objednatel bude při provádění díla organizačně spolupůsobit v rozsahu a čase odpovídajícím povaze a věci.

**5.3.** Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

**5.4.** Zhotovitel je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel až do doby dokončení díla a jeho předání objednateli s výjimkou škod zaviněných objednatelem. Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.

**5.5.** Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění podmínky vyplývající z charakteru prací v daném objektu a s dodržáním interních předpisů objednatele zejména provozní řád objektu, režim vstupu do objektu. S těmito bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.

## **Čl. VI.**

### **Podmínky provádění díla**

**6.1.** Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

**6.2.** Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

**6.3.** Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě, jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při realizaci díla, budou odpovídat I. jakostní třídě.

## **Čl. VII.**

### **Předání díla**

**7.1.** Předání a převzetí díla se provede formou zápisu o předání a převzetí stavby. Závazek zhotovitele je splněn a práva přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami.

**7.2.** Nedokončené dílo nebo nedokončenou část není objednatel povinen převzít.

**7.3.** Práce zhotovitele provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

## **Čl. VIII.**

### **Odpovědnost za vady a záruka**

**8.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá určenému výsledku předmětu plnění.

**8.2.** Záruční doba na dílo činí 36 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

**8.3.** Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na závady způsobené násilně nebo vyšší mocí atp.

**8.4.** Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční lhůtě, zhotovitel písemně oznámí své stanovisko k uplatněné reklamaci vady díla nejdéle do jednoho pracovního dne po obdržení písemné reklamace objednatele. V návaznosti na to nastoupí zhotovitel v pracovní dny do 24 hodin k odstranění vad, ve dnech pracovního klidu či volna první následující pracovní den.

**8.5.** Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

**8.6.** Odpovědnost za vady se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

## **Čl. IX.**

### **Smluvní pokuty**

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:

**9.1.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním předmětu díla ve sjednané době ve výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

**9.2.** Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává ve výši Kč 200,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

**9.3.** Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době se sjednává ve výši Kč 200,- za každý i započatý den prodlení.

**9.4.** V případě nedodržení splatnosti daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

**9.5.** Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH.

## **Čl. X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

**10.1.** Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

**10.2** Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

- c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta marně uplynula.
- d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele.
- e) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů.
- f) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. XI.


### Všeobecná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 11.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
- 11.3. K zániku smlouvy může dojít:
  - a) dohodou smluvních stran,
  - b) odstoupením jednou ze smluvních stran.
- 11.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel taktéž jeden stejnopis.
- 11.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.
- 11.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.
- 11.8. Tato smlouva o dílo obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a jednu přílohu o 11 (slovy: jedenácti) listech textu.

V Hrušovanech u Brna dne 31.05.2017

V Brně dne

30.5.2017



Jiřího z Poděbrad 858/1  
664 62 Hrušovany u Brna



za objednatele  
Ing. Petr Kříž  
vedoucí Oddělení správy  
nemovitého majetku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24



HRUŠOVANY U BRNA

**JAPEZ, spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna**  
**DIČ: CZ60711795**

**e-mail: [japez@japez.cz](mailto:japez@japez.cz)**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie  
Jihomoravského kraje  
Kounicova 24, 611 32 Brno**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
21/Hr/2017

VYŘIZUJE/LINKA  
Hradská/724 252 135

DATUM  
24. 5. 2017

vĚC: ***Nabídka*** : na zhotovení akce:

**„Oprava kanalizace a komunikace, ulice Rezkova 7, Brno“**

Na základě požadavku a prohlídky místa plnění Vám předkládáme naši nabídku na výše uvedenou akci.

**1.Vymezení předmětu plnění :**

Předmětem plnění zakázky je dle požadavku zadavatele realizace stavební akce:  
Oprava kanalizace a komunikace v objektu PČR na ulici Rezkova v Brně.  
Následně pak: celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny předané prostory, konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v hranici staveniště.

**2.Doba a místo plnění:**

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je: 15. 6. 2017  
Termín dokončení stavby ( nejpozději ) : 15. 7. 2017

**Místem plnění veřejné zakázky : objekt PČR, Rezkova 7, Brno**

O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen zápis, který podepíší zástupci obou stran . Dílo bude převzato tehdy, pokud nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

Zahájení a ukončení plnění zakázky je závazné.

### **3. Nabídková cena :**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>       | <b>439 463,- Kč</b> |
| <b>21 % DPH</b>           | <b>92 287,- Kč</b>  |
| <b>CENA ZA DÍLO S DPH</b> | <b>531 750,- Kč</b> |

Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky s výjimkou změny zákonných sazeb DPH.

### **4. Záruční doba na dokončené dílo :**      **záruka na dílo se poskytuje 36 měsíců**

### **5. Kontaktní osoba ve věci zakázky a ve věci podávání informací :**

Martina Hradská, 724 252 135, obchodní oddělení, email: [japez@japez.cz](mailto:japez@japez.cz)

Věříme, že jsme způsobem zpracování naší nabídky vyhověli Vaším požadavkům.

**JAPEZ, spol. s r.o. ©**  
Jiřího z Poděbrad 858  
664 62 Krušovany u Brna

Ing. Jaroslav Pezlar  
jednatel JAPEZ, spol. s r.o.



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 22.5.2017

Stavba : L217

Policie Rezkova, KRP JmK Brno, Kounicova

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :  
JATEL, spol. s r.o. ©  
Jiřího z Poděbrad 858  
664 62 Krušovany u Brna

Za objednatele :

| Rozpočtové náklady           |      |  |                |
|------------------------------|------|--|----------------|
| Základ pro DPH               |      |  | 0,00           |
| DPH                          | 15 % |  | 0,00           |
| Základ pro DPH               | 21 % |  | 439 463,00     |
| DPH                          | 21 % |  | 92 287,00      |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      |  | <b>531 750</b> |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem    | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem    | %            |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 01 Oprava kanalizace a komunikace          | 531 751        | 0                  | 439 463            | 92 287        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>531 751</b> | <b>0</b>           | <b>439 463</b>     | <b>92 287</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu         | Cena celkem    | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem    | %            |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 01                      | 1 Oprava kanalizace            | 76 770         | 0                  | 63 446             | 13 324        | 14,4         |
| 01                      | 2 Oprava příjezdové komunikace | 454 981        | 0                  | 376 017            | 78 964        | 85,6         |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                | <b>531 751</b> | <b>0</b>           | <b>439 463</b>     | <b>92 287</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních děl

| Číslo a název dílu                     | %            | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž       | HZS      |
|----------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------|
| 1 Zemní práce                          | 39,3         | 164 677        | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                 | 1,0          | 4 013          | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 5 Komunikace                           | 17,4         | 72 776         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce      | 9,6          | 40 250         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                 | 0,3          | 0              | 1 282         | 0        | 0            | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                 | 4,8          | 0              | 19 898        | 0        | 0            | 0        |
| 91 Doplňující práce na komunikaci      | 4,8          | 20 040         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních | 1,7          | 7 210          | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                    | 0,5          | 1 964          | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot             | 5,7          | 23 803         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot    | 14,1         | 58 947         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| M46 Zemní práce při montážích          | 0,9          | 0              | 0             | 0        | 3 675        | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                | <b>100,0</b> | <b>393 681</b> | <b>21 180</b> | <b>0</b> | <b>3 675</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu  | Cena celkem |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0           |
| Oborová přírážka          | 0           |
| Přesun stavebních kapacit | 0           |
| Mimostaveništní doprava   | 0           |
| Zařízení staveniště       | 0           |
| Provoz investora          | 0           |
| Kompletační činnost (IČD) | 0           |
| Rezerva rozpočtu          | 20 927      |
| VRN                       | 20 927      |
| <b>Celkem za stavbu</b>   |             |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |          |                                                |                 |   |
|----------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>1</b> | <b>Oprava kanalizace</b>                       | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |          |                                                | SKP             |   |
| <b>01</b>            |          | <b>Oprava kanalizace a komunikace</b>          | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |          |                                                | Počet jednotek  | 0 |
| <b>L217</b>          |          | <b>Police Rezkova, KRP JmK Brno, Kounicova</b> | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |          |                                                | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |          |                                                |                 |   |
| Objednatel           |          |                                                |                 |   |
| Dodavatel            |          |                                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |          |                                                | Počet listů     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |        |                            |       |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |       |
| HSV celkem                  | 35 570 | Ztížené výrobní podmínky   | 0     |
| Z PSV celkem                | 21 180 | Oborová přírážka           | 0     |
| R M práce celkem            | 3 675  | Přesun stavebních kapacit  | 0     |
| N M dodávky celkem          | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0     |
| ZRN celkem                  | 60 425 | Zařízení staveniště        | 0     |
|                             |        | Provoz investora           | 0     |
| HZS                         | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0     |
| ZRN+HZS                     | 60 425 | Ostatní náklady neuvedené  | 3 021 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 63 446 | Ostatní náklady celkem     | 3 021 |

| Vypracoval |  | Za zhotovitele                                                                 | Za objednatele |
|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jméno :    |  | Jméno :                                                                        | Jméno :        |
| Datum :    |  | Datum :                                                                        |                |
| Podpis :   |  | Podpis:                                                                        |                |
|            |  | <b>JAPEZ, s.r.o.</b><br>Jiřího z Poděbrad 1<br>664 62 Hrušovany nad Jevišovkou |                |

|                              |        |                  |
|------------------------------|--------|------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % | 63 446 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % | 13 324 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>76 770 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                               |                   |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | L217 Policie Rezkova, KŘP JmK Brno, Kounicova | Rozpočet : 1      |
| Objekt : | 01 Oprava kanalizace a komunikace             | Oprava kanalizace |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV           | PSV           | Dodávka  | Montáž       | HZS      |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 23 369        | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                       | 4 013         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 5 Komunikace                                 | 2 475         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 1 970         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                          | 1 964         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 1 779         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                       | 0             | 1 282         | 0        | 0            | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                       | 0             | 19 898        | 0        | 0            | 0        |
| M46 Zemní práce při montážích                | 0             | 0             | 0        | 3 675        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>35 570</b> | <b>21 180</b> | <b>0</b> | <b>3 675</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 56 750   | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 56 750   | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 56 750   | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 56 750   | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 60 425   | 0            |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 60 425   | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 60 425   | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 60 425   | 0            |
| VRN                       | 0  | 5,0 | 60 425   | 3 021        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>3 021</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                               |                   |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | L217 Policie Rezkova, KŘP JmK Brno, Kounicova | Rozpočet: 1       |
| Objekt : | 01 Oprava kanalizace a komunikace             | Oprava kanalizace |

| P.č.                                                             | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                    |               | <b>Zemní práce</b>                                                          |    |          |           |                  |
| 1                                                                | 113105112R00  | Rozebrání dlažeb z lom.kamene na sucho, spáry s MC                          | m2 | 4,00     | 154,00    | 616,00           |
| 2                                                                | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                               | m3 | 6,30     | 1 018,00  | 6 413,40         |
|                                                                  |               | vykopání lapače stf. splavenin:0,5                                          |    | 0,50     |           |                  |
|                                                                  |               | drážka pro zaústění dešť. svodu do vpusti - 4 m' - před zídkou:1            |    | 1,00     |           |                  |
|                                                                  |               | za zídkou:4,8                                                               |    | 4,80     |           |                  |
| 3                                                                | 162201203R00  | Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                         | m3 | 9,90     | 177,50    | 1 757,25         |
|                                                                  |               | vykopání lapače stf. splavenin:0,5                                          |    | 0,50     |           |                  |
|                                                                  |               | drážka pro zaústění dešť. svodu do vpusti - 4 m' - před zídkou:1            |    | 1,00     |           |                  |
|                                                                  |               | za zídkou:4,8                                                               |    | 4,80     |           |                  |
|                                                                  |               | zásyp + obsyp potrubí:2+1,6                                                 |    | 3,60     |           |                  |
| 4                                                                | 162201210R00  | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                          | m3 | 9,90     | 157,00    | 1 554,30         |
|                                                                  |               | vykopání lapače stf. splavenin:0,5                                          |    | 0,50     |           |                  |
|                                                                  |               | drážka pro zaústění dešť. svodu do vpusti - 4 m' - před zídkou:1            |    | 1,00     |           |                  |
|                                                                  |               | za zídkou:4,8                                                               |    | 4,80     |           |                  |
|                                                                  |               | zásyp + obsyp potrubí:2+1,6                                                 |    | 3,60     |           |                  |
| 5                                                                | 162201251R00  | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m                          | m3 | 2,00     | 319,00    | 638,00           |
|                                                                  |               | rozebrání dlažeb z lomového kamene:2                                        |    | 2,00     |           |                  |
| 6                                                                | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                            | m3 | 9,90     | 99,30     | 983,07           |
| 7                                                                | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                           | m3 | 158,40   | 19,70     | 3 120,48         |
|                                                                  |               | 9,9*16                                                                      |    | 158,40   |           |                  |
| 8                                                                | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                            | m3 | 6,30     | 195,50    | 1 231,65         |
| 9                                                                | 167101103R00  | Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4                                    | m3 | 6,30     | 128,50    | 809,55           |
| 10                                                               | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním                                                    | m3 | 2,00     | 338,00    | 676,00           |
| 11                                                               | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1,60     | 921,00    | 1 473,60         |
| 12                                                               | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně                                | m2 | 15,50    | 35,90     | 556,45           |
| 13                                                               | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                            | m3 | 6,30     | 260,00    | 1 638,00         |
| 14                                                               | 583314004     | Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj                                  | T  | 3,60     | 528,00    | 1 900,80         |
|                                                                  |               | 2*1,8                                                                       |    | 3,60     |           |                  |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                                   |               |                                                                             |    |          |           | <b>23 368,55</b> |
| <b>Díl: 4</b>                                                    |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                 |    |          |           |                  |
| 15                                                               | 451541111R00  | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm                                    | m3 | 1,20     | 994,00    | 1 192,80         |
| 16                                                               | 465511211R00  | Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl.drnem, 20 cm zpětné položení          | m2 | 4,00     | 1 067,00  | 4 268,00         |
| 17                                                               | 58380750      | Kámen lomový upravený regulační tl. 20 cm                                   | T  | -1,60    | 905,00    | -1 448,00        |
|                                                                  |               | -0,4*4                                                                      |    | -1,60    |           |                  |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>                          |               |                                                                             |    |          |           | <b>4 012,80</b>  |
| <b>Díl: 5</b>                                                    |               | <b>Komunikace</b>                                                           |    |          |           |                  |
| 18                                                               | 577141112RT3  | Beton asphalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm                         | m2 | 5,50     | 450,00    | 2 475,00         |
| <b>Celkem za 5 Komunikace</b>                                    |               |                                                                             |    |          |           | <b>2 475,00</b>  |
| <b>Díl: 95</b>                                                   |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                         |    |          |           |                  |
| 19                                                               | 952901411R00  | Vyčištění ostatních objektů                                                 | m2 | 50,00    | 39,40     | 1 970,00         |
| <b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |               |                                                                             |    |          |           | <b>1 970,00</b>  |
| <b>Díl: 97</b>                                                   |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                     |    |          |           |                  |
| 20                                                               | 970051160R00  | Vrtání jádrové do kamen. zdi do D 160 mm                                    | m  | 0,50     | 3 065,00  | 1 532,50         |
|                                                                  |               | pro prostup kanal. potrubí:0,5                                              |    | 0,50     |           |                  |
| 21                                                               | 970054160R00  | Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně kam. do D160mm                          | m  | 0,50     | 579,00    | 289,50           |
| 22                                                               | 979054441R00  | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným                             | m2 | 4,00     | 35,60     | 142,40           |

## Položkový rozpočet

|          |                                               |                   |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | L217 Policie Rezkořa, KŘP JmK Brno, Kounicova | Rozpočet: 1       |
| Objekt : | 01 Oprava kanalizace a komunikace             | Oprava kanalizace |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|      | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                     |     |          |           | <b>1 964,40</b>  |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                 |     |          |           |                  |
| 23   | 998229111U00     | Ruční přesun komunikace kam/živ/bet                            | t   | 9,08     | 196,00    | 1 779,13         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                              |     |          |           | <b>1 779,13</b>  |
| Díl: | <b>711</b>       | <b>Izolace proti vodě</b>                                      |     |          |           |                  |
| 24   | 711747288R00     | Opracování prostupů, přířuba, tmel, D do 200 mm                | kus | 4,00     | 320,50    | 1 282,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                  |     |          |           | <b>1 282,00</b>  |
| Díl: | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                      |     |          |           |                  |
| 25   | 721170957R00     | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160              | kus | 2,00     | 1 725,00  | 3 450,00         |
| 26   | 721176224R00     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150 x 4,0 mm               | m   | 27,50    | 568,00    | 15 620,00        |
| 27   | 721242805R00     | Demontáž lapače střešních splavenin DN 150                     | kus | 1,00     | 168,00    | 168,00           |
| 28   | 721290112R00     | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200                       | m   | 27,50    | 24,00     | 660,00           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                  |     |          |           | <b>19 898,00</b> |
| Díl: | <b>M46</b>       | <b>Zemní práce při montážích</b>                               |     |          |           |                  |
| 29   | 460030081RT2     | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm | m   | 25,00    | 147,00    | 3 675,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M46 Zemní práce při montážích</b>                           |     |          |           | <b>3 675,00</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |          |                                                 |                 |   |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>2</b> | <b>Oprava příjezdové komunikace</b>             | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |          |                                                 | SKP             |   |
| <b>01</b>            |          | <b>Oprava kanalizace a komunikace</b>           | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |          |                                                 | Počet jednotek  | 0 |
| <b>L217</b>          |          | <b>Policie Rezkova, KŘP JmK Brno, Kounicova</b> | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |          |                                                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |          |                                                 |                 |   |
| Objednatel           |          |                                                 |                 |   |
| Dodavatel            |          |                                                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtovatel        |          |                                                 | Počet listů     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |         |                            |        |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--------|
| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |        |
| HSV celkem                  | 358 112 | Ztížené výrobní podmínky   | 0      |
| Z PSV celkem                | 0       | Oborová přírážka           | 0      |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0      |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0      |
| ZRN celkem                  | 358 112 | Zařízení staveniště        | 0      |
|                             |         | Provoz investora           | 0      |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0      |
| ZRN+HZS                     | 358 112 | Ostatní náklady neuvedené  | 17 906 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 376 017 | Ostatní náklady celkem     | 17 906 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                               | Za objednatele    |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :                                                      | Jméno :           |
| Datum :                      |        | Datum :                                                      | Datum :           |
| Podpis :                     |        | Podpis:                                                      | Podpis:           |
|                              |        | <b>JAPEZ, spol.</b><br>Jiřího z Poděbrad<br>664 62 Krušovany |                   |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                              | 376 017 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % |                                                              | 78 964 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                              | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                              | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                              | <b>454 981 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                               |                              |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | L217 Policie Rezkova, KŘP JmK Brno, Kounicova | Rozpočet : 2                 |
| Objekt : | 01 Oprava kanalizace a komunikace             | Oprava příjezdové komunikace |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 141 309        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                                 | 70 301         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 40 250         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplňující práce na komunikaci            | 20 040         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 5 240          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 22 024         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot          | 58 947         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>358 112</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč            |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 358 112  | 0             |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 358 112  | 0             |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 358 112  | 0             |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 358 112  | 0             |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 358 112  | 0             |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 358 112  | 0             |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 358 112  | 0             |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 5,0 | 358 112  | 17 906        |
| <b>VRN</b>                |    |     |          | <b>17 906</b> |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          |               |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                              |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | <b>L217 Policie Rezko, KRP JmK Brno, Kounicova</b> | Rozpočet: 2                  |
| Objekt : | <b>01 Oprava kanalizace a komunikace</b>           | Oprava příjezdové komunikace |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                        |    |          |           |                   |
| 1               | 113109316R00     | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.16 cm                                         | m2 | 133,00   | 585,00    | 77 805,00         |
| 2               | 122201101R00     | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                   | m3 | 35,00    | 150,00    | 5 250,00          |
| 3               | 122201109R00     | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                | m3 | 35,00    | 31,40     | 1 099,00          |
| 4               | 162301102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                          | m3 | 35,00    | 99,30     | 3 475,50          |
| 5               | 162701109R00     | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                         | m3 | 560,00   | 19,70     | 11 032,00         |
|                 |                  | 35*16                                                                                     |    | 560,00   |           |                   |
| 6               | 167101101R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                          | m3 | 35,00    | 195,50    | 6 842,50          |
| 7               | 167101103R00     | Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4                                                  | m3 | 35,00    | 128,50    | 4 497,50          |
| 8               | 181006114R00     | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm                                        | m2 | 18,00    | 15,80     | 284,40            |
|                 |                  | 60*0,3                                                                                    |    | 18,00    |           |                   |
| 9               | 181101102R00     | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním                                          | m2 | 133,00   | 11,20     | 1 489,60          |
| 10              | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                          | m3 | 35,00    | 260,00    | 9 100,00          |
| 11              | 965049112R00     | Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm                                         | m3 | 21,00    | 973,00    | 20 433,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                      |    |          |           | <b>141 308,50</b> |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace</b>                                                                         |    |          |           |                   |
| 12              | 571901111R00     | Posyp krytu kamenivem drceným do 5 kg/m2                                                  | m2 | 133,00   | 6,40      | 851,20            |
| 13              | 596215040R00     | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                          | m2 | 133,00   | 221,00    | 29 393,00         |
| 14              | 592451170        | Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní                                                        | m2 | 139,65   | 286,84    | 40 057,21         |
|                 |                  | 133*1,05                                                                                  |    | 139,65   |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                       |    |          |           | <b>70 301,41</b>  |
| <b>Díl: 63</b>  |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                     |    |          |           |                   |
| 15              | 631581000R00     | Násyp recyklovaným materiálem recyklát betonový                                           | m3 | 35,00    | 1 150,00  | 40 250,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                  |    |          |           | <b>40 250,00</b>  |
| <b>Díl: 91</b>  |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                     |    |          |           |                   |
| 16              | 917862111RT5     | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 | m  | 60,00    | 334,00    | 20 040,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                  |    |          |           | <b>20 040,00</b>  |
| <b>Díl: 95</b>  |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                       |    |          |           |                   |
| 17              | 952901411R00     | Vyčištění ostatních objektů                                                               | m2 | 133,00   | 39,40     | 5 240,20          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                    |    |          |           | <b>5 240,20</b>   |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                            |    |          |           |                   |
| 18              | 998223011R00     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                            | t  | 121,01   | 182,00    | 22 024,12         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                         |    |          |           | <b>22 024,12</b>  |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                    |    |          |           |                   |
| 19              | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                              | t  | 51,07    | 177,00    | 9 039,74          |
| 20              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                    | t  | 817,15   | 15,00     | 12 257,28         |
| 21              | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                    | t  | 51,07    | 227,50    | 11 618,88         |
| 22              | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                         | t  | 204,29   | 25,40     | 5 188,92          |
| 23              | 979087212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                     | t  | 51,07    | 118,50    | 6 052,03          |
| 24              | 979093111R00     | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                      | t  | 51,07    | 9,60      | 490,29            |
| 25              | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                                                         | t  | 51,07    | 280,00    | 14 300,16         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                |    |          |           | <b>58 947,30</b>  |