Smlouva o dílo
KRPJ-61464-10/ČJ-2017-1600VZ

Čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel
IČ: 72052147
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu:
Kontaktní osoba: [redacted]

dále jen jako"objednatel"na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **OKNOSTYL group s.r.o.**
sídlo: Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim
zastoupená: Martinem Řehořem, na základě plné moci
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu:
kontaktní osoba:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299

dále jen jako „zhotovitel" na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

smlouvu o dílo

Čl. II
Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla, a to výměnu oken včetně venkovních a vnitřních parametrů

- Obvodní oddělení Policie ČR Pacov
- Policejní stanice Policie ČR Počátky

(dále jen „dílo"), a s tím související stavební a jiné práce. Jedná se zejména o demontáž a likvidaci původních dřevěných oken včetně venkovních a vnitřních parametrů. Dodávku a montáž nových plastových oken se všemi doplňky, dodávku a montáž nových vnějších i vnitřních parapetů, zednické zapravení špalet a nadpraží oken včetně vnitřní výmalby.

2.2. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v cenové nabídce zhotovitele a soupisu prací dodávek a služeb, která jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

b) touto smlouvou.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení případných předepsaných zkoušek a revizí. Zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých při dodávce díla na skládku na své náklady. Splnit podmínky pro provedení díla stanovené dotčenými orgány státní správy.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu se skutečným stavem a požadovaným rozsahem prací dle čl. II. odst. 2.1, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

Čl. III.
Termín a místo plnění

3.1. Místem zhotovení díla je:

- OO PČR Pacov, Václava Plačka 828
- PS Počátky, Tyršova 558

3.2. Předpokládaný termín zahájení: 10 července 2017

3.3. Předmět díla bude dokončen do 30. srpna 2017

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

Čl. IV.
Cena za dílo

4.1. Celková cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 26. 06. 2017 a činí:

Objekt	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Pacov	**259.623,70**	**54.520,98**	**314.144,68**
Počátky	**257.473,30**	**54.069,39**	**311.542,69**
Celkem	**517.097,00**	**108.590,37**	**625.687,37**

Celkem bez DPH slovy: pět set sedmnáct tisíc devadesát sedm korun českých

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, čl. 2.6 a čl. 2.7,

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo".

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat, náklady na dopravu i případný zábor veřejných ploch.

4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1 této smlouvy.

Čl. V.
Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.

5.3. Provedené práce budou fakturovány po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Zhotovitel vystaví faktury zvlášť pro jednotlivá místa plnění.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.5. Z důvodu uplatňování přenesené daňové povinnosti objednatelem v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude zhotovitel fakturovat skutečně provedenou a oboustranně odsouhlasenou práci bez DPH.

5.6. Faktury budou předány ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat náležitosti § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy a přílohou faktury bude kopie zjišťovacího protokolu podepsaná pověřenými pracovníky smluvních stran.

Faktura bude zaslána na adresu:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Zúčtovací oddělení – Odbor rozpočtu a účetnictví
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava

5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky bez DHP za každý den prodlení.

Čl. VI.
Realizace díla - staveniště

6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.

6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

6.5 Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

6.6. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

6.7. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.8. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit si odběr vody a elektrické energie, případně se dohodnout na jejím odběru s objednatelem.

6.11 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností (dále jen BOZP), zejména:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nař. vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nař. vlády č. 361/2007 Sb., nař. vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nař. vlády. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

Čl. VII.
Převzetí předmětu díla

7.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely přejímky zprávu o veškerých kontrolách, zkouškách, revizích stanovených právními předpisy.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky objednatele, včetně všech certifikátů a prohlášení o shodě.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání stavebního deníku, podle platných právních předpisů.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící převzetí díla.

7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Dnem podpisu přejímacího protokolu současně přechází na objednatele i vlastnické právo ke zhotovenému dílu.

7.5. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověření pracovníci objednatele a zhotovitele dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

Čl. VIII.
Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště podle

platných předpisů.

8.2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Čl. IX.
Záruky

9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla takto:

- na výrobky a montáž 5 let,
- na příslušenství 2 roky
- na zednické práce 2 roky.

9.2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti uvedené v této smlouvě o dílo, dále v technických normách a dalších dokumentech v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

9.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla.

9.4. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Čl. X.
Sankce a reklamace

10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

10.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.500,-- Kč za každý započatý den prodlení.

10.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění zhotovitelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.9.

10.5. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 3.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

10.6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

10.7. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.

10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

Čl. XI.
Závěrečné ustanovení

11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování.

11.2. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

11.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

11.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele, jeden pro zhotovitele.

11.6. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

11.7. Přílohy – Krycí listy Pacov a Počátky

V Jihlavě dne 29. 06. 2017



plk. Mgr. Radek Malíř
ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

V Kuřimi dne 10. 07. 2017



Martin Řehoř, na základě plné moci
OKNOSTYL group s.r.o.

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

KRPJ-61464/ČJ-2017-1600VZ - KRYCÍ LIST

Výměna oken u 4 bytů PS Počátky

Poř. číslo	Úkon	Název položky	Měrná jednotka	Množství	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
1	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů) stávajících dřevěných balkonových dveří (levé) s otočným oknem vše dvě skleněné výplně rozměr dveří v 2350 x š 900 mm; okna v 1600x š1500mm) - přístup z lodžií	ks	4,000	5,25	21,00	336,00	1 344,00
2	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů)stávajících dřevěných balkonových dveří (pravé) s otočným oknem vše dvě skleněné výplně rozměr dveří v 2350 x š 900 mm; okna v 1600x š1500mm) - přístup z lodžií	ks	4,000	5,25	21,00	336,00	1 344,00
3	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů)stávajících dřevěných trojkřídlých oken s jedním sloupkem dělených v poměru 1/3 otvíravé levé (pravé) a 2/3 dvoukřídlé otvíravé; vše dvě skleněné výplně (rozměr okna v 1500x š 2400mm) 2 ks 3 NP, 2 ks 4 NP	ks	4,000	5,25	21,00	336,00	1 344,00
4	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů) stávajících dřevěných trojkřídlých oken s jedním sloupkem dělených v poměru 1/3 otvíravé levé(pravé) a 2/3 dvoukřídlé otvíravé; vše dvě skleněné výplně (rozměr okna v 1500x š 1800mm) 2 ks 3 NP, 2 ks 4 NP	ks	4,000	5,25	21,00	336,00	1 344,00
5	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů) stávajících dřevěných sklopných oken vše dvě skleněné výplně rozměr okna v 900x š 600mm) 6 ks 3 NP, 6 ks 4 NP	ks	12,000	5,25	63,00	336,00	4 032,00
6	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů)stávajících dřevěných jednokřídlých otvíravých oken (pravé) vše dvě skleněné výplně rozměr okna v 900x š 600mm) 2 ks 3 NP, 2 ks 4 NP	ks	4,000	5,25	21,00	210,00	840,00
7	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnitřních lamino parapetů délka 1500 mm hloubka 190 mm	ks	8,000	5,25	42,00	105,00	840,00
8	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnitřních lamino parapetů délka 1800 mm hloubka 190 mm	ks	4,000	5,25	21,00	105,00	420,00
9	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnitřních lamino parapetů délka 2400 mm hloubka 190 mm	ks	4,000	5,25	21,00	105,00	420,00
10	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnitřních lamino parapetů délka 600 mm hloubka 190 mm	ks	8,000	5,25	42,00	105,00	840,00
11	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnějších plechových parapetů d 1500 mm hl. 210 mm	ks	8,000	5,25	42,00	105,00	840,00
12	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnějších plechových parapetů d 1800 mm hl. 210 mm	ks	4,000	5,25	21,00	105,00	420,00
13	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnějších plechových parapetů d 2400 mm hl. 210 mm	ks	4,000	5,25	21,00	105,00	420,00
14	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnějších plechových parapetů délka 600mm hloubka 210mm	ks	16,000	5,25	84,00	105,00	1 680,00
15	dod	Těsnící komprimační páska (měkčený pěnový polyuretan) pro připojovací spáru ostění a nadpraží příslušné šířky dle rámu oken λ 0,048 W/mK	bm	140,000	36,75	5 145,00	36,75	5 145,00
16	dod	Oboustraně omitatelná paropropustná fólie pro vnitřní i vnější použití pro připojovací spáru parapetu	bm	92,000	36,75	3 381,00	36,75	3 381,00
17	dod	Plastové balkonové dveře levé s přisazeným dvoukřídlým oknem vpravo viz ozn. 1	ks	4,000	8212,05	32 848,20	5,25	21,00
18	dod	Plastové balkonové dveře pravé s přisazeným dvoukřídlým oknem vlevo viz ozn. 2	ks	4,000	8212,05	32 848,20	5,25	21,00

19	dod	Plastové trojdílné okno s jedním sloupkem ; 1/3 otvíravé levé a 2/3 dvoukřídlé vpravo od sloupku viz ozn.3	ks	2,000	5346,6	10 693,20	5,25	10,50
20	dod	Plastové trojdílné okno s jedním sloupkem ; 1/3 otvíravé levé a 2/3 dvoukřídlé vpravo od sloupku viz ozn.4	ks	2,000	6085,8	12 171,60	5,25	10,50
21	dod	Plastové trojdílné okno s jedním sloupkem ; 1/3 otvíravé pravé a 2/3 dvoukřídlé vlevo odsloupku viz ozn.5	ks	2,000	5346,6	10 693,20	5,25	10,50
22	dod	Plastové trojdílné okno s jedním sloupkem ; 1/3 otvíravé pravé a 2/3 dvoukřídlé vlevo odsloupku viz ozn.6	ks	2,000	6085,8	12 171,60	5,25	10,50
23	dod	Plastové jednokřídlé otvíravé okno pravé viz ozn.7	ks	8,000	1477,35	11 818,80	5,25	42,00
24	dod	Plastové jednokřídlé otvíravé okno levé viz ozn.8	ks	8,000	1477,35	11 818,80	5,25	42,00
25	mt	Balkonových dveří s přisazeným oknem ozn. 1 a 2 pomocí montážních kotev včetně instalace těsnící komprimační pásky a paropropustné oboustranné fólie u parapetu	ks	8,000	5,25	42,00	630,00	5 040,00
26	mt	Plastových trojkřídlých oken ozn. 3 a 5 pomocí montážních kotev včetně instalace těsnící komprimační pásky a paropropustné oboustranné fólie u parapetu	ks	4,000	5,25	21,00	630,00	2 520,00
27	mt	Plastových trojkřídlých oken ozn. 4 a 6 pomocí montážních kotev včetně instalace těsnící komprimační pásky a paropropustné oboustranné fólie u parapetu	ks	4,000	5,25	21,00	630,00	2 520,00
28	mt	Plastových jednokřídlých otvíravých oken ozn. 7 a 8 pomocí montážních kotev včetně instalace těsnící komprimační pásky a paropropustné oboustranné fólie u parapetu	ks	16,000	5,25	84,00	630,00	10 080,00
29	mt	Vnitřních parapetů	ks	32,000	126,00	4 032,00	126,00	4 032,00
30	mt	Venkovních parapetů	ks	32,000	126,00	4 032,00	126,00	4 032,00
31	mt	Instalace žaluzií	ks	56,000	126,00	7 056,00	126,00	7 056,00
32	mt	Instalace sítí proti mouchám	ks	40,000	126,00	5 040,00	126,00	5 040,00
33	dod+ mt	Zednické zapravení vnitřních špalet a nadpraží (vrchní vrstva štuk) síře ostění 0,17 m x celková délka špalet a nadpraží 140 m	m²	23,800	220	5 236,00	220	5 236,00
34	dod+ mt	Zednické zapravení vnějších špalet a nadpraží (břizolit) síře ostění 0,17 m x celková délka špalet a nadpraží 130 m	m²	23,800	220	5 236,00	220	5 236,00
35	dod+ mt	Vnitřní malby dvojnásobné špalet a nadpraží barva bílá (např. primalex)	m²	23,800	15,75	374,85	15,75	374,85
36	dod	doprava od dodavatele	km	140	5,25	735,00	15,75	2 205,00
37	mt	lešení /(plošina)	m² / hod	2	5,25	10,50	735,00	1 470,00
38	dmt	lešení	m²	50	5,25	262,50	31,50	1 575,00
		Celkem				176 234,45		81 238,85
		Cena celkem bez DPH	257 473,30					
		DPH 21%	54 069,39					
		Cena celkem včetně DPH	311 542,69					

Výměna oken u 4 bytů OOP Pacov

Poř. číslo	Úkon	Název položky	Měrná jednotka	Množství	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
39	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů) stávajících dřevěných balkonových dveří (levé) s přisazeným dvoukřídlým oknem vše dvě skleněné výplně rozměr dveří v 2200 x š 900 mm; okna v 1500x š1500mm) - přístup z lodžií	ks	4,000	5,25	21,00	336,00	1 344,00
40	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů)stávajících dřevěných balkonových dveří (pravé) s přisazeným dvoukřídlým oknem vše dvě skleněné výplně rozměr dveří v 2200 x š 900 mm; okna v 1500x š1500mm) - přístup z lodžií	ks	4,000	5,25	21,00	336,00	1 344,00
41	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů)stávajících dřevěných trojdílných oken s jedním sloupkem dělených v poměru 1/3 otvíravé pravé a 2/3 dvoukřídlé otvíravé; vše dvě skleněné výplně (rozměr okna v 1500x š 2400mm) 2 ks 3 NP, 2 ks 4 NP	ks	4,000	5,25	21,00	336,00	1 344,00
42	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů) stávajících dřevěných trojdílných oken s jedním sloupkem dělených v poměru 1/3 otvíravé pravé a 2/3 dvoukřídlé otvíravé; vše dvě skleněné výplně (rozměr okna v 1500x š 1750mm) 2 ks 3 NP, 2 ks 4 NP	ks	4,000	5,25	21,00	336,00	1 344,00
43	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů) stávajících dřevěných jednokřídlých otvíravých oken vše dvě skleněné výplně rozměr okna v 1200 x š 600mm) 6 ks 3 NP, 6 ks 4 NP	ks	12,000	5,25	63,00	336,00	4 032,00
44	dmt	Demontáž a likvidace (křídla včetně rámů)stávajících dřevěných dvoukřídlých otvíravých oken vše dvě skleněné výplně rozměr okna v 1200 x š 1200 mm) 2 ks 3 NP, 2 ks 4 NP	ks	4,000	5,25	21,00	336,00	1 344,00
45	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnitřních lamino parapetů délka 1550 mm hloubka 220 mm	ks	8,000	5,25	42,00	105,00	840,00
46	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnitřních lamino parapetů délka 1800 mm hloubka 220 mm	ks	4,000	5,25	21,00	105,00	420,00
47	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnitřních lamino parapetů délka 2400 mm hloubka 220 mm	ks	4,000	5,25	21,00	105,00	420,00
48	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnitřních lamino parapetů délka 600 mm hloubka 220 mm	ks	8,000	5,25	42,00	105,00	840,00
49	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnějších plechových parapetů d 1550 mm hl. 210 mm	ks	8,000	5,25	42,00	105,00	840,00
50	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnějších plechových parapetů d 1800 mm hl. 210 mm	ks	4,000	5,25	21,00	105,00	420,00
51	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnějších plechových parapetů d 2400 mm hl. 210 mm	ks	4,000	5,25	21,00	105,00	420,00
52	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnějších plechových parapetů d 600 mm hl. 210 mm	ks	12,000	5,25	63,00	105,00	1 260,00
53	dmt	Demontáž a likvidace stávajících vnějších plechových parapetů d 1200 mm hl. 210 mm	ks	4,000	5,25	21,00	105,00	420,00
54	dod	Těsnící komprimační páska (měkčený pěnový polyuretan) pro připojovací spáru ostění a nadpraží přísiušné šířky dle rámu oken λ 0,048 W/mK	bm	140,000	36,75	5 145,00	36,75	5 145,00
55	dod	Oboustraně omítatelná paropropustná fólie pro vnitřní i vnější použití pro připojovací spáru parapetu	bm	100,000	36,75	3 675,00	36,75	3 675,00
56	dod	Plastové balkonové dveře levé s přisazeným dvoukřídlým oknem vpravo viz ozn. 9	ks	4,000	7850,85	31 403,40	5,25	21,00
57	dod	Plastové balkonové dveře pravé s přisazeným dvoukřídlým oknem vlevo viz ozn. 10	ks	4,000	7850,85	31 403,40	5,25	21,00
58	dod	Plastové trojdílné okno s jedním sloupkem ; 1/3 otvíravé pravé a 2/3 dvoukřídlé vlevo od sloupku viz ozn.11	ks	4,000	5346,6	21 386,40	5,25	21,00
59	dod	Plastové trojdílné okno s jedním sloupkem ; 1/3 otvíravé pravé a 2/3 dvoukřídlé vlevo odsloupku viz ozn.12	ks	4,000	6085,8	24 343,20	5,25	21,00
60	dod	Plastové okno dvojkřídlé bez středového sloupku viz ozn. 13	ks	4,000	1724,1	6 896,40	5,25	21,00
61	dod	Plastové jednokřídlé otvíravé okno pravé viz ozn 14	ks	12,000	1724,1	20 689,20	5,25	63,00

62	mt	Balkonových dveří s přisazeným oknem ozn. 9 a 10pomocí montážních kotev včetně instalace těsnící komprimační pásky a paropropustné oboustranné fólie u parapetu	ks	8,000	5,25	42,00	630,00	5 040,00
63	mt	Plastových trojkřídlých oken ozn. 11 pomocí montážních kotev včetně instalace těsnící komprimační pásky a paropropustné oboustranné fólie u parapetu	ks	4,000	5,25	21,00	630,00	2 520,00
64	mt	Plastových trojkřídlých oken ozn. 12 pomocí montážních kotev včetně instalace těsnící komprimační pásky a paropropustné oboustranné fólie u parapetu	ks	4,000	5,25	21,00	630,00	2 520,00
65	mt	Plastových dvoukřídlých oken ozn.13 pomocí montážních kotev včetně instalace těsnící komprimační pásky a paropropustné oboustranné fólie u parapetu	ks	4,000	5,25	21,00	630,00	2 520,00
66	mt	Plastových jednokřídlých otvíravých oken ozn. 14 pomocí montážních kotev včetně instalace těsnící komprimační pásky a paropropustné oboustranné fólie u parapetu	ks	12,000	5,25	63,00	630,00	7 560,00
67	mt	Vnitřních parapetů	ks	32,000	126,00	4 032,00	126,00	4 032,00
68	mt	Venkovních parapetů	ks	32,000	126,00	4 032,00	126,00	4 032,00
69	mt	Instalace žaluzií	ks	56,000	126,00	7 056,00	126,00	7 056,00
70	mt	Instalace sítí proti mouchám	ks	40,000	126,00	5 040,00	126,00	5 040,00
71	dod+ mt	Zednické zapravení vnitřních špalet a nadpraží (vrchní vrstva štuk) síře ostění 0,17 m x celková délka špalet a nadpraží 130 m	m²	23,800	220	5 236,00	220	5 236,00
72	dod+ mt	Zednické zapravení vnějších špalet a nadpraží (břizolit) síře ostění 0,17 m x celková délka špalet a nadpraží 130 m	m²	23,800	220	5 236,00	220	5 236,00
73	dod+ mt	Vnitřní malby dvojnásobné špalet a nadpraží barva bílá (např. primalex)	m²	23,800	15,75	374,85	15,75	374,85
74	dod	doprava od dodavatele	km	140	5,25	735,00	15,75	2 205,00
75	mt	lešení /(plošina)	m² / hod	2	5,25	10,50	735,00	1 470,00
76	dmt	lešení	m²	50	5,25	262,50	31,50	1 575,00
		Celkem				177 586,85		82 036,85
		Cena celkem bez DPH				259 623,70		
		DPH 21%				54 520,98		
		Cena celkem včetně DPH				314 144,68		

DATUM: 26.6.2017

RAZÍTKO PODPIS

MÍSTO	OZN.	ROZMĚR, POPIS - vždy pohled zevnitř místnosti !!!!!!!!!!	
Plastová okna		OKENNÍ +DVEŘNÍ PROFIL- rám okna i křídel plast (z nerecyklovaného materiálu) - 6 komorový systém; konstrukční hl.rámů min. 70mm. Oblé hrany rámů i křídel. Křídla s integrovanou okapničkou. Profil křídel umožňuje ve spodní části skápnutí vody. Křídla jsou osazena s náběhem.Odvodňovací otvory zakryt plastovými krytkami v barvě rámů - barva rámů i křídel oboustranně bílá TEPELNÁ IZOLACE- max.koeficient prostupu tepla celých dveří + okna Uw=1,2 W/m2K. PODKLADOVÝ PROFIL - součástí každého plastového okna (dveří) je více komorový profil s pryžovým nebo gumovým těsněním - výška podkladového profilu 30 mm VÝZTUHA - ocelová pozinkovaná výztuha v rámu i v křídle oken v tloušťce 1,5 - 2 mm dle velikosti a charakteru okenního profilu KOVÁNÍ - celoobvodové s mikroventilací se zabudovanými bezpečnostními prvky, tř. bezpečnosti A; - bezpečnostní klika (4 polohy) s pojistkou proti nesprávné manipulaci - náběh křídel (uzavřené okno nesmí viset na závěsech- sklopná křídla) povrchová úprava krytých částí- galvanické pozinkování -stříbrný titan,nekryté části - lak v barvě rámů, okenní a dveřní kličky v barvě bílé ZASKLENÍ - izolační dvojsklo s argonovou výplní se skladbou. -vnitřní sklo "PILKINGTON OPTITHERM S3" 4 mm, s dvojitým pokovením, -mezera 16 mm, s argonovou výplní, -venkovní sklo "FLOAT" 4 mm. U = 1,0 W/m2K ZVUKOVÁ IZOLACE - vzduchová neprůzvučnost celého okna min 33 dB, pro zasklení 4+16+4+argon TĚSNĚNÍ - Trojnásobné z EPDM (jedno na křídle dvě na rámu)středové těsnění doléhá na přepážku rámu. Barva světle šedá. Vlastnosti s výrazně vyšší odolností proti povětrnostním vlivům a stárnutí. Součásti dodávky : VNITŘNÍ PARAPET: - Vnitřní okenní parapet z komůrkového profilu s nosem z tvrdého tvarově stálého PVC s oděruvzdornou ochrannou fólií se zvýšenou odolností proti poškrábání, slunečnímu a tepelnému záření. Povrch je opatřen vrstvou proti působení vlhkosti. Plastový profil je samozhášivý. Včetně příslušenství plastových koncovek v barevném provedení dekoru. Barevné provedení ZLATÝ DUB odstín 1030. - tl. profilu je 20 mm - pohledová výška je 40 mm VENKOVNÍ PARAPET: -hliníkový tažený; vysoká mechanická odolnost proti působení klimatických vlivů včetně příslušenství plastových koncovek a kotvení do podkladového profilu okenního rámu -materiál jakostní kompozit Al,Mg,Si 0,5F 22 -tl.plechu dle hloubky parapetu 1,5 mm- 2,6 mm ochranná fólie z PVC povrchová úprava C34 - tmavě hnědá-elox ŽALUZIE - vnitřní horizontální, hliníkové lamely 25 mm x 0,21 barva světle béžová, žebříček a šňůrky barevně sladěny s barvou lamely,opatřeny brzdou proti samovolnému sjíždění, ovládání manuální řetízkem Ø 3,2 mm, boční vedení stop Ø 0,8 mm, Horní profil- Fe kovový lakovaný barva bílá SÍTĚ DO OKEN -na příslušné křídlo okna (DEMONTOVATELNÉ)- hliníkový rám s límcem se sklolaminátovou síťovinou (tepelná odolnost -40°C až 100°C , barevně stálá s ochranou proti UV záření, omyvatelná) uchycení otočnými háčky - vše barva bílá	
Pořízky BÍLÝ Tyršova 553	①	BALKÓNOVÉ DVEŘE S OKNEM rozměr otvoru - **dveře výška 2350 mm x šířka 900 mm - okno výška 1600 mm x šířka 1500mm (doměřit na místě)** Dveře levé - vodorovně dělené v úrovni parapetu okna - pouze otvíravé **Okno dvoukřídlé** -přisazeno vpravo od dveří, bez středového sloupku, obě křídla otvíravé, levé zajištěné při otevření pravého křídla, pravé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám. Sklo čiré. VNITŘNÍ PARAPET - rozměr délka 1500 mm, hloubka 200 mm - (doměřit na místě) VENKOVNÍ PARAPET - rozměr délka 1500 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) **Vše osazeno horizontálními žaluziemi.**	4
	②	BALKÓNOVÉ DVEŘE S OKNEM rozměr otvoru - **dveře výška 2350 mm x šířka 900 mm - okno výška 1600 mm x šířka 1500mm (doměřit na místě)** Dveře pravé - vodorovně dělené v úrovni parapetu okna - pouze otvíravé Okno dvoukřídlé -přisazeno vlevo od dveří, bez středového sloupku, obě křídla otvíravé, pravé zajištěné při otevření levého křídla, levé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám. Sklo čiré VNITŘNÍ PARAPET: - Rozměr délka 1500 mm, hloubka 200 mm - (doměřit na místě), VENKOVNÍ PARAPET: Rozměr délka 1500 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) **Vše osazeno horizontálními žaluziemi.**	4
	③	TROJKŘÍDLÉ OKNO rozměr otvoru - **výška 1500 mm, šířka 1800 mm - (doměřit na místě)** s jedním sloupkem v 1/3 zleva, vlevo jednokřídlé okno otvíravé s mikroventilací a ventilačkou+ osazeno síťkou proti mouchám. vpravo od sloupku dvoukřídlé - obě křídla otvíravé, levé zajištěné při otevření pravého křídla, pravé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám. Sklo čiré VNITŘNÍ PARAPET: Rozměr délka 1800 mm, hloubka 200 mm - (doměřit na místě); VENKOVNÍ PARAPET: Rozměr délka 1800 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) Vše osazeno horizontálními žaluziemi.	2
	④	TROJKŘÍDLÉ OKNO rozměr otvoru - **výška 1500 mm, šířka 2400 mm - (doměřit na místě)** s jedním sloupkem v 1/3 zleva, vlevo jednokřídlé okno otvíravé s mikroventilací a ventilačkou+ osazeno síťkou proti mouchám. vpravo od sloupku dvoukřídlé - obě křídla otvíravé, levé zajištěné při otevření pravého křídla, pravé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám. Sklo čiré VNITŘNÍ PARAPET: Rozměr délka 2400 mm, hloubka 200 mm - (doměřit na místě); VENKOVNÍ PARAPET: Rozměr délka 2400 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) (vše doměřit na místě) **Vše osazeno horizontálními žaluziemi.**	2
	⑤	TROJKŘÍDLÉ OKNO rozměr otvoru - **výška 1500 mm, šířka 1800 mm - (doměřit na místě)** s jedním sloupkem v 1/3 zprava, vpravo jednokřídlé okno otvíravé s mikroventilací a ventilačkou+ osazeno síťkou proti mouchám. vlevo od sloupku dvoukřídlé - obě křídla otvíravé, pravé zajištěné při otevření levého křídla, levé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám. Sklo čiré VNITŘNÍ PARAPET: Rozměr délka 1800 mm, hloubka 200 mm - (doměřit na místě); VENKOVNÍ PARAPET: Rozměr délka 1800 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) Vše osazeno horizontálními žaluziemi.	2
	⑥	TROJKŘÍDLÉ OKNO rozměr otvoru - **výška 1500 mm, šířka 2400 mm - (doměřit na místě)** s jedním sloupkem v 1/3 zprava, vpravo jednokřídlé okno otvíravé s mikroventilací a ventilačkou+ osazeno síťkou proti mouchám vlevo od sloupku dvoukřídlé - obě křídla otvíravé, pravé zajištěné při otevření levého křídla, levé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám. Sklo čiré VNITŘNÍ PARAPET: Rozměr délka 2400 mm, hloubka 200 mm - (doměřit na místě); VENKOVNÍ PARAPET: Rozměr délka 2400 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) Vše osazeno horizontálními žaluziemi.	2

⑦	PARAPET: Rozměr délka 600 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ	
⑧	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO - **rozměr otvoru - výška 900 mm, šířka 600 mm - (doměřit na místě)** levé otvíravé s mikroventilací a ventilačkou+ osazeno síťkou proti mouchám . Sklo čiré. PARAPET: Rozměr délka 600 mm, hloubka 200 mm - (doměřit na místě); PARAPET: Rozměr délka 600 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ	VNITŘNÍ VENKOVNÍ BEZ
⑨	BALKÓNOVÉ DVEŘE S OKNEM rozměr otvoru - **dveře výška 2200 mm x šířka 900 mm - okno výška 1500 mm x šířka 1500mm (doměřit na místě)** Dveře levé - vodorovně dělené v úrovni parapetu okna - pouze otvíravé **Okno dvoukřídlé** -přisazeno vpravo od dveří, bez středového sloupku, obě křídla otvíravé. levé zajištěné při otevření pravého křídla, pravé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám. Sklo čiré. rozměr délka 1550 mm, hloubka 220 mm - (doměřit na místě) 1550 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě)	VNITŘNÍ PARAPET - VENKOVNÍ PARAPET - rozměr délka Vše osazeno horizontálními žaluziemi.
⑩	BALKÓNOVÉ DVEŘE S OKNEM rozměr otvoru - **dveře výška 2200 mm x šířka 900 mm - okno výška 1500 mm x šířka 1500mm (doměřit na místě)** Dveře pravé - vodorovně dělené v úrovni parapetu okna - pouze otvíravé -přisazeno vlevo od dveří, bez středového sloupku, obě křídla otvíravé, pravé zajištěné při otevření levého křídla, levé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám Sklo čiré VNITŘNÍ PARAPET: - Rozměr délka 1550 mm, hloubka 220 mm - (doměřit na místě); VENKOVNÍ PARAPET: Rozměr délka 1550 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) Vše osazeno horizontálními žaluziemi.	Okno dvoukřídlé
⑪	TROJKŘÍDLÉ OKNO rozměr otvoru - **výška 1500 mm, šířka 1750 mm - (doměřit na místě)** s jedním sloupkem v 1/3 zprava, vpravo jednokřídlé okno otvíravé s mikroventilací a ventilačkou+ osazeno síťkou proti mouchám. vlevo od sloupku dvoukřídlé - obě křídla otvíravé, pravé zajištěné při otevření levého křídla, levé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám. Sklo čiré VNITŘNÍ PARAPET. Rozměr délka 1750 mm, hloubka 220 mm - (doměřit na místě); VENKOVNÍ PARAPET: Rozměr délka 1750 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě)	Vše osazeno horizontálními žaluziemi.
⑫	TROJKŘÍDLÉ OKNO rozměr otvoru - **výška 1500 mm, šířka 2400 mm - (doměřit na místě)** s jedním sloupkem v 1/3 zprava, vpravo jednokřídlé okno otvíravé s mikroventilací a ventilačkou+ osazeno síťkou proti mouchám. vlevo od sloupku dvoukřídlé - obě křídla otvíravé, pravé zajištěné při otevření levého křídla, levé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám. Sklo čiré VNITŘNÍ PARAPET: Rozměr délka 2400 mm, hloubka 220 mm - (doměřit na místě); VENKOVNÍ PARAPET: Rozměr délka 2400 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) **Vše osazeno horizontálními žaluziemi.**	
⑬	DVOUKŘÍDLÉ OKNO - **rozměr otvoru - výška 1200 mm, šířka 600 mm - (doměřit na místě)** Obě křídla otvíravé, pravé zajištěné při otevření levého křídla. levé navíc mikroventilace a ventilačka + osazeno síťkou proti mouchám Sklo čiré mm, hloubka 220 mm - (doměřit na místě); hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě)	VNITŘNÍ PARAPET: Rozměr délka 600 VENKOVNÍ PARAPET: Rozměr délka 600 mm, BEZ HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ
⑭	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO - **rozměr otvoru - výška 1200 mm, šířka 600 mm - (doměřit na místě)** pravé otvíravé s mikroventilací a ventilačkou+ osazeno síťkou proti mouchám . Sklo čiré. PARAPET: Rozměr délka 600 mm, hloubka 220 mm - (doměřit na místě); PARAPET: Rozměr délka 600 mm, hloubka = (šíře obvodové zdi 400 mm - hloubka vnitřního parapetu - konstrukční hloubka rámu okna + přesah okapní hrany 2 cm) - (vše doměřit na místě) HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ	VNITŘNÍ VENKOVNÍ BEZ

OOP Pacov BYTY 328 Václava Plačka

OKNOSTYL

Mezinárodní a zemní [illegible]

Plná moc

obchodní firma:	**OKNOSTYL group s.r.o.**
sídlo (místo podnikání):	**Tišnovská 305, 664 34 Kuřim**
IČ	**27689719**
DIČ	**CZ27689719**

telefon:
kontaktní osoba:
email:

[redacted]

[redacted]

Plná moc se vztahuje i k zastupování - účasti na aktu otevírání obálek a na veškerá jednání v průběhu výborových řízení se zadavateli zakázek včetně elektronického podání nabídek.

Plná moc nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Plná moc se vztahuje i na podpis realizačních smluv se zadavateli zakázek.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že s plnou mocí souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Plnou moc vystavil :

[redacted]

razítko a podpis

Ladislav Horčica - jednatel OKNOSTYL group s.r.o.

Plnou moc přijal :

[redacted]