


5. NP - nový stav



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU
501	CHODBA	30,29	oprava	OMITKA ŠTUKOVÁ	PODHLIED
502	SCHODISTE		stávající	stávající	
503	VÝTĚH		stávající	stávající	
504	CHODBA	43,71	oprava	OMITKA ŠTUKOVÁ	PODHLIED
505	SÁL. IOS	143,84	DVOJITÁ	OMITKA ŠTUKOVÁ	PODHLIED
507	TECH. MÍSTNOST	34,83	DVOJITÁ	OMITKA ŠTUKOVÁ	PODHLIED
512	LUSTRACE	16,90	PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	
513	KANCELÁŘ	16,90	KOBEREC	OMITKA ŠTUKOVÁ	
515	CHODBA		stávající	stávající	
516	KUCHYNKA		stávající	stávající	
517	UKLID		stávající	stávající	
518	WC-MZ		stávající	stávající	
519	WC-MZ		stávající	stávající	
520	WC-MZ		stávající	stávající	
521	WC-ZZ		stávající	stávající	
522	WC-ZZ	2,54	KERAM. DLAŽBA	OKRLAD	PODHLIED
523	WC-ZV	1,47	KERAM. DLAŽBA	OKRLAD	PODHLIED
524	WC-ZV	5,99	KERAM. DLAŽBA	OKRLAD	PODHLIED
525	SPRCH-Z	1,40	KERAM. DLAŽBA	OKRLAD	PODHLIED
527	WC-Z	3,15	KERAM. DLAŽBA	OKRLAD	PODHLIED
502a	PERISIN	18,48	KOBEREC	OMITKA ŠTUKOVÁ	
514a	KANCELÁŘ	22,91	PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	
514b	DENNÍ MÍSTNOST	10,38	KERAM. DLAŽBA	OMITKA ŠTUKOVÁ	
514c	ULOŽNA	4,95	KERAM. DLAŽBA	OMITKA ŠTUKOVÁ	
514d	ZBRANĚ	25,20	PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	
514e	SÁTKAŽENÝ				

PODLAHA " 1 "

ZDVOJENÁ DUTINOVÁ PODLAHA SV. MIN. 180 mm
RASTR 600 x 600 mm
KRYTINA PVC ANTISTATICKÉ
PODLAHOVÉ DESKY
NOSNÉ KOVOVÉ SLoupKY STAVITELNÉ
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 1-5
NÁSTUPNÍ RAMPA S GUMOVOU KRYTINOU

PODLAHA " 2 "

ZDVOJENÁ DUTINOVÁ PODLAHA SV. MIN. 180 mm
RASTR 600 x 600 mm
KRYTINA PVC ANTISTATICKÉ
PODLAHOVÉ DESKY
NOSNÉ KOVOVÉ SLoupKY STAVITELNÉ
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 1-6 (ZVÝŠENÁ ÚKOSNOST)
NÁSTUPNÍ RAMPA S GUMOVOU KRYTINOU

PROFESÍ		ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ	
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		SPOLUPRÁCE S RÚDENÍM OMEZENÍM JÍŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVEL PICHL		
VYPRACOVAL	ING. PAVEL PICHL		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA		
STAVENIK		ČR KŘP OLOMOUC, KOSMONAUTŮ 189/10	
STÁBA		KŘP OLOMOUC - KOSMONAUTŮ 189/10 INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO V BUDOVĚ VEJDOVSKÉHO 2	
NOVÝ STAV			
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 5. NP - ZDVOJENÁ PODLAHA	ČÁST	F.1.1.
		Č. VÝKRESU	15.