



Č.j.KRPK-72694-1/ČJ-2013-1900MN

Dolní Rychnov 9. srpna 2013

Počet listů: 2

Technická zpráva

Montáž podlahových krytin na OOP Aš Gustava Geipela 378

Na objektu KŘP KVK OO Aš, Gustava Geipela 378, Aš proběhne výměna stávajících podlahových krytin.

Bude demontována původní krytina, jako podklad pod krytinu bude podle potřeby použita nivelační stěrka nebo multifunkční desky, nová PVC krytina bude přilepena k podkladu, budou namontovány PVC sokly, přechodové lišty, schodové okrajové lišty, ukončovací lišty a prahy.

V zasedací místnosti a u vedoucího obvodního oddělení (kanc. č. 103, 104) proběhne oprava, vybroušení a nalakování původních parket.

V místnostech stálé služby (kanc. č. 106, 107, 109) proběhne demontáž původní PVC krytiny a montáž plovoucí podlahy.

Výměna podlahových krytin bude provedena včetně likvidace odpadu.

Místnosti, kde je plánována výměna krytiny:

- 3. patro – kancelář č. 301, 302, chodba
- 2. patro – kancelář č. 203, 204, 208, 211 – WC, chodba
- 1. patro – kancelář č. 103, 104, 106, 107, 109

Poznámka:

Všechn uvedený materiál a práce jsou orientační. Před zadáním do rozpočtu a zahájením prací bude provedeno upřesnění požadavků na materiál, rozměry a barevnost při místním šetření na místě realizace. Jakékoliv změny v průběhu realizace jsou nepřístupné.

Zpracovatel: [redacted] Kržová
Investiční referent OSNM

Schválil: [redacted] omin