Objednatel:	**Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje**
se sídlem:	Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice
Zastoupená:	plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ:	75151511
Bankovní spojení:	ČNB České Budějovice
č. účtu:	64133881/0710

a

Zhotovitel:	**HORA s.r.o.**
sídlo:	Tábor, Tržní 274, PSČ 390 01
zastoupený:	Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti
IČ:	260 15 889
DIČ :	CZ26015889
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Tábor
Číslo účtu:	9878800277/0100
Telefon:	+420 381 297 122
GSM:	+420 731 404 101
E-mail:	horajan@horajan.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu, v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly, že původní smlouva o dílo uzavřena dne 20. srpna 2012 pod č.j. KRPC-53296/ČJ-2011-0200VO-LO, ve znění pozdějších dodatků, se mění a doplňuje následujícím způsobem.

I.
Předmět

1. Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku „Položkový rozpočet stavby“.

II.

Cena původních a dodatečných stavebních prací

1. Cena díla:

Cena díla celkem bez DPH	23 361 328,00 Kč
21% DPH	4 905 879,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	28 267 207,00 Kč

2. Cena dodatečných stavebních prací:

Cena bez DPH	1 394 859,50 Kč
21% DPH	292 920,50 Kč
Cena včetně DPH	1 687 780,00 Kč

3. **Celková cena díla včetně dodatečných stavebních prací:**

Cena díla celkem bez DPH	**24 756 187,50 Kč**
21% DPH	**5 198 799,38 Kč**
Cena díla celkem včetně DPH	**29 954 986,88 Kč**
Slovy: dvacetdevětmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícdevětsetosmdesátšestkorunosmdesátosmhaléřů	

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

3. Nedílnou přílohu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je oceněný „Položkový rozpočet stavby"

za objednatele:

V Českých Budějovicích

dne 17 -04- 2014

.....

plk. Ing. Mgr. Ivan FANTA
náměstek ředitele pro ekonomiku

za zhotovitele:

V Táboře

dne 17 -04- 2014

.....

Ing. Jan Hora
jednatel společnosti

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ2601588

HORA s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 7.2.2014

Stavba : IOS KŘ Policie ČB - Soupis změn č. 2

Objekt : SO01 - Nástavba operačního střediska

Objednatel : Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova třída 193/26
37074 Č.Budějovice

IČO : 75151511
DIČ : CZ75151511

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274/2
39001 Tábor

IČO : 26015889
DIČ : CZ-26015889

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH	21 %	1 267 101
DPH	21 %	266 091
Cena celkem za stavbu		**1 533 192**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO.01 Vícepráce	1 717 414	0	1 419 350	298 064
SO.01 Méněpráce	-184 223	0	-152 250	-31 973
Celkem za stavbu	1 533 192	0	1 267 100	266 092

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889

Za zhotovitele

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÉHO KRAJE 109
POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126
370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Za objednatele

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	SO.01 - Soupis změn Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	1	Zemní práce				
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - hromosvody	m3	16,35	702,60	11 487,51
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 - DA	m3	2,59	1 475,00	3 823,20
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně - výkop pro hromosvody, DA	m3	18,94	269,10	5 097,29
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m po výkopu pro hromosvod a DA	m3	18,94	236,50	4 479,78
5	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 po výkopu pro hromosvody	m3	16,35	107,00	1 749,45
6	174101102R00	Zásyp a násyp ruční se zhutněním po hromosvodu	m3	16,35	178,40	2 916,84
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m odvoz zeminy z DA	m3	2,59	81,50	211,25
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz zeminy z DA	m3	2,59	19,30	50,03
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy odvoz zeminy DA	m3	2,59	250,00	648,00
	1	*Zemní práce*				**30 463**
	2	Základy a zvláštní zakládání				
10	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm DA	m3	0,43	1 131,00	488,59
11	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 DA	m3	3,26	2 455,00	8 013,12
12	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI DA	t	0,11	30 500,00	3 339,75
13	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení DA	m2	6,20	568,00	3 521,60
14	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění DA	m2	6,20	78,80	488,56
15	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 rampa - DA	m3	0,29	2 360,00	679,68
16	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí DA	t	0,01	30 630,00	315,49
17	273354111R00	Bednění základových desek zřízení DA	m2	0,36	568,00	204,48
18	273354211R00	Bednění základových desek odstranění DA	m2	0,36	77,50	27,90
	2	*Základy a zvláštní zakládání*				**17 079**
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
19	311271184R00	Zdivo z tvárnic Ytong Lambda+ PD tl. 450 mm DA	m2	7,56	1 436,00	10 856,16
20	342255032R00	Příčky z desek Ytong tl. 20 cm DA	m2	11,90	667,00	7 937,30
21	317146522R00	Překlad nosný NOP z porobet. H+H 200x250x1500 mm DA	kus	1,00	844,00	844,00
22	317940911RAA	Osazení + dodávka válcov.profilů, vysekání drážky vybetonování - 3.NP - UPS + konden.jednotka	t	0,51	44 950,00	23 059,35
	3	*Svislé a kompletní konstrukce*				**42 697**
	4	Vodorovné konstrukce				
23	416022121R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 - průchod	m2	63,32	517,00	32 738,51
	4	*Vodorovné konstrukce*				**32 739**
	61	Úpravy povrchů vnitřní				
24	612456212R00	Postřik stěn a potažení MC s urovnáním, tl. 8 mm stávající zdi - průchod, chodba, DA	m2	317,79	119,50	37 976,29
25	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů DA	m2	20,03	34,20	685,11
26	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny vč.výztu.sítě a stěrk.tmelu - průchod, chodba, DA	m2	349,87	180,00	62 977,18
27	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně - průchod, chodba, DA	m2	349,87	96,00	33 587,83
28	602011105R00	Postřik maltou sanační Cemix ručně DA	m2	11,15	51,50	574,23
29	602011121R00	Omítka jádrová sanační Cemix ručně DA	m2	11,15	403,50	4 499,03
30	602011151R00	Štuk na stěnách sanační Cemix ručně DA	m2	11,15	124,00	1 382,60
31	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod DA	m	32,35	109,00	3 526,15
32	612471453R00	Úprava stěn betonových stěrkováním s vyhlazením DA	m2	4,62	66,40	306,77
	61	*Úpravy povrchů vnitřní*				**145 515**
	62	Úpravy povrchů vnější				
33	622311836RT3	Zatepl.syst.fasáda, rajn.desky PV 160 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 - oprava štít.sever strana	m2	4,00	1 178,50	4 714,00
34	602016193R00	Penetrace hloubková stěn - fasáda, DA	m2	379,35	45,80	17 374,23
35	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm - fasáda, DA	m2	379,35	79,90	30 310,07

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	SO.01 - Soupis změn Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny vč.výztužné sítě a stěrkového tmelu - fasáda, DA	m2	379,35	180,00	68 283,00
37	602015191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky - fasáda, DA	m2	379,35	32,00	12 139,20
38	602015187RT7	Omítka tenkovrstvá weber.pas silikon zatíraná tloušťka vrstvy 2,0 mm - fasáda, DA	m2	379,35	296,50	112 477,28
	62	*Úpravy povrchů vnější*				**245 298**
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
39	451313511R00	Podklad betonový pod hydroizolaci tl. do 100 mm DA	m2	23,70	295,00	6 992,68
40	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 DA	m3	2,19	2 790,00	6 105,64
41	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených DA	t	0,12	31 220,00	3 683,96
42	634111115U00	Obvod dilatace v12cm stěna/mazanina DA	m	32,66	59,40	1 940,12
43	634911113U00	Řezání spára š 5 hl 50mm mazanina DA	m	4,00	65,60	262,40
	63	*Podlahy a podlahové konstrukce*				**18 985**
	64	Výplně otvorů				
44	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 2,5 m2 DA	kus	1,00	4 160,00	4 160,00
45	5533100.01	Zárubeň ocelová pro porobeton zdivo tl.125 protipožární EI 30, 1250x1970 mm L - DA	kus	1,00	1 945,00	1 945,00
46	767646510R00	Montáž dveří protipožárních DA	kus	1,00	1 178,00	1 178,00
47	553455.02	Dveře požární EI 30 DP1 1250x1970 mm L - DA	kus	1,00	27 200,00	27 200,00
48	64.001	D+M dveřní stěna plastová 2950 x 2750 mm DA	ks	1,00	46 450,00	46 450,00
	64	*Výplně otvorů*				**80 933**
	94	Lešení a stavební výtahy				
49	941941192R00	Pronájem za každý měsíc použití lešení k pol.1032 - další 2 měsíce	m2	4 561,17	20,00	91 223,40
50	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m průchod, chodba, DA	m2	167,65	50,00	8 382,60
	94	*Lešení a stavební výtahy*				**99 606**
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	167,65	46,90	7 862,88
	95	*Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				**7 863**
	96	Bourání konstrukcí				
52	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - průchod, chodba, DA	m2	331,82	56,20	18 648,46
53	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti krajní řada tašek - průchod	m2	1,74	60,70	105,62
54	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu rampa - DA	m3	0,29	4 390,00	1 264,32
55	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 DA	m2	24,95	75,70	1 888,64
56	771471810U00	Dmtž sokl keram malta rovný DA	m	13,31	25,00	332,80
57	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 DA	m3	2,69	2 025,00	5 440,97
58	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm DA	m3	2,69	1 043,00	2 802,44
59	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 DA	m3	1,34	2 060,00	2 767,61
60	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 DA	m3	0,23	297,00	68,90
61	971028451R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm DA	kus	1,00	499,50	499,50
62	973031844R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 20 cm, MC DA	m	7,20	162,00	1 166,40
63	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 DA	kus	2,00	19,40	38,80
64	968062247R00	Vybourání dřevěných rámů jednoduch. nad 4 m2 DA	m2	8,11	72,30	586,53
	96	*Bourání konstrukcí*				**35 611**
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,85	100,00	2 685,11
66	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	26,85	111,50	2 993,90
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,85	100,00	2 685,11
68	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	483,32	10,00	4 833,19
69	979990181R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,85	150,00	4 027,66
	D96	*Přesuny suti a vybouraných hmot*				**17 225**
	99	Staveništní přesun hmot				
70	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	44,70	50,00	2 235,19
	99	*Staveništní přesun hmot*				**2 235**

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	SO.01 - Soupis změn Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	711	Izolace proti vodě				
71	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - vč.dodávky penetračního laku - DA	m2	25,55	17,40	444,64
72	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 - DA	m2	25,55	160,50	4 101,42
73	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	45,46	3,75	170,48
	711	*Izolace proti vodě*				4 717
	713	Izolace tepelné				
74	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - průchod, DA	m2	63,32	149,00	9 435,28
75	631405303	Deska izolační minerální tl. 100 mm - průchod, DA	m2	139,31	78,40	10 922,12
76	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením DA	m2	11,90	90,80	1 080,52
77	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl.100 mm DA	m2	13,09	192,00	2 513,28
78	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	239,51	1,85	443,10
	713	*Izolace tepelné*				24 394
	715	Izolace chemické				
79	715131001R00	Izolace chemické fóliemi lepenými zplna, podlah DA	m2	1,89	638,00	1 205,82
80	715132001R00	Izolace chemické fóliemi lepenými zplna, stěn DA	m2	1,62	698,00	1 130,76
81	998715201R00	Přesun hmot pro izolace chemické, výšky do 6 m	%	23,37	2,35	54,91
	715	*Izolace chemické*				2 391
	764	Konstrukce klempířské				
82	764331340R00	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm - průchod	m	6,00	192,00	1 152,00
83	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	11,52	1,85	21,31
	764	*Konstrukce klempířské*				1 173
	766	Konstrukce truhlářské				
84	R766 03	DOD+MT dveří vnitřní 1kř.plné š. 60-90 cm do oblož.zár., protipožární EWC30DP3 - do č.m.3.24	kus	1,00	32 450,00	32 450,00
85	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů - chodba	m2	104,33	21,00	2 190,89
86	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami - chodba	m2	104,33	140,00	14 605,92
87	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	492,47	0,97	477,69
	766	*Konstrukce truhlářské*				49 725
	767	Konstrukce zámečnické				
88	767584801R00	Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles - chodba	kus	6,00	68,40	410,40
89	767587001R00	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm - chodba	m2	104,33	552,00	57 589,06
90	767585111R00	Montáž zářivkových těles bez prostupu - chodba	kus	8,00	151,00	1 208,00
91	34824162.01	Svítidlo vestavné zářivkové 230V 4x18W včet.světelného zdroje T8 4x18W - chodba	kus	8,00	785,00	6 280,00
92	7675851.01	Připojení a rozvod svítidel podhledu - chodba	bm	11,00	105,00	1 155,00
93	7675851.02	Úprava drátěných roštů - chodba	m	35,00	325,00	11 375,00
94	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	780,17	1,65	1 287,29
	767	*Konstrukce zámečnické*				79 305
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
95	771230211R00	Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm - chodba	m2	14,30	280,00	4 004,00
96	59247471.X1	Dlaždice teracové 30x30x2,7 cm MRAMORA - chodba	m2	15,00	315,00	4 725,00
97	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby DA	m2	22,08	36,40	803,72
98	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm DA	m2	22,08	251,55	5 554,30
99	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky DA	m	26,07	66,30	1 728,57
100	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm DA	m	26,07	39,80	1 037,67
101	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm DA	m2	29,00	330,00	9 570,00
102	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem DA	m	26,07	63,40	1 652,96
103	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových DA	m	3,75	47,70	178,88
104	59760210.A	Profil ukončovací typu "L" DA	m	5,00	180,00	900,00
105	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních DA	m	4,00	66,20	264,80
106	59760172.A	Profil dilatační h 10 mm DA	m	5,00	134,50	672,50

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	SO.01 - Soupis změn Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
107	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	340,06	5,80	1 972,34
	771	***Podlahy z dlaždic a obklady***				**33 065**
	776	Podlahy povlakové				
108	776520020RAA	Podlaha povlaková linoleum, soklík s dodáním podlahoviny - chybějící část v 2.NP	m2	26,80	393,25	10 539,10
109	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	105,39	0,79	83,26
	776	***Podlahy povlakové***				**10 622**
	781	Obklady keramické				
110	781741014R00	Obklad vnějších stěn, obkl. hutné 250x 65 do MC DA	m2	3,87	580,00	2 244,60
111	59777100	Obklad. fasádní glazovaný Alit 250x65 - 1barva DA	m2	4,26	850,00	3 618,45
112	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	58,63	3,20	187,62
	781	***Obklady keramické***				**6 051**
	784	Malby				
113	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem - průchod, chodba, DA	m2	417,87	8,00	3 342,94
114	784195512R00	Malba tekutá na sádrokarton, bílá, 2 x - průchod, DA	m2	63,32	26,98	1 708,48
115	784195112R00	Malba tekutá směs, bílá, 2 x - průchod, chodba, DA	m2	354,54	26,00	9 218,12
	784	***Malby***				**14 270**
	M21	Elektromontáže				
116	R210 01	Elektroinstalace viz příloha č.1	kpl	1,00	347 086,00	347 086,00
	M21	***Elektromontáže***				**347 086**
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
117	R240 01	Železobetonové podpěry pro nosný rám VZT	kpl	0,02	1 023 530,80	15 352,96
	M24	***Montáže vzduchotechnických zařízení***				**15 353**
	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
118	R430 01	DOD+MT ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy kotevních a spoj. prvků - 3.NP stěny	kg	679,50	50,00	33 975,00
	M43	***Montáže ocelových konstrukcí***				**33 975**
	Celkem za objekt					**1 398 375**

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Zařízení staveniště	13 984
Kompletační činnost (IČD)	6 992
Celkem	**20 976**

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	SO.01 - Soupis změn Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2		Základy a zvláštní zakládání				
1	R282 01	Zesílení stávajících základů tryskovou injektáží základové zeminy	kpl	-1,00	150 000,00	-150 000,00
2		*Základy a zvláštní zakládání*				-150 000
Celkem za objekt						-150 000

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Zařízení staveniště	-1 500
Kompletační činnost (IČD)	-750
Celkem	-2 250

ZMĚNY ROK 2014 - VÍCEPRÁCE NAD RÁMEC SOD - PŘÍLOHA Č.1 ELEKTROINSTALACE

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Množství dle PD	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Stavba:	**VÝSTAVBA IOS ČESKÉ BUDĚJOVICE SO01**				
Stupeň:	*1) Rozpočet EI na osvětlení - chodba přízemí -chladírky*				
Investor:	Česká rep-Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Č. Budějovice				
	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD ESI				
1	**Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače**				
1.6	Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A	1	ks	98	98,00
1.9	Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A	2	ks	102	204,00
2.7	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	26	m	2	52,00
3.2	Instalační přístrojová krabice KPR68	3	ks	13	39,00
4.1	Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky	2	ks	20	40,00
4.6	Instalační rámeček jednoduchý	3	ks	14	42,00
10.9	Kabel CYKY 3Cx1,5	44	m	11	484,00
10.10	Kabel CYKY 3Ax1,5	37	m	11	407,00
16	**Montážní a instalační práce, projektové práce**				
16.1	Demontáž stávající instalace ve stávajících stavbou upravených prostorách	5	hod	200	1 000,00
16.10	Revize,montáže	23	hod	200	4 600,00
	SILNOPROUD+HROMOSVOD CELKEM BEZ DPH			6 966,00 Kč	
Stupeň:	*2) Rozpočet EI - DA třída G3 a odvod splodin a přívod vzduchu 2*				
Investor:	Česká rep-Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Č. Budějovice				
	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD ESI				
	Dieselagregát s automatikou startu - Výkon trvalý 120kVA, 96kW - Výkon záložní 150kVA, 120kW - Automatický napěťový regulátor - tlačítko central stop - komunikace - doprava - montážní materiál				
13	**Vzduchotechnika a spalinovod pro Dieselagregát**				
13.1	Nasávání-Stavební prostup přes sádrokartonovou příčku	1	kplt	2 704	2 704,00
13.2	Nasávání-pozinková žaluzie vč.příslušenství 1500x500(1500x710)	1	kplt	5 050	5 050,00
13.3	Nasávání-Hliníková uzavíratelná klapka 1500x500(1500x710)	1	kplt	6 522	6 522,00
13.4	Nasávání-Servo pohon LF(AF) 230 s příslušenstvím	1	kplt	6 532	6 532,00
13.5	Výdech -Přechodový dílec na chladič	1	kplt	1 094	1 094,00
13.6	Výdech -Koleno speciál(malé prostory)680x800(600x800)	1	kplt	7 396	7 396,00
13.7	Výdech - Pružná manžeta 600x800	1	kplt	2 048	2 048,00
13.8	Výdech -Stavební prostup přes obvodovou zeď	1	kplt	4 360	4 360,00
13.9	Výdech -Pozinková žaluzie vč.příslušenství(600x800)	1	kplt	2 128	2 128,00
13.10	Izolace	1	kplt	5 244	5 244,00
13.11	Spalinovod-Úprava vyústění z tlumiče DA	1	kplt	3 278	3 278,00
13.12	Spalinovod-Flexi přechod na nerezový dílec Jeremeias	1	kplt	2 496	2 496,00
13.13	Spalinovod-Rovný ks.Jeremias DW-KL(nerezové třísložkové potrubí)přes zeď	1	kplt	3 428	3 428,00
13.14	Spalinovod-Ukončení ve venkovním provedení-seříznutí pod 45% s mřížkou proti hmyzu	1	kplt	1 610	1 610,00
13.15	Spalinovod- Konzole držák vyústění-umístění ve strojovně	1	kplt	2 496	2 496,00
13.16	Spalinovod-Izolace spalinovodu	1	kplt	3 220	3 220,00
13.17	VZT+spalinovod-Montáž vzduchotechniky a výdech spalin mimo strojovnu vč.spotř.materiálů	1	kplt	29 326	29 326,00
14	**Automatika startu**	1	kplt	72 000	72 000,00
15	**Změna charakteristiky DA z G1 na G3**	1	kplt	140 368	140 368,00
	SILNOPROUD+HROMOSVOD CELKEM BEZ DPH			301 300,00 Kč	

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Množství dle PD	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Stupeň:	*3) Rozpočet EI - jídelna a kuchyně*				
Investor:	Česká rep-Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Č. Budějovice				
	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD ESI				
1	**Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače**				
1.3	Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T,	6	ks	86	516,00
1.6	Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A	4	ks	98	392,00
1.8	Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A	1	ks	126	126,00
1.9	Instalační rámeček jednoduchý	11	ks	14	154,00
1.10	**Montážní a instalační práce, projektové práce**				
1.11	Demontáž stávající instalace ve stávajících stavbou upravených prostorách	12	hod	200	2 400,00
1.12	Stavební přípomoce /sekání, drážky/	3	hod	200	600,00
1.14	Revize,montáže	40	hod	200	8 000,00
1.15	SILNOPROUD+HROMOSVOD CELKEM BEZ DPH			12 188,00 Kč	
Stupeň:	*4) Rozpočet EI - přední a zadní schodiště, kancelář 2NP*				
Investor:	Česká rep-Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Č. Budějovice				
	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD ESI				
1.9	Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A	4	ks	102	408,00
3.2	Instalační přístrojová krabice KPR68	9	ks	13	117,00
4.6	Instalační rámeček jednoduchý	4	ks	14	56,00
4.7	Kabel CYKY 5Cx2,5	3	m	29	87,00
4.8	Kabel CYKY 3Cx2,5	3	m	17	51,00
4.9	Kabel CYKY 3Cx1,5	10	m	11	110,00
4.10	Kabel CYKY 3Ax1,5	14	m	11	154,00
	L - Svítidlo zářivkové průmyslové, stropní, přisazené, 230V 2x58W EP, IP54, vč. světelného zdroje 2x58W, recyklace	2	ks	852	1 704,00
	Demontáž stávající instalace ve stávajících stavbou upravených prostorách	14	hod	200	2 800,00
10.8	Revize,montáže	40	hod	200	8 000,00
10.9	SILNOPROUD+HROMOSVOD CELKEM BEZ DPH			13 487,00 Kč	
Stupeň:	*5) Rozpočet - Hromosvod bez zemních prací*				
Investor:	Česká rep-Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Č. Budějovice				
	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD ESI				
6.2	Drát FeZn pr.10mm 1kg=1,6m /70/	175	kg	32,6	5 705,00
6.7	Svorka zkušební SZ	4	ks	20	80,00
6.13	Ochranný úhelník OU	4	ks	140	560,00
16.10	Revize,montáže	34	hod	200	6 800,00
	SILNOPROUD+HROMOSVOD CELKEM BEZ DPH			13 145,00 Kč	
	Souhrn víceprací dle skutečnosti bez DPH			347 086,00 Kč	

HORA s.r.o.

Položkový rozpočet změn č.3

Datum: 3.3.2014

Stavba : **IOS KŘ Policie ČB - VCP Zámečnické kce, spalinovod**

Objekt : **SO 01 - Nástavba operačního střediska**

Objednatel : Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova třída 193/26
37074 Č.Budějovice

IČO : 75151511
DIČ : CZ75151511

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274/2
39001 Tábor

IČO : 26015889
DIČ : CZ-26015889

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH	21 %	127 759
DPH	21 %	26 829
Cena celkem za stavbu		**154 588**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 01 a Zábradlí	32 802	0	27 109	5 693
SO 01 b Zámky do dveří	24 224	0	20 020	4 204
SO 01 c Třísložkový nerezový spalinovod	97 562	0	80 630	16 932
Celkem za stavbu	154 588	0	127 759	26 829

Převzal 7.3.2014

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÉHO KRAJE 109
POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126
370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Za zhotovitele

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889

Za objednatele

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	SO 01 a Zábradlí 01 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	767	Konstrukce zámečnické				
1	767110.01	Výroba pásoviny P 40/5 na zábradlí	kg	50,00	55,00	2 750,00
2	767110.02	Dodávka pásoviny P 40/5 na zábradlí	kg	56,52	33,51	1 893,85
3	767110.03	Osazení pásoviny na zábradlí	bm	32,73	80,00	2 618,00
4	767110.04	Nátěr pásoviny na zábradlí	bm	32,73	58,50	1 914,41
5	767120.01	Výroba jeklů 40/40 a 15/15 na zábradlí	kg	54,00	55,00	2 970,00
6	767120.02	Dodávka jeklů 40/40 a 15/15 na zábradlí	kg	59,48	26,14	1 554,90
7	767120.03	Osazení jeklů na zábradlí	bm	42,92	61,00	2 618,12
8	767120.04	Nátěr jeklů na zábradlí	bm	42,92	48,70	2 090,20
9	767150.01	Oplechování ostění a nadpraží, rš. do 250 mm Al plech RAL 9006 - 2x strojovna výtahu	bm	9,60	580,00	5 568,00
10	767150.02	Oplechování ostění a nadpraží, rš. do 250 mm Al plech RAL 9006 - elektrorozvodna	bm	5,40	580,00	3 132,00
	767	*Konstrukce zámečnické*				**27 109**
	Celkem za objekt					27 109

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	SO 01 b Zámky do dveří 01 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	767	Konstrukce zámečnické				
1	767.P2.1	Jednostranný zámek do podlahy (3 klíče) 2 protikusy - pro posuvnou stěnu P2	kplt	1,00	6 160,00	6 160,00
2	767.P5.1	Změny typu kování - klika/koule v BT3 Rostex RX1 nerez mat - pro požární chodbu P5	kplt	1,00	4 620,00	4 620,00
3	767.P5.2	Odečet původního kování klika/klika pro požární chodbu P5	kplt	1,00	-880,00	-880,00
4	767.P7.1	Změny typu kování - klika/koule, Al kce - el.zámek BEFO, podl.samozavítrač - pro stěnu schodiště P7	kplt	1,00	11 000,00	11 000,00
5	767.P7.2	Odečet původního kování klika/klika pro stěnu schodiště P7	kplt	1,00	-880,00	-880,00
	767	*Konstrukce zámečnické*				**20 020**
	Celkem za objekt					20 020

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	SO 01 c Třísložkový nerezový spalinovod 01 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	731	Kotelny				
1	731411.001	Základová deska s reviz.odnímatelnou nádobou 600°C / 5000 Pa	kplt	1,00	8 974,00	8 974,00
2	731411.002	Plechové nastavitelné konzole pro základovou desku	kplt	1,00	2 986,00	2 986,00
3	731411.003	T-kus s napojením na třísložkový systém ve strojovně	kplt	1,00	5 320,00	5 320,00
4	731411.004	Koleno 45° na osu spalinovodu pro přesné vedení na středu mezi okny, průměr 300 mm	kplt	3,00	2 360,00	7 080,00
5	731411.005	Třísložkové vedení na fasádě D+MTŽ,pomocné řešení do H 12 m, průměr 300 mm	bm	10,00	4 574,00	45 740,00
6	731411.006	Odstup od stěny - nastavitelný 50 až 150 mm	kplt	4,00	1 305,00	5 220,00
7	731411.007	Ukončení spalinovodu 90°/ 45° seříznuté s mřížkou proti drobnému zvířectvu	kplt	1,00	5 310,00	5 310,00
	731	*Kotelny*				**80 630**
	Celkem za objekt					**80 630**