

Technické podklady pro zadání veřejné zakázky

„Oprava zpevněných ploch objektů E a F – Plavská 2 v Českých Budějovicích“

- Čl. 1. Vymezení plnění zakázky
- Čl. 2. Zadávací podklady
- Čl. 3. Dodací podmínky
- Čl. 4. Schválení soutěžních podmínek

1. Vymezení plnění zakázky

- 1.1. Předmětem zakázky je stavební akce „Oprava zpevněných ploch objektů E a F – Plavská 2 v Českých Budějovicích“ katastrální území České Budějovice 7 č. par. 3908/1
- 1.2. Jedná se o stavební práce v přílehlém prostranství objektů „E“ a „F“ daného areálu a to v následujícím rozsahu:

- **Objekt E**

- Odstranění okapového chodníku z betonové dlažby.
- Odstranění podkladu okapového chodníku, příprava podkladu pro nové vrstvy.
- Zřízení podkladních vrstev pro odvodňovací žlab.
- Provedení izolace nopovou fólií.
- Osazení chodníkového obrubníku do betonového do lože z C 12/15.
- Osazení odvodňovacího žlabu ve spádu.
- Plošná úprava terénu – vyspádování terénu směrem od objektu.
- Uložení suti na skládku.
- Osetí povrchu travinou.

- **Objekt F**

- Odstranění stávajících povrchů (beton, štěrk, betonová dlažba).
- Odstranění silničního obrubníku a odvodňovacího žlabu
- Řezání asfaltu
- Zřízení podkladních vrstev pro betonovou dlažbu, odvodňovací žlab a vodící pásy.
- Zřízení podkladních vrstev pro nový asfalt.
- Provedení izolace nopovou fólií.
- Osazení silničních obrubníků, odvodňovacích žlabů a vodících pásek, očištění kanalizačních mřížek
- Pokládka betonové dlažby.
- Provedení nového asfaltového povrchu ve vzniklé mezeře mezi vodícím páskem a stávajícím asfaltem a v místě provizorního zaštěrkování.
- Uložení suti na skládku.

Práce budou prováděny dle obvyklých technologických postupů. Vzhledem k možnosti výskytu

inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny se zvýšenou opatrností.

- 1.3. Realizací zakázky se rozumí její úplné dokončení podle rozsahu zadávacích podkladů, v termínech podle soutěžního návrhu, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání příslušných dokladů (stavební deník, certifikáty, předepsané zkoušky a revize, záruční listy apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí.

2. Zadávací podklady zahrnují:

- 2.1. Krycí list nabídky
- 2.2. Schématické nákresy – objekt E a F
- 2.3. Kopie katastrální mapy
- 2.4. Fotografie z místa předmětu plnění
- 2.5. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.


3. Dodací podmínky

- 3.1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník.
- 3.2. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu návrhu.
- 3.3. Záruční doba díla je požadována min. 60 měsíců.
- 3.4. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem zadavatele. Pokud bude uchazeč potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej uchazeč na vlastní náklad, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.
- 3.5. Zadavatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
- 3.6. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne zadavatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu.
- 3.7. Zadavatel si vyhrazuje právo i v průběhu stavby měnit rozsah díla. Podmínkou je nové oslovení uchazeče a nový návrh.
- 3.8. Pokud uchazeč shledá nesrovnalost mezi dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb, je povinen zohlednit tyto skutečnosti v cenové části návrhu a zároveň na tyto skutečnosti upozornit v návrhu. Nesrovnalosti zjištěné v průběhu stavby nebudou ze strany zadavatele cenově zohledněny.
- 3.9. Uchazeč je povinen zabezpečit, aby při realizaci stavební zakázky nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, včetně sousedních pozemků a budov, případné vzniklé škody odstraní uchazeč na své náklady.

- 3.10. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který zadavatel nebude mít zájem, bude likvidován uchazečem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.
- 3.11. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 7,00 – 15,30 hodin, případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupci zadavatele.
- 3.12. Zadavatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště.
- 3.13. Veškeré stavební práce budou prováděny za provozu areálu. Uchazeč je povinen přijmout v průběhu prací taková opatření, aby nebyl narušen provoz areálu a služební činnost pracovníků PČR a to zejména z hlediska bezpečnosti osob.
- 3.14. Před předáním staveniště budou zhotovitelem stavby předložen seznam pracovníků, kteří budou stavbu provádět, včetně jejich osobních údajů (č. OP) a seznam vozidel včetně SPZ, neboť stavební práce budou realizovány v uzavřeném areálu policie. Na stavbě je vyloučena účast cizích státních příslušníků.
- 3.15. Krycí list nabídky, který je součástí zadávací dokumentace, musí být vyplněn v plném rozsahu.
- 3.16. Financování akce – ze strany zadavatele nebude poskytnuta záloha. Úhrada skutečně provedených prací a dodávek bude realizována po celkovém dokončení akce a po odsouhlasení investorem.
- 3.17. Uchazeč předá cenovou nabídku v tištěné i elektronické podobě (na CD nosiči).
- 3.18. V příloženém soupisu stavebních prací dodávek a služeb uchazeč doplňuje údaje jednotkových cen a kontaktní údaje. Ostatní buňky jsou pro zápis uzamčeny. Povinností uchazeče je vyplnit resp. ocenit všechny položky příloženého soupisu (nelze ocenit hodnotou < nebo = 0Kč). Pod sankcí vyloučení uchazeče ze soutěže. Pod sankcí vyloučení uchazeče ze soutěže.
- 3.19. Uchazeč předá soupis stavebních prací dodávek a služeb ve shodné struktuře a členění jako byl zadán.
- 3.20. Uchazeč je povinen po skončení prací uvést přilehlé plochy, dotčených realizací, do původního stavu.
- 3.21. Předpokládané zahájení stavby – 10/2014.

4. Schválení zadávacích podkladů

Technické podklady pro zadání veřejné zakázky byly schváleny dne: 8. září 2014.


vedoucí stavební skupiny OSNM KŘP Jčk

Ing. Milan Marek