

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stávající stav :

Střecha je konstruována jako jednoplášťová, atiková. Odvod vody střešními vtoky v ploše střechy. Na původním asfaltovém plášti je položen střešní plášť z hydroizolační folie PVCm. Foliový plášť je nedostatečně přikotven, vlivem povětrnostních podmínek smrštěn a z části vytrhán z atik.

Střecha je vnitřně rozsáhle členitá. Je zde množství architektonických prvků, které tvoří nadstřešní konstrukce s postupně uvolňujícími se fasádními prvky.

Rozměry :

plocha střešního pláště půdorysná	cca 2250 m ²
plocha střešního pláště strojoven výtahů	cca 980 m ²
výška střechy nad terénem	28 m
délka obvodových a mezistřešních atik	650 bm
výška obv. a mezistřešních atik	0,5 m
šířka atik	0,25 m
délka okapnic a žlabů strojoven výtahů	50 bm
délka svislých okapnic	20 bm
počet rohů a koutů svislých hydroizolací	cca 350 ks
počet střešních vpustí	14 ks

Požadované provedení :

- odstranění stávajícího PVCm pláště,
- lokální oprava původního asfaltového pláště v předpokládaném rozsahu 200 m²,
- celoplošné jednovrstvé natavení modifikovaných asfaltových pásů, celkové mocnosti min. 5,0 mm,
- lokální opravy, odstranění či připevnění separovaných částí,
- lokální opravy okapnic pozinkovaným plechem,
- lokální opravy podkladu pro uchycení ukončovacích lišt,
- podkladní oxidované pásy bodově natavené, svislé izolace přes náběhové klíny,
- výměna střešních vtoků za systémové s integrovaným asfaltovým límcem,
- svislé hydroizolace zakončit na atikách pod oplechováním.

Zateplení není požadováno.

Požadované záruky :

Hydroizolace min. 10 let, ostatní části dodávky min. 3 roky