

Specifikace prací

Předmět a název zakázky: Oprava střešní krytiny garáží v autoparku Planá

Kategorie veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Místo realizace: TOV Planá, Tachovská 874, Planá, okr. Tachov

Předpokládané stavební práce: Odstranění původní asfaltové střešní krytiny a pokládka nové krytiny, nátěr pozink. prvků, výměna poškozených pozink. prvků

Předpokládané náklady: 1.000.000,- Kč bez DPH
1.210.000,- Kč s DPH (21 %)

1) Popis předmětu plnění:

- a) Pokládka nové střešní krytiny - plocha určená pro položení nové asfaltové krytiny (PARABIT apod.) je 2780,325m² (20,25m x 47,30m + 20,25m x 43m + 20,25 x 47m).
- b) Nátěr střešní krytiny - plocha určená k nátěru pozink. plechu (část střešní plochy) je 23,95m x 6,00m tj. 143,70m².
- c) Dodání nového oplechování - plocha určená k oplechování pozink. plechem tl. 0,6 mm (střešní nadezdívka - demontáž původního plechu a montáž nového) je 9,6m² (0,3m x 5m + 0,4m x 20,25m).
- d) Oplechování okapů zůstane původní.
- e) Dodání nových žlabů - délka podokapových žlabů profil 330 mm je 286,6 m (demontáž původního a montáž nového do stávajících háků).
- f) Dodání nových svodů - výška okapového svodu (profil 120mm) včetně kotlíku a kolen je 4 m, celkem je 10 svodů (demontáž původního a montáž nového).
- g) Skladba krytiny - penetrace
- nová krytina ve dvou vrstvách,
původní krytina bude odstraněna, pro její poškození jí nelze použít jako podklad.
- h) Demontáž a zpětná montáž hromosvodů.
- i) Likvidace odpadů – likvidaci kovového odpadu zajistí zadavatel, likvidaci ostatního odpadu zajistí dodavatel.

2) Prohlídka místa plnění:

Termín je stanoven na den 15. října 2014 od 09,00 hod. Zde budou uchazečům poskytnuty další informace potřebné ke zpracování cenové nabídky a upřesněny požadavky zadavatele. Sraz účastníků je před vstupem do objektu.

Zpracoval: Bc. Zbyněk Pajdrman v.r.