



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek



Č.j PPR-29898-23/ČJ-2013/990656

Praha 13. února 2014

Počet listů: 2

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Na základě rozhodnutí zadavatele a na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Realizace úspor energie – Policie ČR, Praha 5, Na Baních 1304“

Dodatečné informace zadavatele

1. Na profilu zadavatele www.softender.cz byla nahrazena příloha č. 2 – Slepý výkaz výměr novým upraveným, aktuálním Slepým výkazem výměr s názvem Příloha č. 2 – Platný slepý výkaz výměr 13. 2. 2014.

Dotaz uchazeče č. 1

Rádi bychom uplatnili dodatečný dotaz k pokynu č. 3 dodatečných informací ze dne 07. 02. 2014. Žádáme o doplnění výkazu výměr o předmětné bourání a likvidaci MIV vložek včetně stanovení předpokládaných hmotností desek z azbestocementu. Za úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Pokud zadavatel požaduje po uchazečích doplnění prací neuvedených ve výkazu výměr, získá vzájemně neporovnatelné nabídky. Tento postup není dle našeho názoru ve shodě se zněním zákona o zadávání veřejných zakázek.

Odpověď zadavatele č. 1

Na profilu zadavatele byl dne 13. 2. 2014 zveřejněn aktuální doplněný Slepý výkaz výměr.

Dotaz uchazeče č. 2

Obdobně, dotaz 4 – žádáme o doplnění položek dodávek a montáží dřevěných kcí pro navýšení atik do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 2

Na profilu zadavatele byl dne 13. 2. 2014 zveřejněn aktuální doplněný Slepý výkaz výměr.

Dotaz uchazeče č. 3

Obdobně, dotaz 8 - žádáme o doplnění položek dodávek a montáží zábradlí.

Odpověď zadavatele č. 3

Na profilu zadavatele byl dne 13. 2. 2014 zveřejněn aktuální doplněný Slepý výkaz výměr.

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563
Email: oshspp@mvr.cz

Dotaz uchazeče č. 4

Obdobně, dotaz 9 – pokud je demontáž a zpětná montáž konzol či anténních systémů nutná, žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 4

Na profilu zadavatele byl dne 13. 2. 2014 zveřejněn aktuální doplněný Slepý výkaz výměr.

Dotaz uchazeče č. 5

Dle doplněných detailů je v případě soklových partií požadováno zatažení KZS pod úroveň terénu. Tomuto neodpovídá výkaz výměr: chybí zemní práce, hydroizolace, nopová fólie, podzemní část tepelného izolantu, okapový chodník. Žádáme o doplnění VV.

Odpověď zadavatele č. 5

Dle konzultace se zpracovatelem energetického auditu není zateplení soklů pod úroveň terénu nutné, hloubka zatažení extrudovaného polystyrenu pod terén je otázkou spíše estetickou, ukončení pod terénem může být např. jen 10cm. Na profilu zadavatele byl zveřejněn aktuální doplněný výkaz výměr. Byly doplněny zemní práce, nopová folie, navýšeno množství tepelné izolace soklu, doplněn okapový chodník. Hydroizolace kreslená ve výkresu detailu na stěně je myšlena stávající hydroizolace objektu.

Dotaz uchazeče č. 6

SO 01.5 a 03.3 – ve VV postrádáme poplatky za skládku, viz ostatní SO. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 6

Poplatky za skládku suti dřevo + sklo ve výkazu výměr u těchto dvou objektů (SO 01.5 a 03.3) nejsou, u těchto objektů jsou již okenní výplně vyměněny, tudíž není co skládkovat. Ostatní příplatky k odvozu, odvozy a uložení suti jsou ve výkazech výměr obsaženy.

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová
Tel: 974 884 563

Ing. Stanislav Loskot v. r.
zástupce zadavatele