

Specifikace stavebních prací v rámci VZMR

Místo realizace: objekt Policie ČR - Městské ředitelství Plzeň, Klatovská 56, Plzeň

Místní šetření: 20.10.2014 v 9.00 hod.

Předpokládané stavební práce:

- oprava sociálního zařízení v I., II. a III. patře budovy Klatovská 56, Plzeň
- výměna 20 m litinových stoupaček za plastová, rozvod vody upravit na nové zařízení
- výměna starých WC za nová WC kombi 12 ks, výměna WC mušlí 3 ks, výměna umyvadel 6 ks včetně 6 umývadlových baterií a připojení
- výměna 2 ks výlevek včetně baterií, na II. poschodí demontáž výlevky, nově sprchový kout včetně sprchové baterie, sprchové vaničky, zástěny
- zednické práce, začistění poškozené omítky a položení nové dlažby a obkladů (cca 70m²/100m²)
- vymalování místností, úprava stropů a stěny s oknem 84 m²
- instalace 6 zásobníků ručníků, 12 zásobníků toaletního papíru a 6 dávkovačů mýdla
- likvidace a odvoz odpadu

Předpokládané náklady: 300.000,- Kč bez DPH
 362.000,- Kč s DPH

Zpracoval: OPUM PM Vojtěch Tomášek