Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 61/2013 objednatele uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

1. **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**
   Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
   Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
   IČ: 70884561
   DIČ: není plátce
   Bankovní spojení: ČNB Ostrava
   Číslo účtu: 1933881/ 0710
   (dále jen „objednatel")

a

2. **První KEY-STAV, a.s.**
   Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec
   IČ: 25385127
   DIČ: CZ25385127
   Zastoupená: Romanem Michlíčkem,, předsedou představenstva
   Ing. Karlem Krchňáčkem, místopředsedou představenstva
   Ing. Petrem Kabátem, místopředsedou představenstva
   Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Třinec, č. účtu: 19-3834900287/0100
   Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1781
   (dále jen „zhotovitel")

I. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4.2013 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je realizace stavebních prací spojených s rekonstrukcí a opravami objektu HS Krnov s názvem akce Krnov HS – rekonstrukce a opravy objektu (dále jen „dílo").
2. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce).
   Zdůvodnění:
   Předmětem zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, a které jsou přitom nezbytné pro realizaci této zakázky. Jedná se zejména o práce, jejichž potřeba byla zřejmá až po odkrytí jednotlivých konstrukcí v rámci realizace akce. Během stavebních prací byly zjištěny vážná zatečení do nosných dřevěných konstrukcí stropů a podlah a obvodových konstrukcí. Dřevěné konstrukce byly napadeny dřevokaznými houbami, což si vyžádá sanaci také okolních prvků. Zvýšená vlhkost obvodových konstrukcí a podlah si vyžádá odstranění jejich povrchových úprav a nahrazení novými. Zjištěné stavebně-technické skutečnosti budou mít také vliv na dílčí změny realizovaných instalací objektu.

3. Z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a s tím související změně odst. 1 čl. VI. Cena díla takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran včetně víceprací a méněprací podle tohoto dodatku a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena – opravy objektu	**1 239 287,18 Kč**	**260 250,31 Kč**	**1 499 537,49 Kč**
Méněpráce	-38 643,19 Kč	-8 115,07 Kč	-46 758,26Kč
Vícepráce	1 030 378,73 Kč	216 379,53 Kč	1 246 758,26 Kč
Cena oprav celkem vč. dodatku č. 2	**2 231 022,72 Kč**	**468 514,77 Kč**	**2 699 537,49 Kč**
Původní cena – rekonstrukce objektu	**6 073 729,53 Kč**	**1 275 483,20 Kč**	**7 349 212,73 Kč**
Méněpráce	-343 748,69 Kč	-72 187,22 Kč	-415 935,91 Kč
Vícepráce	343 748,69 Kč	72 187,22 Kč	415 935,91 Kč
Cena rekonstrukce vč. dodatku č.2	**6 073 729,53 Kč**	**1 275 483,20 Kč**	**7 349 212,73 Kč**
Původní cena celkem – rekonstrukce a opravy objektu	**7 313 016,71 Kč**	**1 535 733,51 Kč**	**8 848 750,22 Kč**
Cena celkem vč. dodatku č. 2	**8 304 752,25 Kč**	**1 743 997,97 Kč**	**10 048 750,22 Kč**

3. Rozsah víceprací a méněprací je stanoven v položkovém rozpočtu, který je uveden v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne 25.7.2013

.....

za objednatele:
plk.Ing.Zdeněk Nytra
krajský ředitel
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

V Ostravě dne 23.7.2013

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 558 989 098
fax: +420 558 989 099
IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127

.....

zhotovitel:
Ing. Petr Kabát
místopředseda představenstva

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 Zdravotechnika - odpočty	JKSO	928
Objekt	Název objektu	SKP	
0001	HZS Krnov	Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
22	Hasičská záchranná stanice Krnov	Náklady na mj	0
Projektant	KOHL architekti Ostrava	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOHL architekti Ostrava		
Objednatel	HZS Moravskoslezského kraje		
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s Lánská 128, 739 61 Třinec	Zakázkové číslo	1000022
Rozpočtoval	Ing. Jiří Kvaiser Ing. Kamil Blahut	Počet listu	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Oborová přirážka	0
Z	PSV celkem	29 750	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		29 750	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		29 750	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklad.+HZS		29 750	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Petr Kabát	Jméno : Ing. Jan Maveš
Datum :	Datum : 23.4.2013	Datum : 25. 7. 2013
Podpis :	Podpis : První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 61 Třinec tel.: +420 558 985 058 fax: +420 558 989 003 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127	Podpis :

Základ pro DPH	21.0	%	29 750.00 Kč
DPH	21.0	%	6 247,50 Kč
Základ pro DPH	0.0	%	0 Kč
DPH	0.0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**35 997,50 Kč**

Poznámka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	29 750	0	0	0
CELKEM OBJEKT	**0**	**29 750**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Oborová přirážka	0	0,0	29 750	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	29 750	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	29 750	0
Zařízení staveniště	0	0,0	29 750	0
Provoz investora	0	0,0	29 750	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	29 750	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	29 750	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba	22 Hasičská záchranná stanice Krnov	Rozpočet	
Objekt	0001 HZS Krnov	Zdravotechnika - odpocty	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	**Zařizovací předměty**				
50	725241512 00	Vanička sprchová litý mramor vel 1000x1000 mm (2ks) a 1400x1000mm (1ks)	soubor	3,00	7 015,48	21 046,43
		mtž+dodavka vč noh k vaničce a krcí panel 3		3,00		
51		Prosklena zastěna mezi umyvadlem a wc 500x900mm	kus	3,00	2 901,26	8 703,78
		kompl dodavka+mtz např Geberit bezpečnostní sklo satinato.				
		kotveni skla do stěny pomoci elox hlinik lišty a šroubu		3,00		
	Celkem za	*725 Zařizovací předměty*				**29 750,21**

	Hodnota
	ROZPOČET HS KRNOV - REVITALIZACE INTERIÉRU
	650 ELEKTROINSTALACE - DATA - odpočty
	430
	665
Smlouva	
Zpracoval	První KEY-STAV, a.s.
Kontroloval	
Datum	23.4.2013
Zpracovatel	
CU	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek [%]	0
Přesun dodávek [%]	0
PRV [%]	0
PRV zemních prací - nátěru [%]	0,00
Dodavat. dokumentace [%]	0
Rizika a pojištění [%]	0,00
Opravy v záruce [%]	0,00
GZS [%]	0,00
Provozní vlivy [%]	0,00
Kompletační činnost - k	0,00
Kompletační činnost - D	0
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 [%]	0,00
Roční nárůst cen 2 [%]	0,00
1. sazba DPH [%]	
DPH - přirážky - rekapitulace	20
2. sazba DPH [%]	0

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodavka	-68 500,00	
Doprava 3,60 Presun 1,00	2 466,00	-685,00
Montaz - material		0,00
Montaz - prace		-11 500,00
Mezisoučet 1	**-70 966,00**	**-12 185,00**
PPV 6,00 % z montaze material + prace		-731,10
Natěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z natěru a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	**-70 966,00**	**-12 916,10**
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		-193,74
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		**-84 075,84**
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z prave strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z prave strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		**0,00**
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		**-84 075,84**
Základ a hodnota DPH 21%	-84 075,84	-17 655,93
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		**-101 731,77**
Roční nárust cen 0,00%		0,00
Roční nárust cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	**Materiál**	**Montáž**
Dodavky a montaž EPS	-68 500,00	-11 500,00
Dodavky a montaz - Strukturovaná kabeláž	0,00	0,00
Dodavky a montaž EZS	0,00	0,00
Dodavky a montáž JČ		
Dodavky a montaž STA	0,00	0,00
Dodavky a montáž CCTV		
Dodavky a montáž rozhlas	0,00	0,00
Elektromontaže	0,00	0,00

V Třinci dne 23.4.2013

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

Prvni KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 558 989 098
fax: +420 558 989 099
IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127

Název					
Dodávky a montáž EPS					
Multisenzor interaktivní					
Adresovatelný interaktivní senzor, kombinace optického a tepelného senzoru. Zahrnuty jsou tovární nastavení provozní mod					
Dodávky a montáž - EPS - celkem			-68 500,00	-11 500,00	80 000,00

REKAPITULACE - odpočty

CELKEM - MONTAŽ ELEKTROINSTALACE	-8 994,51
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	-29 960,28
CELKEM - ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MONTAŽ BLESK	0,00
CELKEM - MATERIÁL BLESK	0,00
Revize + měření osvětlení + 2%	0,00
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH	**-38 954,79**
ELEKTROINSTALACE CELKEM S DPH	**-47 135,29**

Vypracoval: První KEY-STAV a.s.

HZS KRNOV

600-ELEKTROINSTALACE

23.4.2013

KEY-STAV, a.s.
420 558 988 098
420 558 989 099
IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

pořadové číslo	název	výměra	cena	celkem
4	Zásuvka 16A/230V	-4	56,42	-225,68
8	Zásuvka průmyslová 32A/400V	-1	74,62	-74,62
11	Houkačka 230V	-6	152,78	-916,71
13	Jednopólový spínač	-1	25,45	-25,45
19	Dvojnásobný rámeček	-24	43,14	-1 035,24
20	Velkoplošné tlačítko	-49	29,16	-1 428,80
21	Krabice přístrojová KP	-24	15,70	-376,83
23	Montáž svítidel vč zdroje - invertery	-32	149,16	-4 773,15
42	Prostorový termostat IP65	-1	138,03	-138,03
	CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			**-8 994,51**
4	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V	-4	53,57	-214,29
8	Zásuvka průmyslová 32A/400V	-1	74,80	-74,80
11	Houkačka 230V	-6	612,52	-3 675,10
13	Jednopólový spínač	-1	35,11	-35,11
20	Velkoplošné tlačítko	-49	35,11	-1 720,48
21	Krabice přístrojová KP	-24	1,38	-33,13
54	Svítidlo L vč zdroju	-11	548,68	-6 035,45
55	Svítidlo LNO vč zdrojů	-10	1 130,14	-11 301,37
56	Svítidlo M vč zdroju	-11	417,55	-4 593,01
63	Prostorový termostat IP65	-1	2 277,53	-2 277,53
	CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE			**-29 960,28**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	HZS Krnov	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Odpočty-INVESTICE	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listu	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-1 815,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-189 153,06	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-190 968,06	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-190 968,06	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-190 968,06	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno	Jméno: Ing. Petr Kabát	Jméno: Ing. Jan Havel
Datum	Datum: 23.4.2013	Datum: 25.7.2013
Podpis	Podpis: První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 61 Třinec tel.: +420 558 989 098 fax: +420 558 989 099 IČ 25385127 DIČ CZ25385127	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	-190 968,06 Kč
DPH	21,0	%	-40 103,29 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**-231 071,35 Kč**

Poznámka:

Stavba	Odpočty-INVESTICE	Rozpočet 1
Objekt	HZS Krnov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	-1 815,00				
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-146 257,84			
784	Dokončovací práce - malby	0	-42 895,22	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**-1 815,00**	**-189 153,06**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-190 968,06	0
Oborová přirážka	0	0,0	-190 968,06	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-190 968,06	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-190 968,06	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-190 968,06	0
Provoz investora	0	0,0	-190 968,06	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-190 968,06	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-190 968,06	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba	Odpočty-INVESTICE	Rozpočet 1
Objekt	HZS Krnov	

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317941121	Ocelové I profily včetně osazování odpočet	kpl	-1,00	1 815,00	-1 815,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**-1 815,00**
Díl:	767	**Konstrukce zámečnické**				
2	767258004	OZ2- D+M ocelové vstupní dveře 1800/2480mm	ks	-1,00	40 490,82	-40 490,82
3	766201020	D20 - D+M plynotěsný uzávěr 900/1970 mm	ks	-1,00	105 767,02	-105 767,02
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**-146 257,84**
Díl:	784	**Dokončovací práce - malby**				
4	784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací	m2	-1 898,02	22,60	-42 895,22
	Celkem za	***784 Dokončovací práce - malby***				**-42 895,22**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	HZS Krnov	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Odpočty-OPRAVY	Náklady na mj	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listu	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-24 292.25	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-14 350,94	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-38 643,19	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0.00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-38 643,19	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-38 643,19	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno	Jméno Ing. Petr Kabát	Jméno Ing. Jan Mareš
Datum	Datum 23.4.2013	Datum 25. 7. 2013
Podpis	Podpis	Podpis

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 558 989 099
fax: +420 558 989 099
IČ 25385127 DIČ CZ25385127

Základ pro DPH	21,0	%	-38 643,19 Kč
DPH	21,0	%	-8 115,07 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**-46 758,26 Kč**

Poznámka

Stavba	Odpočty-OPRAVY	Rozpočet	1
Objekt	HZS Krnov		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavebni dil		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	-24 292,25				
766	Konstrukce truhlarske	0,00	-3 826,00	0	0	0
713	Izolace lepelné		-10 524,94			
	CELKEM OBJEKT	**-24 292,25**	**-14 350,94**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobni podminky	0	0,0	-38 643,19	0
Oborova přirážka	0	0,0	-38 643,19	0
Přesun stavebnich kapacit	0	0,0	-38 643,19	0
Mimostaveništni doprava	0	0,0	-38 643,19	0
Zařizeni staveniště	0	0,0	-38 643,19	0
Provoz investora	0	0,0	-38 643,19	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-38 643,19	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-38 643,19	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba	Odpočty-OPRAVY	Rozpočet 1
Objekt	HZS Krnov	

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				
1	632450132	Vyrovnávací cement potěr tl 40mm, odpočet	m2	-71,92	296,08	-21 295,06
2	6402	Antistat PVC místn č 105/2 odpočet	m2	-5,99	500,37	-2 997,19
	Celkem za	***6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení***				**-24 292,25**
Díl:	766	**Konstrukce truhlářské**				
3	766000218	O18 - D+M okno plastové 2340/1200, odpočet za fix	ks	-1,00	3 826,00	-3 826,00
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**-3 826,00**
Díl:	771	**Podlahy z dlaždic**				
5	771001100	D+M opravy historické dlažby v rozsahu 20% plochy - vč Penetrace -	m2	-61,00	172,54	-10 524,94
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic***				**-10 524,94**

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	**ROZPOČET** **HS KRNOV - REVITALIZACE INTERIÉRU**
Akce	
Projekt	**650 ELEKTROINSTALACE - DATA - přípočty**
Investor	
Z. č	**430**
A. č	**665**
Smlouva	
Vypracoval	**První KEY-STAV, a.s.**
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	**Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.**
Doprava dodávek %	**0**
Přesun dodávek %	**0**
PPV %	**0**
PPV zemních prací, nátěrů %	**0,00**
Dodavat. dokumentace %	**0**
Rizika a pojištění %	**0,00**
Opravy v záruce %	**0,00**
GZS %	**0,00**
Provozní vlivy %	**0,00**
Kompletační činnost - a	**0,00**
Kompletační činnost - b	**0**
Kompletační činnost - k1	**0,00**
Kompletační činnost - k2	**0,00**
Roční nárůst cen 1 %	**0,00**
Roční nárůst cen 2 %	**0,00**
1. sazba DPH %	
- i pro přirážky rekapitulace	**20**
2. sazba DPH %	**0**

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	76 046,94	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 737,69	760,47
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		14 013,70
Mezisoučet 1	**78 784,63**	**14 774,17**
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		886,45
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	**78 784,63**	**15 660,62**
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		234,91
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		**94 680,15**
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		**0,00**
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		**94 680,15**
Základ a hodnota DPH 0%	94 680,15	0,00
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	**Materiál**	**Montáž**
Dodávky a montáž EPS	76 046,94	14 013,70
Dodávky a montáž - Strukturovaná kabeláž		
Dodávky a montáž EZS	0,00	0,00
Dodávky a montáž JČ		
Dodávky a montáž STA	0,00	0,00
Dodávky a montáž CCTV		
Dodávky a montáž rozhlas	0,00	0,00
Elektromontáže		

V Třinci První KEY-STAV, a.s.

První KEY-STAV, a.s.
Lanská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 558 989 098
fax: +420 558 989 099
IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky a montáž EPS								
Multisenzor interaktivní								
Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem	ks	35,00	1 287,80	45 073,00	230,00	8 050,00	1 517,80	53 123,00
Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem	ks	24,00	1 184,00	28 416,00	230,00	5 520,00	1 414,00	33 936,00
Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní - červený								
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, 135x135x32mm.	ks	1,00	1 370,00	1 370,00	78,00	78,00	1 448,00	1 448,00
Tlačítkový hlásič s izolátorem, venkovní - červený								
Zásuvka pro senzory	ks	9,00	131,99	1 187,94	40,63	365,70	172,63	1 553,64
Dodávky a montáž - EPS - celkem				**76 046,94**		**14 013,70**		**90 060,64**

REKAPITULACE - přípočty

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	8 527,68
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	15 654,99
CELKEM - ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ BLESK	0,00
CELKEM - MATERIÁL BLESK	0,00
Revize + měření osvětlení + 2%	0,00
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH	**24 182,67**

Vypracoval : První KEY-STAV, a.s.

HZS KRNOV

600-ELEKTROINSTALACE

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel +420 558 989 098
fax +420 558 989 099
IČ: 25385127 DIČ CZ25385127

pořadové číslo	název	vyměra	cena	celkem
1	Střídavý přepínač	2	29,16	58,32
7	Zásuvka průmyslová 16A/400V	1	70,91	70,91
20	Velkoplošné tlačítko	25	29,16	728,98
23	Montáž svítidel , vč.zdroje , invertéry	6	149,16	894,96
45	Demontáž svítidel	12	115,00	1 380,00
46	Montáž invertéru do stávajícího svítidla	10	165,00	1 650,00
47	Opětovná montáž svítidel	12	194,00	2 328,00
49	Vypínač 400V/100A uzamykatelný-dokud nebude dieselagregát	1	74,50	74,50
50	Demontáž svítidel	7	126,00	882,00
51	Doplnění RMS-1 stykač 25A/2P/230V	4	100,00	400,00
52	Doběhové relé pod vypínač CS 3-	1	60,00	60,00
	CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			**8 527,68**
1	Střídavý přepínač	2	33,47	66,95
7	Zásuvka průmyslová 16A/400V	1	62,03	62,03
20	Velkoplošné tlačítko	25	35,11	877,80
54	Svítidlo L vč.zdrojů	6	548,68	3 292,06
66	Invertér do svítidla LNO	10	595,18	5 951,80
67	Vypínač 400V/100A uzamykatelný-dokud nebude dieselagregát	1	1 843,50	1 843,50
68	Doplnění RMS-1 stykač 25A/2P/230V	4	776,40	3 105,60
69	Doběhové relé pod vypínač CS 3-	1	455,26	455,26
	CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE			**15 654,99**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	HZS Krnov	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	VCP-INVESTICE	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	96 485,53	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	66 818,23	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		163 303,76	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		163 303,76	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS		163 303,76	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : První KEY-STAV, a.s.	Jméno :	Jméno : Ing. Jan Mareš
Datum :	Datum :	Datum : 25. 7. 2013
Podpis : První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 61 Třinec tel.: +420 558 989 098 fax: +420 558 989 099 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	163 303,76 Kč
DPH	21,0	%	34 293,79 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**197 597,55 Kč**

Poznámka :

Stavba :	VCP-INVESTICE	Rozpočet : 1
Objekt :	HZS Krnov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6	Úprava povrchu, podlahy, osazení	57 306,85				
9	Ostatní konstrukce a práce	39 178,67				
763	Kce montované z desek, dílců a panelů		23 314,23			
767	Výplně plastové, Konstrukce zámečnické	0,00	43 504,00			
CELKEM OBJEKT		96 485,53	66 818,23			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	163 303,76	0
Oborová přirážka	0	0,0	163 303,76	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	163 303,76	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	163 303,76	0
Zařízení staveniště	0	0,0	163 303,76	0
Provoz investora	0	0,0	163 303,76	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	163 303,76	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	163 303,76	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VCP-INVESTICE	Rozpočet: 1
Objekt :	HZS Krnov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	**Úprava povrchu, podlahy, osazení**				
2	611421331	Oprava vnitřních omítek stropů do 30%	m2	170,31	108,01	18 395,18
3	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn do 30%	m2	178,68	94,90	16 956,73
4	612322300	Vápenocementová omítka štuková pod obklad myčka	m2	110,65	198,42	21 954,94
	Celkem za	***6 Úprava povrchu, podlahy, osazení***				**57 306,85**
Díl:	9	**Ostatní konstrukce a práce**				
2	9780	Otlučení stávajících omítek cementových v myčce	m2	79,42	159,15	12 640,00
	978013191	Otlučení stávajících omítek vápenocement. V myčce	m2	64,98	39,51	2 567,36
	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,34	135,44	587,83
3	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	43,40	6,04	262,09
4	979082111	Vnitrostaveništní vodor.doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	4,34	43,14	187,21
5	979082121	Vnitrostaveništní vodor.doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5m přes 10m	t	21,70	6,90	149,76
6	979095R00	Naložení a složení suti	t	4,34	6,90	29,95
7	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skladce (skladkovné)	t	4,34	181,17	786,26
8	9780	Sprchové kouty vel.1000x1000mm (2ks) a 1400x1000mm (1ks)	ks	3,00	7 322,74	21 968,22
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce a práce***				**39 178,67**
Díl:	763	**Kce montované z desek, dílců a panelů**				
2	763121425	SDK stěna předsazená	m2	2,03	448,60	910,66
3	763121525	SDK kufr	m2	6,01	474,49	2 852,63
4	763131455	Q2 SDK podhled místost č.201	m2	45,33	431,35	19 550,94
	Celkem za	***763 Kce montované z desek, dílců a panelů***				**23 314,23**
Díl:	767	**Výplně plastové, Konstrukce zámečnické**				
2	7672	Plechové dveře se zateplením (náhrada za D20plyn.uzávěr)	ks	1,00	19 225,00	19 225,00
3	766	Plastové dveře 800/1970 (náhrada za OZ2 ocel.vstupní dveře)	ks	1,00	24 279,00	24 279,00
	Celkem za	***767 Výplně plastové, Konstrukce zámečnické***				**43 504,00**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	HZS Krnov	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Přípočty-OPRAVY podhledů	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	38 643,19	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		38 643,19	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		38 643,19	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		38 643,19	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : První KEY-STAV, a.s.	Jméno :	Jméno : Ing. Jan Macek
Datum :	Datum :	Datum : 25. 7. 2013
Podpis : První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 61 Třinec tel.: +420 558 989 096 fax: +420 558 989 096 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	38 643,19 Kč
DPH	21,0	%	8 115,07 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**46 758,26 Kč**

Poznámka :

Stavba :	Přípočty-OPRAVY podhledů	Rozpočet : 1
Objekt :	HZS Krnov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763	Konstrukce montované z desek, dílců a pane	0,00	23 410,63	0	0	0
713	Izolace tepelné		15 232,56			
	CELKEM OBJEKT	0,00	38 643,19	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	38 643,19	0
Oborová přirážka	0	0,0	38 643,19	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	38 643,19	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	38 643,19	0
Zařízení staveniště	0	0,0	38 643,19	0
Provoz investora	0	0,0	38 643,19	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	38 643,19	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	38 643,19	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Přípočty-OPRAVY podhledů	Rozpočet: 1
Objekt :	HZS Krnov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	763	**Konstrukce montované z desek, dílců a panelů**				
1	76313144	SDK podhled kazetový minerální 600x600, míst.222	m2	47,49	492,91	23 410,63
	Celkem za	***763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů***				**23 410,63**
Díl:	713	**Izolace tepelné**				
2	71311111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volné tl.80mm, míst.222	m2	47,49	320,72	15 232,56
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**15 232,56**

REKAPITULACE - VZDUCHOTECHNIKA - přípočty

zař	pol	Popis	počet	MJ	dodávka jedn.	dodávka celkem	montáž jedn.	montáž celkem
		Zařízení č. 7 - doplnění přívodu vzduchu, místnost č.112						
		Potrubní ventilátor ø160, V=200m3/h, Pi=60W; RVK 160E2-A1	1	ks	1 897,00	1 897,00	569,00	569,00
		Spojovací manžeta ø160	2	ks	107,00	214,00	43,00	86,00
		Filtr FGR-S 160	1	ks	877,00	877,00	264,00	264,00
		Ohřívač CBM 160/2,1 1f	1	ks	9 571,00	9 571,00	1 437,00	1 437,00
		Žaluzie IGC 160	1	ks	372,00	372,00	149,00	149,00
		Přetlaková klapka RSK 160	1	ks	144,00	144,00	58,00	58,00
		Regulační klapka ruční ø160	1	ks	292,00	292,00	117,00	117,00
		Tlumič hluku kruhový ø160	1	ks	974,00	974,00	390,00	390,00
		Přívodní ventil 125	3	ks	83,00	249,00	34,00	102,00
		Odbočka na kruhové potrubí pro ventil (T-kus 160.125)	3	ks	154,00	462,00	62,00	186,00
		Kruhové potrubí SPIRO provední pozink, spojováno na spojky						
		- přímá trouba ø160mm vč. spojek	8	bm	104,00	832,00	42,00	336,00
		- koncový kryt ø160mm na trvarovku	1	ks	37,00	37,00	15,00	15,00
		- oblouk ø160/R160,90°	2	ks	153,00	306,00	62,00	124,00
		Tepelná izolace (sání až po ohřívač)	6	m2	507,00	3 042,00		
		Montážní materiál	1	kpl	312,00	312,00	126,00	126,00
		Elektro přívod	1	kpl	1 100,00	1 100,00	150,00	150,00

dodávka celkem: **20 681,00 Kč** montáž celkem: **4 109,00 Kč**

Cena celkem bez DPH: 24 790,00 Kč

První KEY-STAV, a.s.

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 558 989 098
fax: +420 558 989 099
IČ: 26986127 DIČ: CZ26986127

Krycí list zadání

Zakázka :	HS KRNOV	Část :	VDP - ZTI kuchyňka

Faktura :			
Zakázka číslo :		Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :			
		Soubor :	

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV				
PSV		4 149,10		
MON				
VRN				95,43
OST				331,93
Celkem		4 149,10		427,36

Základní rozpočtové náklady	4 149,10 Kč
Přirážky	427,36 Kč
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	4 576,45 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %		
0 %		

Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 6
tel.: +420 558 99
fax: +420 558 9
IČ: 25386127 DIČ:

První KEY-STAV, a.s.

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Položkový rozpočet

Zakázka : HS KRNOV VCP - ZTI kuchyňka

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hmot(t)/Mj	% Dph
									4 149,10 Kč	0,00	4 149,10	0,00	0,00	0,04	0,00
001		B			vcp-kuchynka				4 149,10 Kč	0,00	4 149,10	0,00	0,00	0,037	0,00
	721	O		PSV	Vnitřní kanalizace				910,90 Kč	0,00	910,90	0,00	0,00	0,003	0,00
					Seznam položek pro oddíl :										
	P	1		721171905U00	Potr PP odpadní odbočka hrdlo DN110	1,000	kus	364,71	364,71 Kč		364,71			0,002	0 %
	P	2		721174043T00	Kanal potrubí PP přípoj DN 50	1,000	m	227,84	227,84 Kč		227,84			0,001	0 %
	P	3		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1.8	6,000	kus	48,27	289,62 Kč		289,62				0 %
	P	4		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	1,000	m	13,68	13,68 Kč		13,68				0 %
	U	5		998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	8,9585	%	1,68	15,05 Kč		15,05				0 %
	722	O		PSV	Vnitřní vodovod				3 238,20 Kč	0,00	3 238,20	0,00	0,00	0,034	0,00
					Seznam položek pro oddíl :										
	P	1		722130992U00	Vsaz odboč záv potr svěr spojka 25	2,000	kus	558,12	1 116,24 Kč		1 116,24			0,006	0 %
	P	2		722174002T00	Potr vod PPR PN16 D 20	6,000	m	172,93	1 037,58 Kč		1 037,58			0,003	0 %
	P	3		722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	6,000	m	24,85	149,10 Kč		149,10			0,000	0 %
	P	4		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	2,000	kus	118,84	237,68 Kč		237,68				0 %
	P	5		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí	2,000	kus	45,81	91,62 Kč		91,62				0 %
	P	6		722290226T00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	6,000	m	27,70	166,20 Kč		166,20			0,000	0 %
	P	7		722290234R00	Proplach vodovod potrubí DN 80	6,000	m	23,68	142,08 Kč		142,08			0,000	0 %
	P	8			Sekání	1,000	hod	265,00	265,00 Kč		265,00			0,000	0 %
	U	9		998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	32,055	%	1,02	32,70 Kč		32,70				0 %

Krycí list zadání

Zakázka :	HS KRNOV	Část :	ZTI - přípočty
Faktura :			

Zakázka číslo :		Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :			
		Soubor :	

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV				
PSV	2 452,35	28 794,65		
MON				
VRN				718,68
OST				249,98
Celkem	**2 452,35**	**28 794,65**		**968,66**

Základní rozpočtové náklady	31 247,00 Kč
Přirážky	968,66 Kč
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	32 215,66 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %		
0 %		

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 558 989 [illegible]
fax: +420 558 989 090
IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127

První KEY-STAV, a.s.

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Položkový rozpočet

Zakázka : HS KRNOV ZTI - přípočty

Objekt	Oddíl	Druh	P.	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přesuny	Hm.(t)/MJ	% Dph
									31 247,00 Kč	2 452,35	28 794,65	0,00	0,00	0,23	0,00
00#		B			ZT				31 247,00 Kč	2 452,35	28 794,65	0,00	0,00	0,229	0,00
	713	O		PSV	Izolace tepelné				4 691,69 Kč	2 452,35	2 239,34	0,00	0,00	0,000	0,00
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	713463141T00	Mtz izol tep potrubí pouzdry -25	54,000	m	40,16	2 168,64 Kč		2 168,64				0 %
		S	2	631543002	Pouzdro potrubí izolační 18/30 mm	15,000	m	44,33	664,95 Kč	664,95					0 %
		S	3	631544202	Pouzdro potrubí izolační 21/30 mm	15,000	m	45,08	676,20 Kč	676,20					0 %
		S	4	631544202	Pouzdro potrubí izolační 34/30 mm	24,000	m	46,30	1 111,20 Kč	1 111,20					0 %
		U	5	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	46,2099	%	1,53	70,70 Kč		70,70				0 %
	722	O		PSV	Vnitřní vodovod				26 555,31 Kč	0,00	26 555,31	0,00	0,00	0,229	0,00
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	1,000	kus	389,76	389,76 Kč		389,76			0,001	0 %
		P	2	722174001T00	Potr vod PPR PN16 D 16	15,000	m	175,39	2 630,85 Kč		2 630,85			0,004	0 %
		P	3	722174002T00	Potr vod PPR PN16 D 20	15,000	m	172,93	2 593,95 Kč		2 593,95			0,003	0 %
		P	4	722174003T00	Potr vod PPR PN16 D 32	24,000	m	243,60	5 846,40 Kč		5 846,40			0,003	0 %
		P	5	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí	2,000	kus	45,81	91,62 Kč		91,62				0 %
		P	6	722234263	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 1/2	1,000	kus	203,00	203,00 Kč		203,00			0,000	0 %
		P	7	722232043	Kohout kulový přímý 1/2 červený voda	2,000	kus	199,52	399,04 Kč		399,04			0,000	0 %
		P	8	722231072	Ventil závitový zpětný R 60 G 1/2	1,000	kus	186,76	186,76 Kč		186,76			0,000	0 %
		P	9	722231206	Cirkulační čerpadlo	1,000	kus	4 560,00	4 560,00 Kč		4 560,00			0,005	0 %
		P	10	722290226T00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	54,000	m	27,70	1 495,80 Kč		1 495,80			0,000	0 %
		P	11	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	54,000	m	23,68	1 278,72 Kč		1 278,72			0,000	0 %
		P	12	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	12,000	m	185,60	2 227,20 Kč		2 227,20			0,001	0 %
		P	13	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	13,000	m	192,30	2 499,90 Kč		2 499,90			0,001	0 %
		P	14	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	5,000	kus	384,13	1 920,66 Kč		1 920,66				0 %
		U	15	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	263,2366	%	0,88	231,65 Kč		231,65				0 %

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4 Krnov stavební vícepráce-opravy	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
04	Krnov stavební vícepráce-opravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
0004	Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	4
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	991 735,54	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		991 735,54	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		991 735,54	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS		991 735,54	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : První KEY-STAV, a.s.	Jméno :	Jméno : Ing. Jan Mareš
Datum :	Datum :	Datum : 25.7.2013
Podpis : První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 61 Třinec tel.: +420 558 989 098 fax: +420 558 989 099 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	991 735,54 Kč
DPH	21,0	%	208 264,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 200 000,00 Kč**

Poznámka :

Stavba :	0004 Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu	Rozpočet : 4
Objekt :	04 Krnov stavební vícepráce-opravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6	Míst.č. 207 - Omítky tělocvična	81 270,75				
6	Míst č. 215/1 - Omítky chodba (vstupní hala)	39 604,10				
6	Míst č. 222 - Omítky učebna	16 429,46				
6	Míst č. 223 - Omítky jídelna	29 440,30				
6	Míst č. 224 - Omítky jednací místnost	31 146,55				
6	Míst č. 227 - Omítky schodiště	90 274,94				
1	Provedení stropu míst č. 222 - učebna	47 336,82				
2	Přemístění vodovodní přípojky	73 828,00				
3	Podlahy vlysové a parketové, tělocvična	209 989,24				
4	Podlahy lité, garáže	199 043,63				
5	Konstrukce truhlářské, Repase	49 140,00				
6	Konstrukce sádrokartonové - místn č. 222 uč	12 242,29				
7	Montáže vzduchotechnických zařízení, komín	17 980,00				
8	Konstrukce zámečnické, Posuvné dveře gará	66 000,42				
11	Dodávka a montáž žlábu a svodů	15 522,40				
11	Malby	12 486,64				
	CELKEM OBJEKT	991 735,54	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	991 735,54	0
Oborová přirážka	0	0,0	991 735,54	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	991 735,54	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	991 735,54	0
Zařízení staveniště	0	0,5	991 735,54	0
Provoz investora	0	0,0	991 735,54	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	991 735,54	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	991 735,54	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0004 Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Krnov stavební vícepráce-opravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	10	**Míst.č. 207 - Omítky tělocvična**				
1	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi (původně SDK)	m2	103,22	416,00	42 939,52
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	16,10	478,50	7 703,85
3	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	96,17	198,42	19 082,05
4	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	96,17	-94,90	-9 126,53
5	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	215,49	95,93	20 671,86
	Celkem za	***10 Míst.č. 207 - Omítky tělocvična***				**81 270,75**
Díl:	10	**Míst.č. 215/1 - Omítky chodba (vstupní hala)**				
6	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	53,50	416,00	22 256,00
7	611421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stropů rovných v rozsahu do 30%- odpočet	m2	53,50	-108,01	-5 778,54
8	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn (odečtena stěna s obkladem -12,32 m2, tj. 102,54-12,32=90,22 m2)	m2	90,22	198,42	17 901,45
9	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	90,22	-94,90	-8 561,88
10	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	143,72	95,93	13 787,06
	Celkem za	***10 Míst.č. 215/1 - Omítky chodba (vstupní hala)***				**39 604,10**
Díl:	10	**Míst.č. 222 - Omítky učebna**				
11	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi (viz samostatná položka provedení stropu m.č.222)	m2			
12	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,22	478,50	1 540,77
13	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn (nezapočtena výměra SDK stěny 27,29 m2)	m2	73,10	198,42	14 504,50
14	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	73,10	-94,90	-6 937,19
15	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	76,32	95,93	7 321,38
	Celkem za	***10 Míst.č. 222 - Omítky učebna***				**16 429,46**
Díl:	6	**Míst.č. 223 - Omítky jídelna**				
16	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi (původně SDK)	m2	28,70	416,00	11 939,20
17	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,31	478,50	626,84
18	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	70,17	198,42	13 923,13
19	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	70,17	-94,90	-6 659,13
20	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	100,18	95,93	9 610,27
	Celkem za	***6 Míst.č. 223 - Omítky jídelna***				**29 440,30**
Díl:	10	**Míst.č. 224 - Omítky jednací místnost**				
21	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi (původně SDK)	m2	40,30	416,00	16 764,80
22	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,22	478,50	1 540,77
23	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	43,45	198,42	8 621,35
24	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	43,45	-94,90	-4 123,41
25	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	86,97	95,93	8 343,03
	Celkem za	***10 Míst.č. 224 - Omítky jednací místnost***				**31 146,55**
Díl:	10	**Míst.č. 227 - Omítky schodiště**				

Položkový rozpočet

Stavba :	0004 Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Krnov stavební vícepráce-opravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	51,50	416,00	21 424,00
27	611421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stropů rovných v rozsahu do 30%- odpočet	m2	51,50	-108,01	-5 562,52
28	611473123R00	Omítka schodišť ze suché směsi, štuková	m2	157,78	420,50	66 346,49
29	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	157,78	-94,90	-14 973,32
30	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,16	478,50	2 469,06
31	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, vč souvisejících prací	m2	214,44	95,93	20 571,23
	Celkem za	***10 Míst.č. 227 - Omítky schodiště***				**90 274,94**
	1	**Provedení stropu míst.č. 222 - učebna**				
32	9990VD	Sanování konstrukcí	m2	25,16	120,00	3 019,20
33	762814812U00	Demtž záklop desky tvrdé, shora	m2	25,16	55,00	1 383,80
34	762001	Nahrazení výměny okolo komína	m	6,00	468,00	2 808,00
35	762001.RX	Zesílení nosných trámů nesoucího výměnu	m	12,50	990,00	12 375,00
36	762002	Odstranění podbití	m2	25,16	185,00	4 654,60
37	762003	Záklop shora	m2	25,16	750,00	18 870,00
38	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	400,91	6,80	2 726,22
39	97908000XC	Odvoz a likvidace suti	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	***Provedení stropu míst.č. 222 - učebna***				**47 336,82**
	2	**Přemístění vodovodní přípojky**				
40		Přemístění vodovodní přípojky, viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	73 828,00	73 828,00
	Celkem za	***Přemístění vodovodní přípojky***				**73 828,00**
Díl:	3	**Podlahy vlysové a parketové, tělocvična**				
41	999000	Sanování konstrukcí z důvodu napadení houbou trámovkou	m2	96,63	120,00	11 595,94
42	775001	dřevěný rošt do stávajícho násypu + záklop prkenný celoplošný	m2	96,63	560,00	54 114,37
43	775002	vlysy dub 600x70x21mm, standard, přibíjené, kladení stromeček	m2	96,63	985,00	95 183,31
44	775003	broušení, tmelení, lakování 3x Junckers HP Sport	m2	96,63	420,00	40 585,78
45	775004	soklová lišta	m2	39,62	100,00	3 962,00
46	998775200RX1	přesun hmot pro sportovní podlahy dřevěné	%	2 054,41	2,21	4 547,86
	Celkem za	***3 Podlahy vlysové a parketové, tělocvična***				**209 989,24**
Díl:	4	**Podlahy lité, garáže**				
47	77755	D+M podlaha v garáži 102, zhotovení stěrky Acrile 300 v tl.35mm,vč. adekvátní přípravy povrchu a finální epoxidové stěrky Epotec S finish, bez odbourání popraskané vrstvy a bez odvozu a likvidace suti - dle dohody zajistí investor vlasními pracovníky HS Krnov	m2	137,12	1 020,49	139 930,00
48	777551	D+M podlaha v garáži 113, zhotovení stěrky IZOCEM v tl.2-3mm,vč. adekvátní přípravy povrchu a finální epoxidové stěrky Epotec S finish	m2	135,41	422,72	57 240,52
49	998777201R00	Přesun hmot pro podlahylité, výšky do 6 m	%	1 971,71	0,95	1 873,12
	Celkem za	***4 Podlahy lité, garáže***				**199 043,63**
Díl:	5	**Konstrukce truhlářské, Repase**				
50	7661112	Repase zbývajících dveří 4ks (950/2200, 950/1850, 800/2100, 800/2100)	kpl	1,00	46 800,00	46 800,00
51	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6m	%	468,00	5,00	2 340,00
	Celkem za	***5 Konstrukce truhlářské, Repase***				**49 140,00**
Díl:	6	**Konstrukce sádrokartonové - místn.č. 222 učebna**				
52	763121425	SDK stěna předsazená, profil CW+UW deska 1x12,5	m2	27,29	448,60	12 242,29
	Celkem za	***6 Konstrukce sádrokartonové - místn.č. 222 učebna***				**12 242,29**
Díl:	7	**Montáže vzduchotechnických zařízení, komínek**				

Položkový rozpočet

Stavba :	0004 Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Krnov stavební vícepráce-opravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	M24111	D+M nového výfuku vč. T-kusu s odvodněním, demontáž stávajícího	kpl	1,00	17 980,00	17 980,00
	Celkem za	***7 Montáže vzduchotechnických zařízení, komínek***				**17 980,00**
Díl:	**8**	**Konstrukce zámečnické, Posuvné dveře garáže**				
54	76777	D+M ocelových posuvných dveří, mechanicky ovládané, bez požární odolnosti	kus	2,00	32 500,00	65 000,00
55	968062455	Vybourání dveřních zárubní (bez rozlišení) vč. Vyvěšení křídel dveří a souvisejících prací	m2	4,80	112,84	541,63
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	655,42	0,70	458,79
	Celkem za	***8 Konstrukce zámečnické, Posuvné dveře garáže***				**66 000,42**
Díl:	**764**	**Dodávka a montáž žlábu a svodů**				
57	764201022	D+M střešní svod prům.100mm Pozink.	m	20	276,06	5 521,20
58	76420103	D+M podokapní žláb prům.250mm Pozink.	m	22,00	454,60	10 001,20
	Celkem za	***764 Dodávka a montáž žlábu a svodů***				**15 522,40**
Díl:	**784**	**Malby**				
59	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací - specifikace dle PD a TZ	m2	875,07	14,2693	12 486,64
	Celkem za	***784 Malby***				**12 486,64**