



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚSTÍ NAD LABEM



Č.j.: KRPU-254828- /ČJ-2013-0400VZ

Počet listů: 2

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „OOP Litvínov, Vodní 871 – výměna oken“ – zveřejnění odpovědi zadavatele na dotazy zájemců o veřejnou zakázku:

Dotazy:

- 1) Ve výpisu prvků ani ve výkazu výměr jsme nenašli položku montáž vnitřních parapetů. Požadujete vnitřní parapety namontovat? Pokud ano, tak jak máme tuto práci ocenit?
- 2) Ve výpisu prvků je na konci položka Paropropust. + parotěs. pásky. Ve výkazu výměr jsou ale pouze parotěsné. Které pásky máme nacenit?
- 3) Ve výkazu výměr je položka č.9 parapet vnitřní plastový; M.j. (m) a množství 37 - tzn. celkem 37 m vnitřního parapetu. Správně by ale mělo být délka 1,36m x 37ks tzn. celkem 50,32 m vnitřního parapetu. Stejný problém je u všech ostatních vnitřních parapetů a venkovních parapetů. Nejasně je zadána i poslední položka Fólie okenní parotěsná INT AB š=100, l=25m; M.j. (m) a množství 1. Prosim o informaci jak tyto položky ocenit.
- 4) Jaké je provedení stávajících oken? Okna jsou jednoduchá nebo špaletová?
- 5) Montáž - ve výkazu výměr uvedena měrná jednotka "m" a celkové množství "1", celkový obvod výplní je ve skutečnosti 427metrů. Jak vyplnit tuto položku?
- 6) Montáž oplechování parapetů AL - ve výkazu výměr uvedena měrná jednotka "m" a celkové množství "1", celková délka AL parapetů je ve skutečnosti 106,32metrů. Jak vyplnit tuto položku?
- 7) Fólie okenní parotěsná INT AB š=100mm, l=25m - ve výkazu výměr uvedena měrná jednotka "m" a celkové množství "1". Je celkové množství 1m dle výkazu výměr kolonka množství nebo 25m popis položky l=25m nebo fólie přijdou osadit na všechna okna (celkový obvod oken je 427m)? Okna přijdou osadit parotěsnou páskou ze strany interiéru a paropropustnou ze strany exteriéru jak je uvedeno ve výpisu prvků nebo pouze parotěsnou páskou ze strany interiéru jak je uvedeno ve výkazu výměr?

pošt. schránka 179
401 79 Ústí nad Labem

Odpovědi:

Okna jsou jednoduchá.

Na všechna okna se dodává parotěsná i paropropustná páska.

Z důvodu nepřesností ve výkazu výměr požadujeme všechny položky nacenit a vyplnit dle výpisu prvků, kde jsou uvedeny orientační rozměry a počty všech dodávaných komponentů i dodávaných prací a montáží. Dle výpisu prvků je montáž vnitřních parapetů zahrnuta v ceně zednických prací, pokud nebude uvedeno jinak.

Před zadáním do výroby nutno všechny rozměry prověřit.

Zástupce zadavatele:

Ing. Martin Kříž v.r.
vedoucí odboru
správy nemovitého majetku
KŘP Ústeckého kraje