

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Tel.: 950 870 111 Fax: 950 870 148 E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL-1875-8/2013 - ÚE

Kladno 23. srpna 2013

Počet listů: 2
Příloha: 0

Dle rozdělovníku

Doplňující informace k veřejné zakázce s názvem: „Oprava elektronického zabezpečovacího systému v objektu CHL Kamenice“

(Vyřizuje: Michal Čížek, DiS., tel.: 950 870 287, e-mail: michal.cizek@sck.izscr.cz)

Zadavatel Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Vám zasílá text otázek od jednoho z uchazečů včetně příslušných odpovědí k výše uvedené veřejné zakázce.

A. Otázky:

1. Rozsah demontáže (vše nebo jen v nově zabezpečovaných prostorech)?
2. Sklad hořlavin:
 - dle provedení elektroinstalace se jedná o prostory s nebezpečím výbuchu,
 - prosíme upřesnění vlivu prostředí.
3. Navrhovaná ústředna v projektu nevyhovuje při plném využití indikačních tabel,
 - a) max. počet modulů RIO v systému je 10ks – využito je 6 modulů RIO a 2 x 4 moduly potřebují indikační tabla,
 - b) max. počet zón v systému je 96 – využito dle projektu min. 58 a 2x 32 pro indikační tabla.
4. Vyhotovení zakázky přesně dle zadaného projektu nebo lze změnit rozsah prvků?
5. Dle vyjádření výrobce, komunikační PCO raegge neumožňuje využít pro komunikaci s PCO a zároveň pro zasílání SMS zpráv.
6. Dle projektu jsou 2ks pomocných zdrojů a ve výkazu/výměru jen 1ks.


B. Odpovědi:

1. Zadavatel požaduje demontovat všechny prvky a části rozvodů stávající EZS, které nebudou dále využity (tedy ve všech prostorech, i v těch, které nebudou nově zabezpečovány). Z toho důvodu zadavatel organizoval prohlídku místa plnění, aby jednotliví uchazeči mohli posoudit rozsah demontáže.
2. Místnost označená v projektové dokumentaci jako O26 Sklad hořlavin má v současné době určené prostředí normální, bez nebezpečí výbuchu.

IČ
Bankovní spojení (bank connection)
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371
: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710

3. Indikačním tablem se rozumí LED diody instalované např. do víčka lištové krabice VLK ovládané výstupy z RIO. LED diody signalizují aktivaci skupiny. Je-li skupina zapnuta, LED dioda svítí, je-li vypnuta, LED dioda nesvítí. U každé LED diody je popiska s názvem skupiny. LED tabla jsou umístěna u klávesnic, aby obsluha měla přehled o stavu skupin. Navrženou ústřednu tedy zadavatel považuje za vyhovující.
4. Systémové řešení musí odpovídat rozsahu a způsobu zabezpečení předmětu veřejné zakázky dle projektové dokumentace. Nelze měnit rozsah prvků.
5. Ve výkazu výměr i v projektové dokumentaci je pro zasílání SMS zpráv navržen komunikátor GD-04.
6. V projektu jsou omylem uvedeny 2 pomocné zdroje. Ve skutečnosti postačí pouze jeden pomocný zdroj tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr.



plk. Ing. Iveta Beránková
náměstek krajského ředitele
pro ekonomiku
vrchní rada

