

**Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
Pardubice**

Příloha číslo: 1

Technická specifikace oprav

Pro akci: **PS Ústí nad Orlicí – stavební opravy**

Dešťové svody jsou provedeny v litině po povrchu stěn, která při kondenzaci prorezá do povrchu nátěru a místy se vytváří plíseň. V kancelářích působí nevzhledně a při deštích se projevuje velmi hlučně.

V sociálním zařízení v 2.NP byla provedena oprava obkladu stěn nalepením nových obkladů na starý. Po letech došlo k odtržení původního obkladu od zdi i novým a dochází k odpadávání celé masy.

Oprava výměnou litinových trubek za plastové, by se docílilo dokonalé těsnosti a větší variability tvarování. V kancelářích by se trubky zasekaly do zdi, v ložnici se zakryje sádkartonem a v ostatních místnostech se potrubí přizná.

V sociálním zařízení v 2.NP se odstraní obklad, podklad se zpevní a obloží se novým obkladem na tmel. Do sprch v 1.NP u šaten bude dodán sprchový kout 90x90 s rohovými posuvnými dveřmi s neprůhlednou plastovou výplní.