

Brno, Příční 200/31 - modernizace kamerového systému									
Název materiálu – typ									
	Počet	MJ	materiál	materiál	montáž	montáž	materiál	Typové označení	
			jednot. cena	cena celkem	jednot. cena	celkem	+ montáž	produktu	
1	IP kamera, 1/4" CMOS 640x480, H264 MP, 30snímků/s, objektiv 3,7 až 10mm, DC clona F 1/4 přepínač den/Noc, 32LED, PoE nebo 12V DC, IP 66	9	ks					NTC 255-PI	
2	Předpětiová ochrana 10/100 Ethernet +PoE, dvoustupňové provedení B20	7	ks						
3	Technologie zařízení pro správu kamer, 4-bay mini tower, 1xGbs Ethernet, All-in-one - nahrávání, prohlížení, správa pro IP kamery, do 32kanálů včetně licencí, předinstalované licence klientů 5ks, mobilní video klient služby 1ks, Bosch Video Recording Manager, včetně video streaming brány, dynamický překódování, ONVIF podpora omezení, VCA, Kompatibilita SW s řadou Divar 600, dodávka 2x HDD 2TB	1	ks					DIVAR IP 3000	
4									
5	19" police 450mm do 40kg	1	ks						
6	Samonosná chránička FLES d=20mm	95	m						
7	Kabel UTP Cat 5E, balení 305m, venkovní	1	ks						
8	Kabel UTP Cat 5E, balení 305m	1	ks						
9	Patch Cord RJ45/RJ45 1,5m	20	ks						
10	Konektor RJ 45CAT 5E do stávajících patch panelů Panduit	9	ks						
11	Lišta Lv 40/15	65	m						
12	Průraz do 60cm	7	ks						
13	Hmoždinka pr.8mm+vrut	250	ks						
14	Kotva do zdi	4	ks						
15	Příchytka GRIP	50	ks						
16	Stahovací pásy 120mm UV odolné	50	ks						
17	Oživení kamerového systému	1	kpl						
18	Kamerová zkouška	1	kpl						
19	Pomocné práce	4	hod						
20	Práce ve výšce	10	hod						
21	Demontáže stávajícího zařízení	5	hod						
22	Úpravy elektroinstalace	1	kpl.						
23	Zámečnické úpravy konzol	1	kpl.						
24									
25									
26									
27	Celkem bez DPH *							0,00	

* Přenesení daňové povinnosti

Specifikace kamery je použita jako např. IP kamera NTC 255-PI

Pro záznamové zařízení musí být zajištěna kompatibilita se stávajícími zařízeními typu DIVAR série 600. Specifikace záznamového zařízení byla použita jako např. DIVAR IP 3000