

ROZPOČET

Stavba: Přemístění plynové stanice budovy č.7 v areálu HZS ČR v Hlučíně

Objekt: Přemístění plynové stanice budovy č. 7 v areálu HZS ČR v Hlučíně

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 01.08.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000		0,00	21,0
2	K	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	9,000		0,00	21,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,163		0,00	21,0
4	K	PK	162709001	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	2,163		0,00	21,0
5	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,837		0,00	21,0
6	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,680		0,00	21,0
7	M	MAT	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	3,360		0,00	21,0
	D		2	Zakládání				0,00	
8	K	011	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	0,483		0,00	21,0
9	K	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	4,345		0,00	21,0
10	K	011	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	4,345		0,00	21,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
11	K	011	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,210		0,00	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
12	K	011	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,066		0,00	21,0
13	K	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	0,360		0,00	21,0
14	K	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	0,360		0,00	21,0
15	K	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,004		0,00	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
16	K	011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	0,360		0,00	21,0
17	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,190		0,00	21,0
18	K	011	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,190		0,00	21,0
19	K	PK	622999001	Zapění drážky PUR pěnou	ks	1,000		0,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				0,00	
20	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,036		0,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				0,00	
21	K	721	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 s dvojnásobnou asfaltotutovou izolací	m	4,000		0,00	21,0
22	K	721	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40s dvojnásobnou asfaltotutovou izolací	m	3,000		0,00	21,0
23	K	721	723230104	Kulový uzávěr přímý DN 25	kus	1,000		0,00	21,0

24	K	721	723232124	Regulátor tlaku plynu	soubor	1,000	0,00	21,0
25	K	PK	732999001	Vytýčení všech inženýrských sítí	kpl	1,000	0,00	21,0
26	K	PK	732999002	Kontrola svařovaných spojů	kpl	1,000	0,00	21,0
27	K	PK	732999003	Provedení tlakové zkoušky potrubí vč. zhotovení zápisu	kpl	1,000	0,00	21,0
28	K	PK	732999004	Výchozí revize vč. vyhotovení zprávy	kpl	1,000	0,00	21,0
29	K	PK	732999005	Odborné přezkoušení odběrného zařízení vč. osvědčení	kpl	1,000	0,00	21,0
30	K	PK	732999006	Čistění potrubí	kpl	1,000	0,00	21,0
31	K	PK	732999007	Zpracování technologického postupu zkoušky	kpl	1,000	0,00	21,0
32	K	PK	732999008	Odvzdušnění zařízení	kpl	1,000	0,00	21,0
33	K	PK	732999009	Signalizační folie	m	7,000	0,00	21,0
34	K	PK	732999010	Napojení izolace potrubí na stávající potrubí	ks	2,000	0,00	21,0
35	K	721	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	208,700	0,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské			0,00	
36	K	764	764311201	Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30°	m2	0,700	0,00	21,0
37	K	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	3,682	0,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické			0,00	
38	K	PK	767999001	D+M instalačního rámu z profilu C 20	ks	1,000	0,00	21,0
39	K	PK	767999002	D+M dvířek 800x700 mm vč. povrch.úprav,nápisu,štítku	ks	1,000	0,00	21,0
40	K	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	30,000	0,00	21,0
				<u>Celkem</u>			<u>0,00</u>	