

Název
Elektromontáže
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ
8101 KRABICE
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO
Spínač jednopólový; řazení 1; d. Tango; b. jasné bílá, kompletní vč. krabice
ZÁSUVKA NN, TANGO
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky) ve společném dvojrámečku, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá,
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky) ve společném dvojrámečku, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá,
PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ, IP 44, IP 67
363BU6W Přívodka průmyslová, vestavná montáž; řazení 3P+PE, IP 67, 63 A
PŘEPÍNAČ 75A, V KRYTU IP65
VS75 1251 A4 Z NVZ2S K2CM-12 Vačkový přepínač - 75A (sít' - DA)
PARAPETNÍ KANÁL - 110X70 D + KRYTY
PK 110X70 D PARAPETNÍ KANÁL (2m), KOMPLETNÍ, VČ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VENTILÁTOR 230V
Axiální potrubní ventilátor, potrubní flexi (max. 3m) pr.100mm 230V, 16W vč. příslušenství
SVÍTIDLA
A - Svítidlo zářivkové, 1x T5 35W, stropní, Aquaforce vč. elektronického předřadníku
B - Svítidlo zářivkové, 1x18W, stropní, VIPET-II vč. elektronického předřadníku
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pod omítkou
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pod omítkou
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pod omítkou
CYKY-J 5x2.5 mm ² , pod omítkou
CYKY-J 4x25 4x25 mm ² , pod omítkou
Rozváděče
Rozváděč RH , úprava stávajícího rozváděče a doplnění jističů, včetně přístrojů dle PD
Rozváděč R2 , úprava stávajícího rozváděče a doplnění jističů, včetně přístrojů dle PD
Rozváděč R4 , dodávka nového rozváděče, včetně přístrojů dle PD
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
25 mm ²
4 mm ²
do 2,5 mm ²
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Napojení stávajícího zařízení (fasáda)
Úprava stávajícího zařízení - přívodní kabel
Úprava stávajícího zařízení
Zabezpečení pracoviště
Demontáž stávajícího zařízení a ekologická likvidace odpadu
Nepředvídatelné práce
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
DLE ČSN 331500
Revizní technik

Spoluprace s reviz.technikem
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO
VEDENÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU
Vedení nn
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu,naložení,odvoz
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
V ZEMINĚ TŘÍDY 3
Šíře 500mm,hloubka 750mm
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ
ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ
Sire do 65cm,tloušťka 5cm
KOPOFLEX
KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Šířka 33cm
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
Šíře 500mm,hloubka 750mm
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
Zemina třídy 3
ÚPRAVA POVRCHU
Položení drnu
Zemní práce - celkem
Hromosvod
SVOD
Svod drát AlMgSi 8, přisazený, kompletní vč, podpěr, svorek, zkušební svorky, ochranného úhelníku atd.
JÍMAČ
Drát AlMgSi 8, kompletní vč, uchycení na atiku, svorek, podpěr atd.
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni a ekologická likvidace
Oprava a úprava stavajiciho zarizeni hromosvodu
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizní technik
Spoluprace s reviz.technikem
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatními profesemi
Podružný materiál
Hromosvod - celkem
Slaboproudé rozvody
Rozhlas 100V
JPA 1122 rozhlasová ústředna
PA 570 mikrofon
Zdroj napájecí

REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA
ARS 493L bílá,nástěnná,100 V
KRABICE POD OMÍTKU vč.zasekání
Spojovací materiál, konektory
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 4x1.5 mm2, pod omítkou
JXFE-V 4x2x0,8 mm2, pod omítkou
UKONČENÍ KABELŮ se zapojením
5x4 mm2
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatními profesemi
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Oživení a zkušební provoz
CCTV
HS 8116 triplexní digitální nahrávací zařízení
HDD 2TB
Monitor 24" LCD
Kamera DI-371, objektiv 2,8-12mm
Napájecí zdroj 5A
Spojovací materiál, konektory
Montáž,zapojení,konfigurace systému
TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.vč.zasekání
1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX
1423 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
RG 59 , volně
UTP kabel, kat. 5e, 4p , volně
Revize
Doprovodné náklady
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatními profesemi
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Oživení a zkušební provoz
SK
Datový rozváděč DR-7
19' rozváděč 42U/600x600mm, HP
Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice
19' vent.j.-4V-220V/60W termostat
Patch panel 12 x RJ45 přímý CAT5e UTP černý 1U
Vyvazovací panel 1U, plastový, šedý
Optická vana neosazená pro 12x SC adaptér 19" 1U
Kazeta pro uchycení svarů v rozvaděči
Adaptér SC - SC Multimode
Pigtail SC 50/125
KABEL UTP, CAT 5e
UTP kabel, kat. 5e, 4p , volně
OPTICKÝ KABEL
Optický kabel MM 50/125, 24vl., vnitřní

<i>Upevňovací systémy</i>
2031/20 Příchytka OBO-GRIP 20 s hmoždinkou
PROVEDENÍ ZKOUSEK
Měření útlumu SK vč. zprávy
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Oživení a zkušební provoz
Podružný materiál
Slaboproudé rozvody - celkem
EZS
<i>Zařízení EZS</i>
V LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET v kryt
ART1490CG Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém kryt
DUO 220 E AM Duální (PIR+MW) detektor pohybu s funkcí ANTIMA
Duální glassbreak řízený mikroprocesorem, dosah 14m
MAS303 Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt
RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž
OPT požární čidlo napojené do PZTS, samoresetace 12v
V ZDROJ PWR-3A/K40 Zálohovaný zdroj 3+2A v krytu pro aku 40A
ACC400 Akumulátor bezúdržbový 12V, 40Ah (197x165x170 mm)
KABELY
UTP kabel, kat. 5e, 4p , volně
FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS , volně
Vodič(CYA) H07V-K 1,5 rudá , volně
Vodič(CYA) H07V-K 1,5 sv.modrá , volně
Kabel CYKY-J 3x1,5 (3Cx1,5) , volně
VKLÁDACÍ LIŠTY
LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK
LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK
<i>Upevňovací systémy</i>
2031/20 Příchytka OBO-GRIP 20 s hmoždinkou
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Oživení a zkušební provoz
Programování smyčky ESZ
Pomocné práce
Měření kabeláže
Napojení stavajícího zařízení (fasáda)
Uprava stavajícího zařízení
Demontaz stavajícího zařízení - fasáda
Podružný materiál
EZS - celkem
PCO
<i>Systém LATIS - dodávka</i>
SW LAT - administrační nástroj správy LARGE Admi
SW LOW- pracoviště výkonného operátora (pro system LARGE)
SW LAOM - modul automatických činností Služba,

SW LDE - Latis data export Program pro export dat ze systému
SW - Latis XML rozhraní LXMI Program pro připojení jedné úst
PC Dell Optiplex klientská stanice, 4 x výstup monitor
Monitor 24" LCD
UPS 1500
<i>Systém LATIS - montáž</i>
Montáž a základní nastavení serveru
Montáž a základní nastavení klientského PC
Montáž monitoru
Montáž UPS
Instalace SW LATIS server
Instalace SW LATIS klientské pracoviště
Mapové podklady
Zakreslení aktivních prvků a vazeb
Výchozí revize
Podružný materiál
PCO - celkem
Plynová SHZ
Plynová SHZ NOVEC 1230 - Technická místnost, vč. montáže a dopravy
Plynová SHZ - celkem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ks	2,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	4,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
m	10,00						
ks	1,00						
ks	2,00						
ks	1,00						
m	5,00						
m	20,00						
m	90,00						
m	125,00						
m	55,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	36,00						
ks	40,00						
ks	250,00						
hod	4,00						
hod	2,00						
hod	13,00						
hod	15,00						
hod	55,00						
hod	15,00						
hod	8,00						
hod	15,00						

hod	4,00						
km	0,07						
m2	33,00						
m	65,00						
m	65,00						
m	70,00						
m	70,00						
m	65,00						
m2	33,00						
m2	33,00						
m	20,00						
m	10,00						
hod	20,00						
hod	10,00						
hod	12,00						
hod	6,00						
hod	5,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						

ks	4,00						
kpl	1,00						
ks	5,00						
m	55,00						
m	40,00						
ks	1,00						
hod	3,00						
hod	5,00						
ks	1,00						
ks	2,00						
ks	1,00						
ks	2,00						
ks	2,00						
kpl	1,00						
set	1,00						
m	40,00						
m	60,00						
m	90,00						
m	90,00						
kpl	1,00						
kpl	1,00						
hod	4,00						
hod	5,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	2,00						
ks	2,00						
ks	24,00						
ks	24,00						
m	180,00						
m	45,00						

ks	50,00						
set	1,00						
hod	3,00						
hod	4,00						
ks	3,00						
ks	1,00						
ks	3,00						
ks	4,00						
ks	4,00						
ks	4,00						
ks	3,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
m	125,00						
m	125,00						
m	98,00						
m	98,00						
m	25,00						
m	45,00						
m	85,00						
ks	30,00						
hod	17,00						
hod	17,00						
hod	16,00						
hod	8,00						
hod	4,00						
hod	13,00						
hod	5,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						

ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	2,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	1,00						
ks	2,00						
ks	1,00						
kpl	1,00						
kpl	1,00						
kpl	1,00						
kpl	1,00						
kpl	1,00						
ks	1,00						