Příloha č. 1 výzvy – Technická specifikace

položka plnění	množství	cena s DPH
1. Oprava poškozených omítek	44 m^2	Zaplavením byla poškozena omítka v 1. PP v dilatačních celcích A, B a D do výše cca 15 cm nad keramické sokly
2. Oprava maleb (Primalex Standard)	705 m^2	Zaplavením byla poškozena malba stěn v 1. PP v dilatačních celcích A, B a D do výše cca 20 cm nad keramické sokly. Poškozené stěny je nutno vymalovat celé.
3. Úklid po malbách	16 hod.	Viz bod 2
4. Čerpadla vodního hospodářství	2 ks	Zaplavením byla poškozena čerpadla pro nouzové zásobování pitnou vodou po dobu 72 hodin
5. Výměna dveří a obložkových zárubní	23 ks	Zaplavením byly poškozeny dřevěné dveře a obložkové zárubně do výše cca 30 cm. Vzhledem ke konstrukci dveří a zárubní je nutná jejich kompletní výměna.
6. Výměna prahů	640 bm	Zaplavením byly poškozeny dřevěné prahy v 1. PP v dilatačních celcích A, B a D. Je nutná jejich kompletní výměna.
7. Podlahová krytina speciální – TATAMI	66 ks	Zaplavením byla poškozena speciální podlahová krytina TATAMI v 1. PP v dilatačním celku A. Vzhledem k hygienickým předpisům není možno krytinu po zaplavení dešťovou a splaškovou vodou vysušit a znovu užívat. Je nutná její kompletní výměna.
8. Zátěžový koberec kolem TATAMI	50 bm	Viz bod 7