



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: K 96-5/2012

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: mjr. Mgr. Ivana Drbohlavová
Tel.: 950730317
E-mail: ivana.drbohlavova@hzsmk.cz

Datum: 25. listopadu 2012

Počet listů: 4
Přílohy: -

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Na základě podaných žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. evid. K 96/2012 s názvem „Krnov HS – rekonstrukce a opravy objektu“ zadavatel uvádí přesné znění dotazů a odpovědí na ně.

DOTAZY:

1. Vzor SOD a přílohy k SOD dle zadání jsou uvedeny v PDF souboru. Prosíme o zaslání editovatelné podoby těchto dokumentů (SOD, krycí list nabídky, čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů) – např. ve formátu *.doc
2. Rozpočet „HS_Krnov_Rekonstrukce objektu - INVESTICE_100.xls“, pol. č. 9 „**Kotvení zděných kcí ke stávajícím konstrukcím - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ**“ – položka uvedena v kompletu. Prosím o podrobnější specifikaci této položky (o kotvení jaké konstrukce se jedná).
3. Rozpočet „HS_Krnov_Rekonstrukce objektu - INVESTICE_100.xls“, pol. č. 11 „**D+M sanace vnějšího schodiště (vybourání stávajících stupňů, D+M nového ŽB schodiště na stávajících základech vč. povrchové úpravy z keramické dlažby) + úprava stávající bet.dlažby - komplet.provedení dle specifi.PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek**“ – položka uvedena v souboru. Prosím o podrobnější specifikaci této položky (o jaké schodiště se jedná, popis schodiště atd.).
4. Rozpočet „HS_Krnov_Rekonstrukce objektu - INVESTICE_100.xls“, pol. č. 25 „**Sanace povrchů stropů po zatečení - kompletní provedení skladby dle PD a TZ vč. souvisejících prací**“ – položka uvedena v souboru. Prosím o podrobnější specifikaci této položky (rozsah poškození - uvést plochu sanace v m2).
5. Rozpočet „HS_Krnov_Rekonstrukce objektu - INVESTICE_100.xls“, pol. č. 40 „**Bourání/demontáže povrchů podlah (bez rozlišení) pl přes 1 m2 - kompletní provedení vč. souvisejících prací**“ – položka uvedena v m2. Prosím o podrobnější specifikaci této položky (uvést o jaké druhy bouraných materiálů se jedná, uvést tloušťku bouraných konstrukcí nebo alespoň tuto položku uvést v m3 či tunách, bez těchto informací nelze nacenit poplatek za uložení na skládku).
6. Rozpočet „HS_Krnov_Rekonstrukce objektu - INVESTICE_100.xls“, pol. č. 65 „**Všechny nespecifikované práce a dodávky potřebné k provedení a kompletnímu dokončení díla dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací**“ – co si investor představuje pod touto položkou, kde je uvedeno, že se jedná o „nespecifikované práce a dodávky,“ ale zároveň „dle specifikace PD a TZ“ ?

7. Rozpočet „HS_Krnov_Rekonstrukce objektu - INVESTICE_100.xls“, pol. č. 170 „**D+M doplnění keramických soklů na schodišti - kompletní provedení dle PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek**“
a pol. č. 171 „**D+M keramických soklů (místnosti bez obkladů) - kompletní provedení dle PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek**“ – položky uvedeny v souboru.
Prosím o podrobnější specifikaci těchto položek (uvést množství požadovaných keramických soklů v běžných metrech).
8. Rozpočet „HS_Krnov-OPRAVY_100.xls“, pol. č. 3 „**D+M skladby SO02 (sanace) - kompletní provedení skladby dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek**“ – prosím o bližší specifikaci poptávané sanace (o sanaci jakých konstrukcí se jedná).
9. Rozpočet „HS_Krnov-OPRAVY_100.xls“, pol. č. 19 „**Všechny nespecifikované práce a dodávky potřebné k provedení a kompletnímu dokončení díla dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací**“ - co si investor představuje pod touto položkou, kde je uvedeno, že se jedná o „nespecifikované práce a dodávky,“ ale zároveň „dle specifikace PD a TZ“ ?
10. Rozpočet „HS_Krnov-OPRAVY_100.xls“, pol. č. 25 „**D+M vnitřní historizující dlažby tl. 10 mm - vč. penetrace - kompletní provedení dle PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek**“
a pol. č. 26 „**D+M opravy historické dlažby v rozsahu 20% plochy - vč. penetrace - kompletní provedení skladby dle PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek**“ – jaký je rozdíl mezi těmito položkami? Kterých místností se která položka týká?
11. V nově zaslaném stavebním rozpočtu „Příloha - HS_Krnov - INVESTICE.XLS“ je pol. č. 76 „**D+M zařízení zdravotně technické instalace - viz samostatný položkový rozpočet.**“ Tato položka je ovšem zároveň zahrnuta v celkové rekapitulaci stavby, rozpočet „SOUHRN-Slepý.xlsx.“ Položka bude tedy v rozpočtu uvedena 2x. Jednou ve stavební části a jednou v samostatném rozpočtu provázaném s rekapitulací. Jak toto vyřešit?
12. V nově zaslaném stavebním rozpočtu „Příloha - HS_Krnov - INVESTICE.XLS“ je pol. č. 183 „**D+M elektroinstalace - viz samostatný položkový rozpočet.**“ Tato položka je ovšem zároveň zahrnuta v celkové rekapitulaci stavby, rozpočet „SOUHRN-Slepý.xlsx.“ Položka bude tedy v rozpočtu uvedena 2x. Jednou ve stavební části a jednou v samostatném rozpočtu provázaném s rekapitulací. Jak toto vyřešit?
13. V nově zaslaném stavebním rozpočtu „Příloha - HS_Krnov - INVESTICE.XLS“ je pol. č. 184 „**D+M VZT - viz samostatný položkový rozpočet**“ Tato položka je ovšem zároveň zahrnuta v celkové rekapitulaci stavby, rozpočet „SOUHRN-Slepý.xlsx.“ Položka bude tedy v rozpočtu uvedena 2x. Jednou ve stavební části a jednou v samostatném rozpočtu provázaném s rekapitulací. Jak toto vyřešit?

ODPOVĚDI:

ad 1. Požadované dokumenty byly uveřejněny a jsou přístupné na profilu zadavatele.

ad 2. Kotevní pásy systémové pro napojení nové vyzdívaných příček a autoklávového betonu ke stávajícím konstrukcím. Kotvení bude v souladu s technologií zvoleného výrobce dodávaného materiálu a konstrukčních pravidel.

ad 3. Dle PD a TZ se jedná o vyrovnávací venkovní schodiště se 3 schodišťovými stupni.

- NOVÉ NABETONOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADEM, OBKLAD MRAZUVZDORNOU PROTISKLUZNOU KERAMICKOU DLAŽBOU, VČ. PROTISKUZNÝCH LIŠŤ.
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC KOLEM SCHODIŠŤ

ad 4. Plocha 5 m2

ad 5. Druh a výměra bouraných podlah je uvedena v legendě místností. Jedná se o povrchy podlah pvc, keramická dlažba, teraco ,dř. vlysy

ad 6. Jedná se o práce a dodávky, které mají konkrétní vazbu na zhotovitelem zvolenou technologii prováděných prací, které jsou nutné k provedení díla. Platí zejména pro případy, kdy investor nemůže konkretizovat technologii, nebo dodávku a tím pádem nemůže popsat veškeré varianty možného provedení.

ad 7. Výměra je zřejmá z PD. Jedná se o níže uvedené množství.

pol. č. 170 dl. 42,5m

pol. č. 171 dl 150,0m

ad 8. Dle technické zprávy se jedná o sanace podlah balkonů.

SANACE BALKONOVÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) ODSTRANĚNÍ STARÉ LEPENKY, KONTROLA FUNKČNOSTI VPUSTĚ
- 2) PŘEBROUŠENÍ CELÉ PLOCHY BALKONU A ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ ASFALTU
- 3) PROVEDENÍ VODOU ŘEDITELNOU EKOLOGICKOU DVOUSLOŽKOVOU EPOXIDOVÁ PENETRACI (NAPŘ. SCHONOX EG) + ZÁSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM FR.0,1-0,3MM
- 4) VYSPÁDOVÁNÍ PLOCHY BALKONU REPROFILAČNÍ MALTOU- RYCHLETVRDNOUČÍ UNIVERZÁLNÍ TIXOTROPNÍ OPRAVNOU HMOTOU (NAPŘ. SCHONOX PL PLUS) V POŽADOVANÉM SPÁDU 3% KE VPUSTI
- 5) APLIKACE HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU NA PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN (NAPŘ. SCHONOX AB) DO DVOUSLOŽKOVÉHO IZOLAČNÍHO LEPIDLA PRO NANÁŠENÍ VÁLEČKEM (NAPŘ. SCHONOX IFIX) DO POŽADOVANÉ VÝŠKY MIN. 300MM
- 6) UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU NA PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN V CELÉ DÉLCE ZÁBRADLÍ - PROVÉST TZV. „DO KAPSY“ - DO SPODNÍ ČÁSTÍ ZHRDLI SE VYŘEŽE DRÁŽKA NA ŠÍŘÍ KOTOUČE MIN.3MM A HLOUBKY 3CM A DO TÉTO DRÁŽKY SE IZOLACE ZASTRČÍ!
- 7) MONTÁŽ DLAŽBY NA TERČE
- 8) VPUSTĚ OPATŘIT MŘÍŽKOU

ad 9. Jedná se o práce a dodávky, které mají konkrétní vazbu na zhotovitelem zvolenou technologii prováděných prací, které jsou nutné k provedení díla. Platí zejména pro případy, kdy investor nemůže konkretizovat technologii, nebo dodávku a tím pádem nemůže popsat veškeré varianty možného provedení.

ad 10. Dle PD a TZ se jedná o

pol. č. 25 DODÁVKA NOVÉ –HISTORIZUJÍCÍ DLAŽBY V M.Č. 2.15/2

- Úplná výměna stávající dlažby místnosti č. 2.15/2 za dlažbu historizující.

pol. č. 26 OPRAVA A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ „HISTORICKÉ“ DLAŽBY M.Č. 2.15/1

- Oprava a doplnění stávající historické dlažby v ploše místnosti č. 2.15./1.

ad 11.,12.,13.

Cenová nabídka bude zhotovitelem zpracována tak, aby nedošlo vícenásobnému započtení rozpočtů. Je možné v rozpočtech stavební části uvedené celkové položky za provedení profesí neuvádět (pol.č.76, polč.183, pol.č.184) a uvést je pouze v souhrnném rozpočtu (SOUHRN-Slepý.xlsx).

S pozdravem

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel