

**KRPJ- 20631-10/ČJ-2015-1600VZ
SMLOUVA O DÍLO**

**ID SSD
909004311**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1 Objednatel


Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontakt: Ing. Radovan Vejvoda, Ing. Aleš Šebesta
Email: radovan.vejvoda@pcr.cz Telefon: 974 261 242, 725 375 074
email: ales.sebesta@pcr.cz, telefon: 974 261 582, 725 949 262
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: JPT STAVBY s.r.o.
Sídlo: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1
Zastoupena: Petrem Jirákem, jednatelem společnosti
IČ: 28138023
DIČ: CZ28138023
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2700150500/2010
Kontakt: Petr Jiráček, tel. 777 017 181
E-mail: jirpet@email.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 210858
(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.



1.3 Název veřejné zakázky:

**Realizace úspor energií – Dálniční oddělení Policie ČR Velký Beranov – zateplení objektu,
CZ.1.02/3.2.00/13.21192**

1.4 Místo stavby: Velký Beranov, č. p. 376

1.5 **Technický dozor objednatele:** Ing. Radovan Vejvoda, Ing. Aleš Šebesta, Zdeněk Kryštof

1.6 **Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:** Ing. Radovan Vejvoda, Ing. Aleš Šebesta, Zdeněk Kryštof

1.7 **Stavbyvedoucí zhotovitele:** Petr Jiráček

1.8 **Osoby oprávněné k odevzdání a převzetí díla:**

za objednatele: Ing. Aleš Šebesta, Ing. Radovan Vejvoda, Zdeněk Kryštof

za zhotovitele: Petr Jiráček

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla „Realizace úspor energií – Dálniční oddělení Policie ČR, Velký Beranov – zateplení objektu“, v rozsahu zadávací dokumentace a projektové dokumentace, zpracované firmou LP staving s.r.o., Větrov 160, 66483 Domašov, zastoupenou Ing. Martinem Jeřábkem (dále jen „díl“). Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě zadávací dokumentace, projektové dokumentace a této Smlouvy o dílo.

2.2 Dílem se rozumí:

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací předanou zhotoviteli objednatelem
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.1 Zhotovením stavby se rozumí:

- stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace
- úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
- dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
- provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)

2.2.2 Zhotovení díla zahrnuje i:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a této smlouvy



- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č.183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména v případě možného výskytu azbestu
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
- neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
- nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 hodin do 6:00 hodin
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře apod.) v blízkosti realizace stavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
- mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11.3 této smlouvy
- zhotovitel umožní objednateli přístup na stavbu a bude s ním aktivně spolupracovat
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních
- dodání a montáž stálé informační tabule (trvalé pamětní desky), a to v souladu s grafickým podkladem, který objednatel zhotoviteli předá 10 dnů před předáním a převzetím díla.

2.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána **projektová dokumentace** a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.



Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

2.2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., a přílohou č. 3 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.3 Změny díla: Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo a po jeho podpisu zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Předpokládaný **termín zahájení** doby plnění a předání staveniště: **04. května 2015**

3.2 Předpokládaný **termín dokončení** a protokolární předání a převzetí kompletního díla nejpozději do **15. srpna. 2015**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.



- 3.3 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel **nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu**, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení**. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14-ti dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.4 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno jinak, přistoupit.
- 3.5 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně **přerušit provádění díla** z důvodů na straně objednatele (např. upřesnění technologie aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel s předstihem oznámí písemně zhotoviteli. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo.
- 3.6 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 3.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli podrobný harmonogram prací, a to do 15 dnů od zahájení stavebních prací. Tento harmonogram bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (vystěhování technologického vybavení uživatele, přepojování technologie apod.). Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části a profese s označením termínů montáží a zkoušek. Podrobný harmonogram bude odsouhlasen objednatel.
- 3.8 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.9 Místem plnění je: Dálniční oddělení PČR Velký Beranov, č.p. 376
- 3.10 Skutečný termín zahájení díla může být odlišný od předpokládaného termínu zahájení díla a závisí na vydání právního aktu, tj. Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) ze strany Ministerstva vnitra ČR.
- 3.11 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat zhotovitele o obdržení Stanovení výdajů a vyzvat ho k protokolárnímu převzetí staveniště (k zahájení plnění díla); zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště, tj. zahájit plnění díla do **14 dnů** od této výzvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:


CENA STAVBY CELKEM

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena stavby celkem	2.051.954,97	430.910,60	2.482.865,57

Slovy (v Kč bez DPH):

dvamilionypadesátjednatisícdevětsetpadesátčtyřikorunčeských97/100


- 4.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla, který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 24. 03. 2015. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový



do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

Technický dozor investora (dále jen „TDI“) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do **pěti pracovních dnů** od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve **lhůtě 5 pracovních dnů** od obdržení (po provedené kontrole) k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. XII. této smlouvy.


- 5.4 Faktury za plnění FO musí mít v části „Předmět plnění“ označení **Realizace úspor energií – Dálniční oddělení Policie ČR, Velký Beranov – zateplení objektu**, včetně registračního čísla projektu **CZ.1.02/3.2.00/13.21192** a **kompletní logo (viz záhlaví smlouvy)**. V případě, že faktura nebude takto označena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 5.5 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na objednatele.
- 5.6 Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury (daňové doklady) budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDI.
- 5.7 Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny zhotovitelem nejpozději **15. den** ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši **10 %** ze smluvní ceny díla (bez DPH) tzn., že objednatel uhradí faktury (daňové doklady) až do dosažení 90 % celkové ceny bez DPH i s příslušnou sumou DPH s tím, že pozastávka ve sjednané výši (10 % ze smluvní ceny díla bez DPH spolu s příslušnou výší DPH) bude uvolněna až po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a které brání řádnému užívání díla. Překročí-li zhotovitel ve faktuře výši 90% sjednané ceny bez DPH spolu s příslušnou výší DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s bodem 5.3 této smlouvy.
- 5.9 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
- 5.10 Splatnost faktur (daňových dokladů) je **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. Z důvodu nutného schvalování výdajů státního rozpočtu, které nemůže objednatel ovlivnit, je objednatel oprávněn požádat o prodloužení splatnosti faktury a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Pro tento případ obě smluvní strany dohodly následující postup:



- zhotovitel poskytne objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur (daňových dokladů) na **60 dnů**. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy,
- v případě nezaplacení fakturované částky objednatelem v termínu prodloužené lhůty splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu (daňový doklad) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle bodu 5.10. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14.1 písm. h) této smlouvy,
- cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
- 6.3 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDI. Fotodokumentace bude předávána v digitální podobě na CD s označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace bude obsahovat minimálně 10 fotek objektu za jeden kalendářní měsíc.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.
- 6.5 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.
- 6.7 Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v prostorách staveniště zákaz kouření.
- 6.8 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Na základě požadavku objednatele zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném



objednatelům uvede informace ze štítku o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru investora. Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatel. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.


- 6.9 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.

7. STAVEBNÍ DENÍK


- 7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen též SD). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatel pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 7.3 Technický dozor investora je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
- 8.2 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 8.3 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.4 Zhotovitel je povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el. energie a vody s podružným měřením.



- 8.5 Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v PD a výkazu výměr.
- 8.6 Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů (koaxiálních, optických, strukturované kabeláže, silnoproudých) s určenými pracovníky Policie ČR, zejména co se týká dostatečné kapacity prostupů a ocelových žlabů k vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit až se souhlasem pracovníků Policie ČR.
- 8.8 Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při bouracích pracích zejména na stávající trasy kabelů (optických, SK, silnoproudých). Případné poškození či znehodnocení zařízení nebo majetku MV ČR vzniklé při realizaci této akce, zjištěné i dodatečně budou hrazeny z finančních prostředků zhotovitele.
- 8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
- zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese
 - dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.10 **Realizace díla bude probíhat** v pracovní dny v časech 7:00 – 18:00 hod., příp. po dohodě o sobotách a nedělích v časech 7:00 – 18:00 hod. Práce mimo uvedenou dobu bude možné provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděno tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR. Jedná se zejména o stavění lešení, minimalizaci uzavření vstupů a průchodu do prostor vlastního objektu, průběžný odvoz vybouraných hmot, zajištění nepřetržitého volného průjezdu do/z areálu, zajištění dočasných protiprachových zábran tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení a zajištění pravidelného průběžného úklidu. V případě výměny výplně otvorů musí být osazena nová výplň a nebude ponechán po ukončení denních stavebních prací otevřený otvor pro osazené výplně.
- Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně všech pracovníků subdodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu.
- 8.11 Objednatel dále požaduje, aby zhotovitel plnil s ohledem na čerpání finančních prostředků strukturálních fondů následující povinnosti:




- Řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2025, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“) a musí být označen číslem projektu a logem OPŽP.
- Do konce roku 2025 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OPŽP poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a za tím účelem poskytnout součinnost zadavateli.
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Programu OPŽP do konce roku 2025 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na Programu OPŽP.
- Tyto povinnosti je povinen zhotovitel akceptovat v obchodních podmínkách a bude povinen je plnit v součinnosti se zadavatelem.
- Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- Zhotovitel je povinen označit veškeré účetní doklady, související s realizací díla vizuální identitou projektu, tj. registračním číslem a názvem projektu takto: **Realizace úspor energií – Dálniční oddělení Policie ČR Velký Beranov – zateplení objektu, CZ.1.02/3.2.00/13.21192 v rámci Operačního programu životní prostředí**.

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 9.1 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 9.2 Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení v tištěné a elektronické formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - jméno technického dozoru objednatele
- 9.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK



10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývajících z bodu 10.2.3 této smlouvy, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

10.2 Přejímací řízení

10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku **učiněném** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy.

10.2.2 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.2.3 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- stavební deník (deníky)
- průběžnou fotodokumentaci
- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- osvědčení o jakosti stavebních dělů a další doklady, které bude objednatel požadovat
- Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.2.4 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

10.2.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít



řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

- 10.2.6 Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.

10.3 Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).


Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
- 11.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 11.3 Zhotovitel předloží na požádání objednatele kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 6 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1 Dílo má vady, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li této smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednatelem a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 12.2 Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
- 12.3 Záruční doba **neběží po dobu**, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.4 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se **záruční lhůta** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců a u dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta



nová záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (což bude doloženo záručními listy),
nejméně však 36 měsíců.

- 12.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
 - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
 - veškeré provedené montážní práce a
 - veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

13. REKLAMACE

- 13.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace a je povinen **započít s jejich odstraňováním** i v případě, že zhotovitel **důvody reklamace neuznává**. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit.
- 13.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli **odstranit sám** nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.5 Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo omezit činnost objednatele, **jedná se o havarijní stav**. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit **bezodkladně** a započne s pracemi nejpozději **do 12 hodin** po nahlášení vad.
- 13.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.7 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.



- 13.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad.


14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že:


- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 15 kalendářních dnů, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1,5 násobku denní smluvní pokuty**, za šestnáctý a každý další i započatý kalendářní den prodlení
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu **3 000,- Kč**.
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **2 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu **3 000,- Kč**
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
 - f) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku 6.7, zaplatí objednateli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.
 - g) Pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši **0,05% z celkové ceny díla** včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 14.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.4 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
- 15.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.



- 15.3 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) kalendářních dnů
 - delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele
- 15.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - **prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 45 dní počítaného ode dne jejich splatnosti**
- 15.6 Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 15.6.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, **smlouva zaniká** ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.6.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.6.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a
 - zpracuje "dílčí konečnou fakturu" zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 15.6.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.
- 15.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru



nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 15.2 tohoto článku.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. VYŠŠÍ MOC


Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

18. POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 18.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
- a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 18.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
- 18.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
- 18.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 18.5 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla.
Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 19.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
- 19.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 19.4 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.



19.5 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

19.6 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena tato smlouva o dílo, zveřejní na profilu zadavatele

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_27.html

uzavřenou smlouvu a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

19.7 Tato smlouva je tvořena 18 (slovy:osmnácti) stranami textu a

Přílohami : 1. Krycí list

2. Soupis prací, dodávek a služeb

3. Tabulka použitých výrobků a materiálů

kteří mají celkem 23 (slovy: dvacet tři) stran textu, které jsou její nedílnou součástí.

19.8 Smlouva se vyhotovuje v pěti rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení

V Jihlavě dne: 21. 04. 2015

V Praze dne: 23. 04. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku


Česká republika - Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

Petr Jiráček
jednatel společnosti

**JPT
STAVEBY**
Lanova 2061/8, 110 00 Praha 1
IČ : 281 38 023, e-mail: jirpet@email.cz
tel.: 731 460 024



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1 k č.j. KRPJ-20631/ČJ-2015-1600VZ

KRYCÍ LIST

**Realizace úspor energií – Dálniční oddělení Policie ČR Velký Beranov – zateplení objektu
CZ.1.02/3.2.00/13.21192**

A: Identifikační údaje uchazeče:

Obchodní firma:	JPT STAVBY s.r.o.		
Zastoupená:	Petrem Jirákem, jednatelem		
Sídlo:	Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1		
IČ:	281 38 023		
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.	číslo účtu:	2700150500/2010
Telefon:	777017181	e-mail:	jirpet@email.cz

B. CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Realizace úspor energií – DO PČR Velký Beranov	2 051 954,97 Kč	430 910,60 Kč	2 482 865,57 Kč

C: Rozpočtová rezerva – 5% ZRN

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Realizace úspor energií – DO PČR Velký Beranov	102 597,75 Kč	21 545,53 Kč	124 143,28 Kč

Poznámka: Rozpočtová rezerva ve výši 5 % ZRN (základní rozpočtové náklady) není předmětem hodnocení. Případné vícepráce mohou být akceptovány pouze do výše stanovené rozpočtové rezervy, se současným předběžným schválením ze strany dozorujících subjektů.

datum

24.3.2015

razítko

**JPT
STAVBY**
Lannova 2061/8, 110 00 Praha
IČ : 281 38 023, e-mail: jirpet@email.cz
tel.: 731 460 024

osoby

za uchazeče

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2013-86496 - OPŽP-REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-DO PČR Velký Beranov

Místo: Velký Beranov 376

Datum: 12.02.2015

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
LP staving s.r.o.

IČ: 29222745
DIČ: CZ29222745

Poznámka:

Cena bez DPH		2 051 954,97
---------------------	--	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 051 954,97	430 910,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 482 865,57
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2013-86496 - OPŽP-REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-DO PČR Velký Beranov

Místo: Velký Beranov 376

Datum:

12.02.2015

Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Projektant:

LP staving s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 051 954,97	2 482 865,57	
D1.1	Architektonické a stavebně technické řešení	2 008 462,47	2 430 239,67	STA
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	43 492,50	52 626,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013-86496 - OPŽP-REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-DO PČR Velký Beranov
 Objekt: D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 801 61
 Místo: Velký Beranov 376

Datum: 12.02.2015

Zadavatel:
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

IČ: 72052147
 DIČ: CZ72052147

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 LP staving s.r.o.

IČ: 29222745
 DIČ: CZ29222745

Poznámka:

Cena bez DPH	2 008 462,47
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	2 008 462,47	421 777,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 430 239,59
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2013-86496 - OPŽP-REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-DO PČR Velký Beranov
 Objekt: D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení
 Místo: Velký Beranov 376 Datum: 12.02.2015
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Projektant: LP staving s.r.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 008 462,47
HSV - Práce a dodávky HSV	1 142 456,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	549,89
5 - Komunikace	12 666,50
61 - Upravy povrchů vnitřní	5 060,24
62 - Upravy povrchů vnější	840 512,89
94 - Lešení a stavební výtahy	89 000,80
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.	37 592,84
96 - Bourání konstrukcí	151 648,60
99 - Staveništní přesun hmot	5 424,45
PSV - Práce a dodávky PSV	844 016,96
712 - Živičné krytiny	201 533,57
713 - Izolace tepelné	175 708,31
764 - Konstrukce klempířské	203 209,91
766 - Konstrukce truhlářské	50 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	81 937,85
783 - Nátěry	130 649,16
784 - Malby	478,16
M - Práce a dodávky M	21 989,30
M21 - Elektromontáže	21 989,30
M99 - Skladby stěn, střech a konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013-86496 - OPŽP-REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-DO PČR Velký Beranov
 Objekt: D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení
 Místo: Velký Beranov 376 Datum: 12.02.2015
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Projektant: LP staving s.r.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 008 462,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 142 456,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

549,89

1	K	311 27-1115.R00	Zdivo nosné z cihel vápenopiskových SDF na SMS 5	m3	0,128	4 296,00	549,89	
Zdivo nosné z cihel vápenopiskových SDF na SMS 5								
Dozdívka zdiva oplocení k novému lici budovy								
0,25*2,05*0,25					0,128			
Součet					0,128			

5 - Komunikace

12 666,50

2	K	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl. lože 50mm	m2	35,000	99,00	3 465,00	
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl. lože 50mm								
"okap chodník:" 0,5*70					35,000			
Součet					35,000			
3	K	592-46004.0	Dlažba betonová šedá otryskaná 500/500/50mm	m2	38,500	239,00	9 201,50	
Dlažba betonová šedá otryskaná 500/500/50mm								
"okap chodník:" 0,5*70*1,1					38,500			
Součet					38,500			

61 - Upravy povrchů vnitřní

5 060,24

4	K	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	7,470	40,00	298,80	
Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi								
"kolem nových výplní otvorů:" (2,8*2+1,87)					7,470			
Součet					7,470			
5	M	283-50113X	Profil okenní začistiřovací s tkaninou, 9mm dl. 2,4m dodávka a montáž	m	7,470	49,00	366,03	
Profil okenní začistiřovací s tkaninou, 9mm dl. 2,4m dodávka a montáž								
"kolem nových výplní otvorů:" (2,8*2+1,87)					7,470			
Součet					7,470			
6	K	61.1	Parotěsná páska na vnitřní straně styku rámu okna se stěnou, š. 125mm,kotvení doplňky,detaily,D+M	bm	7,470	54,00	403,38	
Parotěsná páska na vnitřní straně styku rámu okna se stěnou, š. 125mm,kotvení doplňky,detaily,D+M								
"kolem nových výplní otvorů:" (2,8*2+1,87)					7,470			
Součet					7,470			
7	K	612 48-1113.R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	1,121	165,00	184,97	
Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím								
kolem nových výplní otvorů:					1,121			
(2 8*2+1 87)*n 15					1,121			
Součet					1,121			
8	K	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,121	339,00	380,02	
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková								
kolem nových výplní otvorů:					1,121			
(2 8*2+1 87)*n 15					1,121			
Součet					1,121			
9	K	602 02-2191.R00	Penetrační nátěr stěn	m2	1,121	20,00	22,42	
Penetrační nátěr stěn								
kolem nových výplní otvorů:					1,121			
(2 8*2+1 87)*n 15					1,121			
Součet					1,121			
10	K	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,236	26,00	136,14	
Zakrývání výplní vnitřních otvorů								
"nových výplní otvorů:" 2,8*1,87					5,236			
Součet					5,236			
11	K	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	10,000	236,00	2 360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková					
			"lokální opravy omítek:" 10*1		10,000			
			Součet		10,000			
12	K	612 47-3185.R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	11,121	11,00	122,33	
			Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn					
			"lokální opravy omítek:" 10*1		10,000			
			kolem nových výplní otvorů:		1,121			
			(2,8*2+1,87)*10		11,121			
			Součet		11,121			
13	K	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	17,470	45,00	786,15	
			Příplatek za zabudované rohovníky					
			"kolem nových výplní otvorů:" (2,8*2+1,87)		7,470			
			"lokální opravy:" 10		10,000			
			Součet		17,470			
62 - Upravy povrchů vnější								
14	K	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	534,430	10,00	840 512,89	
			Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2				5 344,30	
			;-fasádní panely					
			440*0,7*1+3,1+77+3+00,4+1/3,3 4+110*20,4+23		591,800			
			7					
			-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)		-62,370			
			"podhled:" 5		5,000			
			Součet		534,430			
15	K	622 90-4121.R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	534,430	28,00	14 964,04	
			Ruční čištění ocelovým kartáčem					
			;-fasádní panely					
			440*0,7*1+3,1+77+3+00,4+1/3,3 4+110*20,4+23		591,800			
			7					
			-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)		-62,370			
			"podhled:" 5		5,000			
			Součet		534,430			
16	K	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	131,355	26,00	3 415,23	
			Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení					
17	K	620 45-1211.RT2	Postřik konstrukcí vnějších, MC s použitím suché maltové směsi	m2	15,500	35,00	542,50	
			Postřik konstrukcí vnějších, MC s použitím suché maltové směsi					
			"S/01:" 5,2+4,9+1,2+4,2		15,500			
			Součet		15,500			
18	K	602 01-1112.R00	Omítka jádrová ručně	m2	15,500	95,00	1 472,50	
			Omítka jádrová ručně					
			"S/01:" 5,2+4,9+1,2+4,2		15,500			
			Součet		15,500			
19	K	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu fasády	m2	15,500	27,00	418,50	
			Penetrace podkladu fasády					
			"S/01:" 5,2+4,9+1,2+4,2		15,500			
			Součet		15,500			
20	K	713 13-1163.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2	m2	14,060	156,00	2 193,36	
			Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2					
			"parapety:" 0,19*74		14,060			
			Součet		14,060			
21	K	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky, tmelu bezcementového	m2	15,500	165,00	2 557,50	
			Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky, tmelu bezcementového					
			"S/01:" 5,2+4,9+1,2+4,2		15,500			
			Součet		15,500			
22	M	283-76340.02	Deska XPS 2510 x 610 x 40 mm ETICS	m2	15,466	85,00	1 314,61	
			Deska XPS 2510 x 610 x 40 mm ETICS					
			"parapety:" 0,19*74*1,1		15,466			
			Součet		15,466			
23	K	602 01-1189.R00	Omítka stěn mozaiková akrylátová,šedočerná	m2	15,500	335,00	5 192,50	
			Omítka stěn mozaiková akrylátová,šedočerná					
			;-parametry dle Technické Zprávy!!!					
			"S/01:" 5,2+4,9+1,2+4,2		15,500			
			Součet		15,500			
24	K	62.1	Kotvení PUR pěnou,provedení detailů	m3	1,500	2 750,00	4 125,00	
			zapravení,začištění ploch,D+M					
			Kotvení PUR pěnou,provedení detailů zapravení,začištění ploch,D+M					
			"detaily:" 1,5*1		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					1,500			
25	K	62.2	Fasádní systémový panel, tl. 150mm, výplň min.vata na svislo,kotvení,lemování,lišty,doplňky,lak,D+M	m2	534,430	1 495,00	798 972,85	
Fasádní systémový panel, tl. 150mm, výplň min.vata na svislo,kotvení,lemování,lišty,doplňky,lak,D+M								
;fasádní panely					591,800			
220*0,7*1,3,1*77*3+00,2*11,3 2*110*20,4*20								
?					591,800			
-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)					-62,370			
"podhled:" 5					5,000			
Součet					534,430			
94 - Lešení a stavební výtahy							89 000,80	
26	K	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,800	70,00	476,00	
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m								
";kolem nových výplní otvorů:" 1,8					1,800			
"vstup:" 5					5,000			
Součet					6,800			
27	K	941 94-1032.RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	598,000	27,00	16 146,00	
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m								
(8,3-1,8)*(83+1,5*6)					598,000			
Součet					598,000			
28	K	941 94-1192.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 794,000	28,00	50 232,00	
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032								
(8,3-1,8)*(83+1,5*6)*3					1 794,000			
Součet					1 794,000			
29	K	941 94-1832.RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	598,000	19,00	11 362,00	
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m								
(8,3-1,8)*(83+1,5*6)					598,000			
Součet					598,000			
30	K	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	598,000	3,00	1 794,00	
Montáž ochranné sítě z umělých vláken								
(8,3-1,8)*(83+1,5*6)					598,000			
Součet					598,000			
31	K	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 794,000	4,00	7 176,00	
Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011								
(8,3-1,8)*(83+1,5*6)*3					1 794,000			
Součet					1 794,000			
32	K	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	598,000	2,00	1 196,00	
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken								
(8,3-1,8)*(83+1,5*6)					598,000			
Součet					598,000			
33	K	944 94-5013.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,800	99,00	277,20	
Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m								
1,8+1					2,800			
Součet					2,800			
34	K	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	8,400	29,00	243,60	
Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013								
2,8*3					8,400			
Součet					8,400			
35	K	944 94-5813.R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,800	35,00	98,00	
Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m								
1,8+1					2,800			
Součet					2,800			
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.							37 592,84	
36	K	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6,800	25,00	170,00	
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m								
"kolem nových výplní otvorů:" 1,8*1					1,800			
"vstup:" 5					5,000			
Součet					6,800			
37	K	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	6,800	1,30	8,84	
Čištění zametáním v místnostech a chodbách								
"kolem nových výplní otvorů:" 1,8*1					1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"vstup:" 5		5,000			
			Součet		0,000			
					6,800			
38	K	95.1	Zpětná montáž zvonkového panelu,vč. příslušenství kotvení,doplňky,prodloužení přívodu	kus	2,000	500,00	1 000,00	
			Zpětná montáž zvonkového panelu,vč. příslušenství kotvení,doplňky,prodloužení přívodu					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
39	K	95.2	Zpětná montáž klima jednotek,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
			Zpětná montáž klima jednotek,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
40	K	95.3	Zpětná montáž venkovní kamery CCTV,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu	kus	3,000	250,00	750,00	
			Zpětná montáž venkovní kamery CCTV,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu					
			1+1+1		3,000			
			Součet		3,000			
41	K	95.4	Zpětná montáž venkovního fasádního čidla,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu	kus	1,000	250,00	250,00	
			Zpětná montáž venkovního fasádního čidla,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
42	K	95.5	Zpětná montáž venkovního svítidla,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu	kus	3,000	250,00	750,00	
			Zpětná montáž venkovního svítidla,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu					
			1+1+1		3,000			
			Součet		3,000			
43	K	95.6	Zpětná montáž vedení kabeláže na fasádě,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu	m	10,200	95,00	969,00	
			Zpětná montáž vedení kabeláže na fasádě,zapojení kotvení,doplňky,prodloužení přívodu					
			5,2+5		10,200			
			Součet		10,200			
44	K	95.7	Zpětná montáž fasádní stříšky kotvení,doplňky	m	1,100	950,00	1 045,00	
			Zpětná montáž fasádní stříšky kotvení,doplňky					
			1,1*1		1,100			
			Součet		1,100			
45	K	95.8	Zpětná montáž fasádních infotabulek kotvení,doplňky	kus	4,000	450,00	1 800,00	
			Zpětná montáž fasádních infotabulek kotvení,doplňky					
			2+2		4,000			
			Součet		4,000			
46	K	95.9	Zpětná montáž fasádní poštovní schránky kotvení,doplňky	kus	1,000	200,00	200,00	
			Zpětná montáž fasádní poštovní schránky kotvení,doplňky					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
47	K	95.10	Zpětná montáž fasádního poutače "POLICIE" kotvení,doplňky,prodloužení přívodu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Zpětná montáž fasádního poutače "POLICIE" kotvení,doplňky,prodloužení přívodu					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
48	K	95.11	Provedení měření azbestu na fasádě, před a po provedení prací,zpráva, závěry, návrh opatření	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Provedení měření azbestu na fasádě, před a po provedení prací,zpráva, závěry, návrh opatření					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
49	K	95.12	Zpětná montáž venkovního schodiště kotvení,doplňky	m2	2,000	750,00	1 500,00	
			Zpětná montáž venkovního schodiště kotvení,doplňky					
			2*1		2,000			
			Součet		2,000			
50	K	95.13	Zpětná montáž žebříku na fasádě,repase,nátěr antikorozi,kotvení,doplňky	m	9,100	500,00	4 550,00	
			Zpětná montáž žebříku na fasádě,repase,nátěr antikorozi,kotvení,doplňky					
			9,1*1		9,100			
			Součet		9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	95.14	Zpětná montáž střešní antény kotvení,doplňky,,prodloužení přívodu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
			Zpětná montáž střešní antény kotvení,doplňky,,prodloužení přívodu					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
52	K	95.15	Zpětná montáž sloupku plotu,zkrácení pletiva kotvení,doplňky	m	2,200	500,00	1 100,00	
			Zpětná montáž sloupku plotu,zkrácení pletiva kotvení,doplňky					
			2,2*1		2,200			
			Součet		2,200			
96 - Bourání konstrukcí							151 648,60	
53	K	968 07-1126.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	1,000	3,00	3,00	
			Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2					
			"vstupní dveře:" 1*1		1,000			
			Součet		1,000			
54	K	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,080	139,00	567,12	
			Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2					
			"vstupní dveře:" (1,5)*(1,97+0,75)		4,080			
			Součet		4,080			
55	K	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	74,000	18,00	1 332,00	
			Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm					
			"parapety:" 74*1		74,000			
			Součet		74,000			
56	K	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	80,000	18,00	1 440,00	
			Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm					
			"atika:" 80*1		80,000			
			Součet		80,000			
57	K	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	26,200	45,00	1 179,00	
			Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2					
			"sokl:" 9,2+8,6+2,2+6,2		26,200			
			Součet		26,200			
58	K	96.1	Demontáž ostění a nadpraží oken z AL lamel	m	358,550	25,00	8 963,75	
			Demontáž ostění a nadpraží oken z AL lamel					
59	K	96.2	Demontáž sloupku plotu k dalšímu použití	m	2,200	150,00	330,00	
			Demontáž sloupku plotu k dalšímu použití					
			2,2*1		2,200			
			Součet		2,200			
60	K	96.3	Demontáž zvonkového panelu pro další použití	kus	2,000	500,00	1 000,00	
			Demontáž zvonkového panelu pro další použití					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
61	K	96.4	Demontáž klima jednotek vč. konzol pro další použití	kus	2,000	595,00	1 190,00	
			Demontáž klima jednotek vč. konzol pro další použití					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
62	K	96.5	Demontáž venkovního svítidla, pro další použití	kus	3,000	50,00	150,00	
			Demontáž venkovního svítidla, pro další použití					
			1+1+1		3,000			
			Součet		3,000			
63	K	96.6	Demontáž venkovního čidla pro další použití	kus	1,000	50,00	50,00	
			Demontáž venkovního čidla pro další použití					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
64	K	92.8	Demontáž venkovní kamery CCTV, vč. kotvení pro další použití	kus	3,000	500,00	1 500,00	
			Demontáž venkovní kamery CCTV, vč. kotvení pro další použití					
			1+1+1		3,000			
			Součet		3,000			
65	K	96.9	Demontáž vedení kabeláže na fasádě pro další použití	m	10,200	65,00	663,00	
			Demontáž vedení kabeláže na fasádě pro další použití					
			5,2+5		10,200			
			Součet		10,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	96.10	Demontáž fasádní stříšky pro další použití	m	1,100	500,00	550,00	
			Demontáž fasádní stříšky pro další použití					
			1,1*1		1,100			
			Součet		1,100			
67	K	96.11	Demontáž fasádních mřížek do suti	kus	9,000	10,00	90,00	
			Demontáž fasádních mřížek do suti					
			4+5		9,000			
			Součet		9,000			
68	K	96.12	Demontáž fasádních infotabulek pro další použití	kus	4,000	100,00	400,00	
			Demontáž fasádních infotabulek pro další použití					
			2+2		4,000			
			Součet		4,000			
69	K	96.13	Demontáž fasádní poštovní schránky pro další použití	kus	1,000	100,00	100,00	
			Demontáž fasádní poštovní schránky pro další použití					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
70	K	96.14	Demontáž fasádního poutače "POLICIE" pro další použití	kus	1,000	500,00	500,00	
			Demontáž fasádního poutače "POLICIE" pro další použití					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
71	K	96.15	Demontáž fasádního krytu odkouření kotlů do suti	kus	2,000	100,00	200,00	
			Demontáž fasádního krytu odkouření kotlů do suti					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
72	K	96.16	Demontáž žebříku na fasádě pro další použití	bm	9,100	250,00	2 275,00	
			Demontáž žebříku na fasádě pro další použití					
			9,1*1		9,100			
			Součet		9,100			
73	K	96.17	Demontáž střešní antény pro další použití	kus	1,000	500,00	500,00	
			Demontáž střešní antény pro další použití					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
74	K	96.18	Demontáž vedení hromosvodu na fasádě a střeše odpojení zajištění,vč. kotvení,doplňků a nosné kce	bm	105,700	50,00	5 285,00	
			Demontáž vedení hromosvodu na fasádě a střeše odpojení zajištění,vč. kotvení,doplňků a nosné kce					
			"svislé:" 8,6*2		17,200			
			"vodor:" 76+12,5		88,500			
			Součet		105,700			
75	K	96.19	Demontáž svodných tyčí hromosvodu na fasádě odpojení,zajištění,vč. kotvení,doplňků	bm	4,000	50,00	200,00	
			Demontáž svodných tyčí hromosvodu na fasádě odpojení,zajištění,vč. kotvení,doplňků					
			2*2		4,000			
			Součet		4,000			
76	K	96.20	Demontáž venkovního schodiště pro použití	m2	2,000	200,00	400,00	
			Demontáž venkovního schodiště pro použití					
			2,0*1		2,000			
			Součet		2,000			
77	K	96.21	Demontáž vpusti na střeše do suti	kus	3,000	95,00	285,00	
			Demontáž vpusti na střeše do suti					
			1+1+1		3,000			
			Součet		3,000			
78	K	96.22	Demontáž vlnkového držáku do suti	kus	3,000	50,00	150,00	
			Demontáž vlnkového držáku do suti					
			1+1+1		3,000			
			Součet		3,000			
79	K	96.23	Demontáž fasádních AL panelů,kotvení,doplňky detaily, do suti	m2	534,430	65,00	34 737,95	
			Demontáž fasádních AL panelů,kotvení,doplňky detaily, do suti					
			4400*10,7+1*3,1+227*3+200,4+17,3 4*110+20,4+23		591,800			
			2					
			-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)		-62,370			
			"podhled:" 5		5,000			
			Součet		534,430			
80	K	962 03-2241.R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	0,114	500,00	57,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Bourání zdiva z cihel pálených na MC					
			"zdivo:" 0,3*1,9*0,2		0,114			
			Součet		0,114			
81	K	713 10-0824.R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	335,200	36,00	12 067,20	
			Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm					
			"střecha:" 335,2*1		335,200			
			Součet		335,200			
82	K	712 30-0832.R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	335,200	13,00	4 357,60	
			Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé					
			"střecha:" 335,2*1		335,200			
			Součet		335,200			
83	K	712 30-0834.R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy živičné krytiny střech do 10°	m2	1 005,600	1,50	1 508,40	
			Příplatek za odstranění každé další vrstvy živičné krytiny střech do 10°					
			"střecha - další 3 vrstvy:" 335,2*3		1 005,600			
			Součet		1 005,600			
84	K	764 35-1810.R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30°	m	1,700	15,00	25,50	
			Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30°					
			1,7*1		1,700			
			Součet		1,700			
85	K	764 45-1804.R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm	m	4,400	15,00	66,00	
			Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm					
			4,4*1		4,400			
			Součet		4,400			
86	K	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	35,000	32,00	1 120,00	
			Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu					
			"okapový chodník:" 0,5*70		35,000			
			Součet		35,000			
87	K	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	51,530	129,00	6 647,37	
			Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP					
			51,53*1		51,530			
			Součet		51,530			
88	K	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	51,530	75,00	3 864,75	
			Příplatek za každé další podlaží					
			51,53*1		51,530			
			Součet		51,530			
89	K	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	51,530	129,00	6 647,37	
			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
			51,53*1		51,530			
			Součet		51,530			
90	K	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	51,530	232,00	11 954,96	
			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
			51,53*1		51,530			
			Součet		51,530			
91	K	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 288,250	12,50	16 103,13	
			Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
			"dalších 25km:" 25*51,53		1 288,250			
			Součet		1 288,250			
92	K	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	51,530	450,00	23 188,50	
			Poplatek za skládku 10 % příměsí					
			51,53*1		51,530			
			Součet		51,530			
			99 - Staveništní přesun hmot				5 424,45	
93	K	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	25,230	215,00	5 424,45	
			Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

844 016,96

712 - Živičné krytiny

201 533,57

94	K	712.1	Vyčištění stáv. střešní krytiny	m2	344,536	12,00	4 134,43	
			Vyčištění stáv. střešní krytiny					
			"S/02:" 335,2		335,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"atika:" 77,8*0,12		9,336			
			Součet		344,536			
95	K	712 31-1101.RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	344,536	11,20	3 858,80	
			Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP					
			"S/02:" 335,2		335,200			
			"atika:" 77,8*0,12		9,336			
			Součet		344,536			
96	K	712 34-1559.RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	344,536	59,00	20 327,62	
			Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci					
			"S/02:" 335,2		335,200			
			"atika:" 77,8*0,12		9,336			
			Součet		344,536			
97	M	628-52251	Pás modifikovaný asfalt - parozábrana	m2	396,216	77,00	30 508,63	
			Pás modifikovaný asfalt - parozábrana					
			"S/02:" 335,2*1,15		385,480			
			"atika:" 77,8*0,12*1,15		10,736			
			Součet		396,216			
98	K	712 39-1171.R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie	m2	344,536	20,00	6 890,72	
			Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie					
			"S/02:" 335,2		335,200			
			"atika:" 77,8*0,12		9,336			
			Součet		344,536			
99	M	693-66198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	396,216	23,00	9 112,97	
			Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP					
			"S/02:" 335,2*1,15		385,480			
			"atika:" 77,8*0,12*1,15		10,736			
			Součet		396,216			
100	K	712 37-2111.RT1	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve	m2	335,200	195,00	65 364,00	
			Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci					
			;včetně příslušenství-napínací profily,kotvení dle technol. předpisů					
			;protokol o tahových zkouškách kotvení k podkladu,apod.					
			"S/02:" 335,2		335,200			
			Součet		335,200			
101	K	712 86-1703.RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií lepenou zcela 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	9,336	182,00	1 699,15	
			Samostatné vytažení izolace, fólií lepenou zcela 1 vrstva - folie ve specifikaci					
			"atika:" 77,8*0,12		9,336			
			Součet		9,336			
102	M	283-22017	Fólie na bázi mPVC tl. 1,5 mm,dif. odpor 15000 PES výztužná vložka; plošná hmotnost 1,85 kg/m2	m2	396,216	137,00	54 281,59	
			Fólie na bázi mPVC tl. 1,5 mm,dif. odpor 15000 PES výztužná vložka; plošná hmotnost 1,85 kg/m2					
			"pevnost fólie v tahu N/50 mm min 1050, BROOF (t" 3)					
			"průtažnost v % min 15, difúzní odpor min" 15 000					
			"S/02:" 335,2*1,15		385,480			
			"atika:" 77,8*0,12*1,15		10,736			
			Součet		396,216			
103	K	998 71-2202.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 961,779	2,73	5 355,66	
			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m					

713 - Izolace tepelné

175 708,31

104	K	713 13-1130.R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	51,225	25,00	1 280,63	
			Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce					
			;dle detailů					
			"parapety:" 0,08*74		5,920			
			"ostění:" 0,12*(140,4+142,2)		33,912			
			"nadpraží:" 0,15*(38,15+37,8)		11,393			
			Součet		51,225			
105	K	713 14-1111.R00	Izolace tepelná střeš plně lep.asfaltem, 1vrstvá	m2	670,400	61,00	40 894,40	
			Izolace tepelná střeš plně lep.asfaltem, 1vrstvá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"S/02:" 335,2*2		670,400			
			Součet		670,400			
106	M	631-51401	Deska z minerální plsti tl. 50 mm, $\lambda=0,036$ R=2,25, obj. hmotnost 40kg/m ³	m ²	56,347	58,00	3 268,13	
			Deska z minerální plsti tl. 50 mm, $\lambda=0,036$ R=2,25, obj. hmotnost 40kg/m ³					
107	M	283-75766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m ³	73,744	1 390,00	102 504,16	
			Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S					
			;kladení ve dvou vrstvách tl. 100mm s vzájemně překrytými spárami					
			"S/02:" 335,2*0,20*1,1		73,744			
			Součet		73,744			
108	M	283-75971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabilit	m ³	18,436	1 390,00	25 626,04	
			Deska - klín spádový EPS 100 S Stabilit					
			"S/02:" 335,2*0,05*1,1		18,436			
			Součet		18,436			
109	K	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 735,734	1,23	2 134,95	
			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m					

764 - Konstrukce klempířské

203 209,91

110	K	764.1	Oplechování parapetů včetně rohů PZ, rš 400 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	74,000	405,00	29 970,00	
			Oplechování parapetů včetně rohů PZ, rš 400 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
			"dle TZ:" 74*1		74,000			
			Součet		74,000			
111	K	764.2	Oplechování nadpraží včetně rohů PZ, rš 440 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	74,000	425,00	31 450,00	
			Oplechování nadpraží včetně rohů PZ, rš 440 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
			"dle TZ:" 74*1		74,000			
			Součet		74,000			
112	K	764.3	Oplechování ostění včetně rohů PZ, rš 380 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	220,000	415,00	91 300,00	
			Oplechování ostění včetně rohů PZ, rš 380 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
			"dle TZ:" 220*1		220,000			
			Součet		220,000			
113	K	764.4	Oplechování zdi včetně rohů PZ, rš 450 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	80,000	420,00	33 600,00	
			Oplechování zdi včetně rohů PZ, rš 450 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
			"dle TZ:" 80*1		80,000			
			Součet		80,000			
114	K	764.5	Okapníčka základacího profilu, držák, kotvení lak RAL, doplňky, detaily, D+M	m	80,000	125,00	10 000,00	
			Okapníčka základacího profilu, držák, kotvení lak RAL, doplňky, detaily, D+M					
			"dle detailu:" 80*1		80,000			
			Součet		80,000			
115	K	K/01	Prodloužení odkouření od kotle, l 200mm, nerez trubka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,000	450,00	900,00	
			Prodloužení odkouření od kotle, l 200mm, nerez trubka, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
116	K	K/02	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 125 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	4,300	420,00	1 806,00	
			Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 125 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
			4,3*1		4,300			
			Součet		4,300			
117	K	K/03	Okapové koleno z Pz plechu, kruhové, D 125 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	250,00	250,00	
			Okapové koleno z Pz plechu, kruhové, D 125 mm lak RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
118	K	K/04	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkr., DN 125 mm lak RAL šedá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	2,000	495,00	990,00	
			Žlaby z Pz plechu podokapní půlkr., DN 125 mm lak RAL šedá, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
			2*1		2,000			
			Součet		2,000			
119	K	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 002,660	1,47	2 943,91	
			Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m					

766 - Konstrukce truhlářské

50 500,00

120	K	O/01	Dveře vstupní AL 1720+150/2100+700, prosklené	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
			Dveře vstupní AL 1720+150/2100+700, prosklené bezp. kování+zámek, doplňky, detaily, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

121	K	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	500,000	1,00	500,00	
-----	---	-----------------	---	---	---------	------	--------	--

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

767 - Konstrukce zámečnické

81 937,85

122	K	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	50,000	95,00	4 750,00	
-----	---	-----------------	---	----	--------	-------	----------	--

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg

"kotvící prvky:" 1*50

50,000

Součet

50,000

123	K	767 99-5102.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	70,000	65,00	4 550,00	
-----	---	-----------------	--	----	--------	-------	----------	--

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg

"kotvící prvky:" 1*70

70,000

Součet

70,000

124	K	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	90,000	55,00	4 950,00	
-----	---	-----------------	--	----	--------	-------	----------	--

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg

"kotvící prvky:" 1*90

90,000

Součet

90,000

125	K	767.1	Ocelový profil pro ztužení nového opláštění kotvení, nátěr, detaily, D+M	kg	350,000	45,00	15 750,00	
-----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	--

Ocelový profil pro ztužení nového opláštění kotvení, doplňky, nátěr, detaily, D+M

"doplnění OK prvků:" 350

350,000

Součet

350,000

126	K	767.2	Zakládací profil úhelník 50/172/4, PZ plech tl. 4mm kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	80,000	205,00	16 400,00	
-----	---	-------	--	---	--------	--------	-----------	--

Zakládací profil úhelník 50/172/4, PZ plech tl. 4mm kotvení, doplňky, detaily, D+M

"dle TZ:" 80

80,000

Součet

80,000

127	K	767.3	Kotevní prvky pro osazení světel. tabule PČR nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	500,00	500,00	
-----	---	-------	--	-----	-------	--------	--------	--

Kotevní prvky pro osazení světel. tabule PČR nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M

128	K	767.4	Kotevní prvky pro osazení kamery CCTV nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,000	250,00	750,00	
-----	---	-------	---	-----	-------	--------	--------	--

Kotevní prvky pro osazení kamery CCTV nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M

1+1+1

3,000

Součet

3,000

129	K	767.5	Pomocné poplastované plechy 50/50mm kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	90,000	85,00	7 650,00	
-----	---	-------	--	----	--------	-------	----------	--

Pomocné poplastované plechy 50/50mm kotvení, doplňky, detaily, D+M

"pomocné plechy:" 90*1

90,000

Součet

90,000

130	K	Z/1	Kotevní prvky pro osazení pův. vstupní stříšky nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,000	750,00	1 500,00	
-----	---	-----	--	-----	-------	--------	----------	--

Kotevní prvky pro osazení pův. vstupní stříšky nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M

131	K	Z/2	Ocelová trubka pro prodlouž. potrubí vedení plynu kolena, kotvení, povrch. úprava, doplňky, detaily, D+M	m	9,750	375,00	3 656,25	
-----	---	-----	--	---	-------	--------	----------	--

Ocelová trubka pro prodlouž. potrubí vedení plynu kolena, kotvení, povrch. úprava, doplňky, detaily, D+M

132	K	Z/3	Kotevní prvky pro osazení kamery CCTV nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,000	250,00	750,00	
-----	---	-----	---	-----	-------	--------	--------	--

Kotevní prvky pro osazení kamery CCTV nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M

133	K	Z/4	Fasádní trojramenný vřetkový držák, kotvení povrchová úprava, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
-----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

Fasádní trojramenný vřetkový držák, kotvení povrchová úprava, doplňky, detaily, D+M

134	K	Z/5	Fasádní jednoramenný vřetkový držák, kotvení povrchová úprava, doplňky, detaily, D+M	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
-----	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

Fasádní jednoramenný vřetkový držák, kotvení povrchová úprava, doplňky, detaily, D+M

135	K	Z/7	Kotevní prvky pro osazení zvonkového panelu nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	200,00	200,00	
-----	---	-----	---	-----	-------	--------	--------	--

Kotevní prvky pro osazení zvonkového panelu nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M

136	K	Z/6	Kotevní prvky pro osazení venk. schodiště nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	950,00	950,00	
-----	---	-----	---	-----	-------	--------	--------	--

Kotevní prvky pro osazení venk. schodiště nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M

137	K	Z/8	Nástavec+nová větrací mřížka, obdélník, 200/400 AL	kus	8,000	395,00	3 160,00	
-----	---	-----	--	-----	-------	--------	----------	--

Nástavec+nová větrací mřížka, obdélník, 200/400 AL přírodní, kotvení, doplňky, detaily, D+M

;vč. novodurové trubky, kotvení 4xchem.

kotvou

8

8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		8,000			
138	K	Z/10	Kotevní prvky pro osazení info. tabulek nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	4,000	75,00	300,00	
			Kotevní prvky pro osazení info. tabulek nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
			2+2		4,000			
			Součet		4,000			
139	K	Z/9	Kotevní prvky pro osazení poštovní schránky nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Kotevní prvky pro osazení poštovní schránky nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
140	K	Z/11	Kotevní prvky pro osazení osvětlení nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	200,00	200,00	
			Kotevní prvky pro osazení osvětlení nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
141	K	Z/12	Kotevní prvky pro osazení reviz. žebříku nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Kotevní prvky pro osazení reviz. žebříku nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
142	K	Z/13	Kotevní prvky pro osazení čidla nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	100,00	100,00	
			Kotevní prvky pro osazení čidla nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
143	K	Z/14	Kotevní prvky pro osazení klima jednotky nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	500,00	500,00	
			Kotevní prvky pro osazení klima jednotky nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M					
144	K	Z/15	Kotevní prvky pro osazení světel. tabule PCR nátěr kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Kotevní prvky pro osazení světel. tabule PCR nátěr kotvení, doplňky, detaily, D+M					
145	K	OS/1	Nástavec pro střešní vpust, integr. manžeta těsnící kroužek, ochr. koš, dl. 250mm, kotvení, D+M	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	
			Nástavec pro střešní vpust, integr. manžeta těsnící kroužek, ochr. koš, dl. 250mm, kotvení, D+M					
			2-stupňová vpust, krycí koš, napojení na parotěs, napojení na HI folii					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
146	K	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	809,663	1,20	971,60	
			Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m					

783 - Nátěry

130 649,16

147	K	783 90-3811.R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly kovových konstrukcí	m2	721,480	27,00	19 479,96	
			Odmaštění chemickými rozpouštědly kovových konstrukcí					
			ocel. plech fasády - stávající		591,800			
			$440+0,7+1+3,1+77+2+00,4+11,3+2+110+20,4+23$		?			
			$-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)$		-62,370			
			"podhled - stávající:" 5		5,000			
					0,000			
			ocel. profily fasády - stávající		207,130			
			$(220+0,9+1+3,1+99+5+66,2+17,5*2+110+28,4+23,2)*0,35$		?			
			$-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)*0,35$		-21,830			
			"podhled - stávající:" 5*0,35		1,750			
					0,000			
			Součet		721,480			
148	K	783 90-4811.R00	Odrezižení kovových konstrukcí	m2	721,480	9,00	6 493,32	
			Odrezižení kovových konstrukcí					
			ocel. plech fasády - stávající		591,800			
			$440+0,7+1+3,1+77+2+00,4+11,3+2+110+20,4+23$		?			
			$-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)$		-62,370			
			"podhled - stávající:" 5		5,000			
					0,000			
			ocel. profily fasády - stávající		207,130			
			$(220+0,9+1+3,1+99+5+66,2+17,5*2+110+28,4+23,2)*0,35$		?			
			$-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)*0,35$		-21,830			
			"podhled - stávající:" 5*0,35		1,750			
			Součet		721,480			
149	K	783.1	Přebroušení ocelových konstrukcí pro nátěry	m2	721,480	22,00	15 872,56	
			Přebroušení ocelových konstrukcí pro nátěry					
			ocel. plech fasády - stávající		591,800			
			$440+0,7+1+3,1+77+2+00,4+11,3+2+110+20,4+23$		?			
			$-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)$		-62,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"podhled - stávající:" 5		5,000			
					0,000			
			ocel. profily fasády - stávající					
			(220+0,9+1+3,1+99+5+66,2+17,5*2+110+28,4+2		207,130			
			3,2)*0,35					
			-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)*0,35		-21,830			
			"podhled - stávající:" 5*0,35		1,750			
			Součet		721,480			
150	K	783 22-2110.RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikoroz. email 2 x, ředidlo	m2	721,480	119,00	85 856,12	
			Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikoroz. email 2 x, ředidlo					
			ocel. plech fasády - stávající					
			(220+0,9+1+3,1+99+5+66,2+17,5*2+110+28,4+2		591,800			
			3,2)*0,35					
			-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)		-62,370			
			"podhled - stávající:" 5		5,000			
					0,000			
			ocel. profily fasády - stávající					
			(220+0,9+1+3,1+99+5+66,2+17,5*2+110+28,4+2		207,130			
			3,2)*0,35					
			-(1,62*(19+6+8)+0,81*11)*0,35		-21,830			
			"podhled - stávající:" 5*0,35		1,750			
			Součet		721,480			
151	K	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti dřevokaz. houbám a hmyzu	m2	15,200	36,00	547,20	
			Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti dřevokaz. houbám a hmyzu					
			"fošny střechy:" 0,2*76		15,200			
			Součet		15,200			
152	K	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	25,000	96,00	2 400,00	
			Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email					
			"fasádní prvky - dvířka, rozvody a doplňky:" 25*1		25,000			
			Součet		25,000			
784 - Malby							478,16	
153	K	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	11,120	10,00	111,20	
			Penetrace podkladu hloubková 1x					
			"omítky:" 10+1,12		11,120			
			Součet		11,120			
154	K	784 19-5312.R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	11,120	33,00	366,96	
			Malba tekutá malířská, bílá, 2 x					
			"omítky:" 10+1,12		11,120			
			Součet		11,120			
M - Práce a dodávky M							21 989,30	
M21 - Elektromontáže							21 989,30	
155	K	210 22-0002.RTX	Vedení uzemňovací na povrchu AL D 10 mm včetně drátu AL 8 mm	m	105,700	129,00	13 635,30	
			Vedení uzemňovací na povrchu AL D 10 mm včetně drátu AL 8 mm					
			"svislé:" 8,6*2		17,200			
			"vodor:" 76+12,5		88,500			
					0,000			
			Součet		105,700			
156	K	210 22-0361.RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 28/2000	kus	2,000	750,00	1 500,00	
			Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 28/2000					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
157	K	210 22-0391.R00	Vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustr.	kus	2,000	146,00	292,00	
			Vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustr.					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
158	K	210 22-0401.RT1	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štitku	kus	2,000	31,00	62,00	
			Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štitku					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
159	K	M21.1	Revizní zpráva hromosvodu	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Revizní zpráva hromosvodu					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			

M99 - Skladby stěn, střech a konstrukcí

0,00

160	K	M99.1	Skladby stěn, střech a konstrukcí - neoceňovat, jen pomocné výpočty!!!	m2	0,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

Skladby stěn, střech a konstrukcí - neoceňovat, jen pomocné výpočty!!!

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013-86496 - OPŽP-REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-DO PČR Velký Beranov
 Objekt: OVN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 61
 Místo: Velký Beranov 376

Datum: 12.02.2015

Zadavatel:
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

IČ: 72052147
 DIČ: CZ72052147

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 LP staving s.r.o.

IČ: 29222745
 DIČ: CZ29222745

Poznámka:

Cena bez DPH	43 492,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	43 492,50		9 133,43
snižená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	52 625,93
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2013-86496 - OPŽP-REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-DO PČR Velký Beranov
Objekt: OVN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Velký Beranov 376 Datum: 12.02.2015
Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Projektant: LP staving s.r.o.
Uchazeč: Vypln údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	43 492,50
OST - Ostatní	43 492,50
VN - Vedlejší náklady	7 000,00
00512 Náklady spojen - 00512 Náklady spojen	2 500,00
005121 Zařízení stav - 005121 Zařízení stav	4 000,00
005122 Provozní vliv - 005122 Provozní vliv	500,00
ON - Ostatní náklady	36 492,50
00521 Staveniště - 00521 Staveniště	36 492,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013-86496 - OPŽP-REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-DO PČR Velký Beranov
 Objekt: OVN - Vedlejší a ostatní náklady
 Místo: Velký Beranov 376 Datum: 12.02.2015
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Projektant: LP staving s.r.o.
 Uchazeč: Vypln údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 492,50

OST - Ostatní

43 492,50

VN - Vedlejší náklady

7 000,00

00512 Náklady spojen - 00512 Náklady spojen

2 500,00

1	K	005124010R	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Subor	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	------------	--	-------	-------	----------	----------	--

Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání

2	K	Pol1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Subor	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	--	-------	-------	----------	----------	--

Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby

005121 Zařízení stav - 005121 Zařízení stav

4 000,00

3	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Subor	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	------------	--------------------------------	-------	-------	----------	----------	--

Vybudování zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů

4	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Subor	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------------	----------------------------	-------	-------	----------	----------	--

Provoz zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

5	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Subor	1,000	500,00	500,00	
---	---	------------	--------------------------------	-------	-------	--------	--------	--

Odstranění zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

005122 Provozní vliv - 005122 Provozní vliv

500,00

6	K	005122 R	Provozní vlivy	Subor	1,000	500,00	500,00	
---	---	----------	----------------	-------	-------	--------	--------	--

Provozní vlivy

Poznámka k položce:

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující

ON - Ostatní náklady

36 492,50

00521 Staveniště - 00521 Staveniště

36 492,50

7	K	00521 R	Staveniště	Subor	1,000	500,00	500,00	
---	---	---------	------------	-------	-------	--------	--------	--

Staveniště

Poznámka k položce:

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

8	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Subor	1,000	250,00	250,00	
---	---	------------	-------------------------------	-------	-------	--------	--------	--

Předání a převzetí staveniště

Poznámka k položce:

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

9	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Subor	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	------------	--	-------	-------	----------	----------	--

Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť

Poznámka k položce:

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

10	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Subor	1,000	1 500,00	1 500,00	
----	---	------------	---------------------------	-------	-------	----------	----------	--

Dočasná dopravní opatření

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.


11	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Subor	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	------------	--	-------	-------	----------	----------	--

Užívání veřejných ploch a prostranství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</i>								
12	K	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku	t	1,500	1 245,00	1 867,50	
Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku								
13	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi								
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</i>								
14	K	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	hod	25,000	275,00	6 875,00	
Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)								
15	K	1.28	Stálá informační tabule	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Stálá informační tabule <i>Poznámka k položce:</i> <i>Stálá informační tabule/ trvalá pamětní deska má minimální rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz. Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití apod. Závazná podoba stálé informační tabule</i> <i>Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový podklad informační tabule. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP ČR všechny údaje o projektu, které budou součástí informační tabule/pamětní desky. K tomu slouží elektronický formulář dostupný na www.opzp.cz. Tiskový podklad pro výrobu informační tabule pošle SFŽP ČR e-mailem příjemci podpory do 14 dnů od vyplnění elektronického formuláře. Podrobné informace o lhůtě pro instalaci a umístění informační tabule najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.</i>								
16	K	1.3	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	hod	5,000	250,00	1 250,00	
Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.								
17	K	1.4	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	hod	10,000	250,00	2 500,00	
Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí								
18	K	1.8	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu včetně zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	hod	15,000	350,00	5 250,00	
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu včetně zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS								
19	K	1.9	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,000	500,00	500,00	
Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD								
20	K	1.13	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám								
21	K	1.25	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,000	500,00	500,00	
Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek								
22	K	1.26	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	Soubor	1,000	500,00	500,00	
Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.								
23	K	1.27	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,000	500,00	500,00	
Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu								



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodoru,
větrůch a přirodu

Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci č.j. KRPI-20631/2015-1600VZ
Realizace úspor energií – Dalšíční oddělení Policie ČR Velký Beranov – zateplení objektu
CZ.1.02/3.2.00/13.21192

TABULKA POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

vpracovaná v souladu s přílohou A.09 Definice standardizace materiálů z PD zpracované f. LP staving s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov

číslo	název	typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	výrobce (dodavatel)
3.1	Zateplení opláštění systémovými fasádními panely s jádrem z minerální vaty	Stěnové fasádní panely KS1150 FR	KINGSPAN
3.2	Izolační desky z pěnového polystyrenu stropní	eps 100 S	
3.3	Dveřní AL profil výplň otvorů	ALU STD	RAPOL
3.4	Střešní hydroizolační vrstva - PVCm folie	Fatrafol 810	Window HOLDING a.s. Fatra a.s.



va 2061/8, 110 00 Praha 1
38 023, e-mail: jipet@email.cz
tel: 731 260 023