

ID SSD
909004378

KRPJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontakt: Ing. Radovan Vejvoda
Email: radovan.vejvoda@pcr.cz Telefon: 974 261 242, 725 375 074
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Na základě společné nabídky dle společenské smlouvy ze dne 23. 02. 2015 do veřejné zakázky společnost **Webel a VHH Thermont**

1. Obchodní firma: WEBEL s.r.o.

Sídlo: Nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno
IČ: 29315476
DIČ: CZ29315476

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77179

2. Obchodní firma VHH Thermont s.r.o.


Sídlo: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
IČ: 25878778
DIČ: CZ25878778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24225

na základě plné moci ze dne 03. 02. 2015 a dále společenské smlouvy ze dne 23. 02. 2015 je vedoucím společníkem společnost:

WEBEL s.r.o.

Sídlo: Nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno
IČ: 29315476
DIČ: CZ29315476
Bankovní spojení: UniCreditBank a.s.
číslo účtu: 2108411038/2700
Zastoupená: Lukáš Kurka, jednatel společnosti
tel: 532 043 022, 773 133 601
e-mail: webelsro@seznam.cz
(dále jen „zhotovitel“)



Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3 Název veřejné zakázky:

**Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu,
CZ.1.02/3.2.00/14.25211**

1.4 Místo stavby: Vrchlického 2627/46, Jihlava

1.5 **Technický dozor objednatele:** Ing. Radovan Vejvoda, Zdeněk Kryštof nebo
Ing. Aleš Šebesta

1.6 **Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:** Ing. Radovan Vejvoda, Zdeněk Kryštof nebo Ing. Aleš Šebesta

1.7 **Stavbyvedoucí zhotovitele:** Ing. Robert Juránek, Ing. Yvetta Diaz

1.8 **Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:**
Ing. Robert Juránek

1.9 **Osoby oprávněné k odevzdání a převzetí díla:**

za objednatele: Ing. Radovan Vejvoda, Ing. Aleš Šebesta nebo Zdeněk Kryštof

za zhotovitele: Ing. Robert Juránek, Ing. Yvetta Diaz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA


2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla „Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46 Jihlava – zateplení objektu“, v rozsahu zadávací dokumentace a projektové dokumentace, zpracované Ing. Michalem Zigmundem Dis., (dále jen „dílo“). Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě zadávací dokumentace, projektové dokumentace a této Smlouvy o dílo.

2.2 **Dílem se rozumí:**

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací předanou zhotoviteli objednatelem
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.1 **Zhotovením stavby se rozumí:**


- stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace
- úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
- dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla



- provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)

2.2.2 Zhotovení díla zahrnuje i:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a této smlouvy
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
- neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
- nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 hodin do 6:00 hodin
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře apod.) v blízkosti realizace stavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
- mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11.3 této smlouvy
- zhotovitel umožní dodavateli přístup na stavbu a bude s ním aktivně spolupracovat při koordinaci jeho dodávky
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o



- změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních
- dodání a montáž stálé informační tabule (trvalé pamětní desky), a to v souladu s grafickým podkladem, který objednatel zhotoviteli předá 10 dnů před předáním a převzetím díla.

2.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána **projektová dokumentace** a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.


2.2.4 **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., a přílohou č. 3 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.3 **Změny díla:** Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo a po jeho podpisu zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla



a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 2.7 Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na díle.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ


- 3.1 Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **18. 05. 2015**
- 3.2 Termín dokončení a protokolární předání a převzetí kompletního díla nejpozději do: **15. 10. 2015.**
- 3.2.1 Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
- 3.2.2 Z důvodu toho, že veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a všech jeho složek, stanovil objednatel harmonogram plnění dílčích uzlových bodů stavby, které je zhotovitel povinen dodržet. **V případě prodlení s dokončením dílčí části díla dle stanoveného termínu dokončení jednotlivých dílčích částí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.**
- 3.2.3 Objekt Krajského ředitelství policie kraje Vysočina je členěn na čtyři provozně propojené části (trakty) takto:

**Jižní část - trakt I, Západní část - trakt II,
Východní část - trakt III, Severní část - trakt IV.**

Harmonogram plnění dílčích uzlových bodů díla:

Místo plnění	Dílčí stavební práce	Termín dokončení dílčích částí
Trakt II.	okna ulice	do 30.6.2015
Trakt III.	okna ulice	do 30.6.2015
Trakt IV.	okna ulice	do 15.7.2015
Trakt I.	fasáda dvůr	do 31.7.2015
Trakt II.	fasáda dvůr	do 30.6.2015
Trakt III.	fasáda dvůr	do 31.8.2015
Trakt IV.	fasáda dvůr	do 30.9.2015
Trakt I.	fasáda ulice	do 31.7.2015
Trakt II.	fasáda ulice	do 31.8.2015
Trakt III.	fasáda ulice	do 30.9.2015
Trakt IV.	fasáda ulice	do 15.10.2015
Trakt IV.	zateplení stropu	do 15.10.2015

- 3.3 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel **nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu**, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení**. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14-ti dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.4 Zadavatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez



dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno jinak, přistoupit. Termín dokončení plnění však není možné s ohledem na ukončení projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí v závislosti na změnu zahájení termínu plnění posunout.

- 3.5 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně **přerušit provádění díla** z důvodů na straně objednatele (např. upřesnění technologie aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel s předstihem oznámí písemně zhotoviteli. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo.
- 3.6 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 3.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli podrobný harmonogram prací v závislosti na stanoveném harmonogramu dokončení jednotlivých dílčích částí stanovené zhotovitelem jako závazné, a to do 15 dnů od zahájení stavebních prací. Tento harmonogram bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (vystěhování technologického vybavení uživatele, přepojování technologie apod.). Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části a profese s označením termínů montáží a zkoušek. Podrobný harmonogram bude odsouhlasen objednatelem.
- 3.8 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.9 Místem plnění je: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava
- 3.10 Skutečný termín zahájení díla může být odlišný od předpokládaného termínu zahájení díla a závisí na vydání právního aktu, tj. Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) ze strany Ministerstva vnitra ČR.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na:

CENĚ STAVBY CELKEM

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena stavby celkem	15.440.632,03	3.242.532,73	18.683.164,76

Slovy (v Kč bez DPH): patnáctmilionůčtyřistačtyřicettisícšestsetřicetdvakorunčeských a tři haléře.

- 4.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla, který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 23. 02. 2015. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce - vícepráce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.



- 4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.4 Nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce, dodávky, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy třeba. Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 4.5 Faktury budou vystavovány včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty (DPH) dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění.
- 4.6 Cena díla podle odst. 4.1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže uvedených podmínek.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci v případě méněprací.
- 4.8 Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla, přičemž se zadavatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY


- 5.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:
- 5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích faktur (daňových dokladů), které budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1), pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

Technický dozor investora (dále jen „TDI“) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních



prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení (po provedené kontrole) k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. XII. této smlouvy.


- 5.4 Faktury za plnění FO musí mít v části „Předmět plnění“ označení **Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu, včetně registračního čísla projektu CZ.1.02/3.2.00/14.25211 a kompletní logo (viz záhlaví smlouvy)**. V případě, že faktura nebude takto označena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 5.5 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na objednatele.
- 5.6 Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury (daňové doklady) budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDI.
- 5.7 Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny zhotovitelem nejpozději 15. den ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % ze smluvní ceny díla (bez DPH) tzn., že objednatel uhradí faktury (daňové doklady) až do dosažení 90 % celkové ceny bez DPH i s příslušnou sumou DPH s tím, že pozastávka ve sjednané výši (10 % ze smluvní ceny díla bez DPH spolu s příslušnou výší DPH) bude uvolněna až po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a které brání řádnému užívání díla. Překročí-li zhotovitel ve faktuře výši 90% sjednané ceny bez DPH spolu s příslušnou výší DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s bodem 5.3 této smlouvy.
- 5.9 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
- 5.10 Splatnost faktur (daňových dokladů) je **60 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. Z důvodu nutného schvalování výdajů státního rozpočtu, které nemůže objednatel ovlivnit, je objednatel oprávněn požádat o prodloužení splatnosti faktury a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Prodloužení splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy. V případě nezaplacení fakturované částky objednatelem v termínu prodloužené lhůty splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu (daňový doklad) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad). Vystavením nové



faktury běží nová lhůta splatnosti dle bodu 5.10. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14.1 písm. h) této smlouvy. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet objednatele.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
- 6.3 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDI. Fotodokumentace bude předávána v digitální podobě na CD s označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace bude obsahovat minimálně 10 fotek objektu za jeden kalendářní měsíc.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.
- 6.5 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 6.7 Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v prostorách staveniště zákaz kouření.
- 6.8 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Na základě požadavku objednatele zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatel uveče informace ze štítku o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru investora. Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatel. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 6.9 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.




7. STAVEBNÍ DENÍK


- 7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen též SD). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 7.3 Technický dozor investora je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
- 8.2 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 8.3 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.4 Zhotovitel je povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el. energie a vody s podružným měřením.
- 8.5 Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v PD a výkazu výměr.
- 8.6 Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů (koaxiálních, optických, strukturované kabeláže, silnoproudých) s určenými pracovníky Policie ČR, zejména co se týká dostatečné kapacity prostupů a ocelových žlabů k vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit až se souhlasem pracovníků Policie ČR.



- 8.8 Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při bouracích pracích zejména na stávající trasy kabelů (optických, SK, silnoproudých). Případné poškození či znehodnocení zařízení nebo majetku MV ČR vzniklé při realizaci této akce, zjištěné i dodatečně budou hrazeny z finančních prostředků zhotovitele.
- 8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
- zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese
 - dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.10 **Realizace díla bude probíhat** v pracovní dny v časech 7:00 – 18:00 hod., příp. po dohodě o sobotách a nedělích v časech 7:00 – 18:00 hod. Práce mimo uvedenou dobu bude možné provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděno tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR. Jedná se zejména o stavění lešení, minimalizaci uzavření vstupů a průchodu do prostor vlastního objektu, průběžný odvoz vybouraných hmot, zajištění nepřetržitého volného průjezdu do/z areálu, zajištění dočasných protiprachových zábran tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení a zajištění pravidelného průběžného úklidu. V případě výměny výplně otvorů musí být osazena nová výplň a nebude ponechán po ukončení denních stavebních prací otevřený otvor pro osazené výplně.
- Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně všech pracovníků subdodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu.
- 8.11 Objednatel dále požaduje, aby zhotovitel plnil s ohledem na čerpání finančních prostředků strukturálních fondů následující povinnosti:
- Řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2025, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“) a musí být označen číslem projektu a logem OPŽP.
 - Do konce roku 2025 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OPŽP poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího



kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a za tím účelem poskytnout součinnost zadavateli.
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Programu OPŽP do konce roku 2025 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na Programu OPŽP.
- Tyto povinnosti je povinen zhotovitel akceptovat v obchodních podmínkách a bude povinen je plnit v součinnosti se zadavatelem.
- Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- Zhotovitel je povinen označit veškeré účetní doklady, související s realizací díla vizuální identitou projektu, tj. registračním číslem a názvem projektu takto: **Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu, CZ.1.02/3.2.00/14.25211 v rámci Operačního programu životní prostředí**“.

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 9.1 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 9.2 Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
- projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení v tištěné a elektronické formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - jméno technického dozoru objednatele
- 9.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývající z bodu 10.2.3 této smlouvy, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.



10.2 Přejímací řízení

10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku **učiněném** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy.

10.2.2 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.2.3 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- stavební deník (deníky)
- průběžnou fotodokumentaci
- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- osvědčení o jakosti stavebních dělů a další doklady, které bude objednatel požadovat
- Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.


10.2.4 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

10.2.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

10.2.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.

10.3 Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech



dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
- 11.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 11.3 Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 18 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1 Dílo má vady, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li této smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 12.2 Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
- 12.3 Záruční doba **neběží po dobu**, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.4 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se **záruční lhůta** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců a u dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta nová záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (což bude doloženo záručními listy), **nejméně však 36 měsíců**.
- 12.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
 - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
 - veškeré provedené montážní práce a
 - veškeré poskytnuté služby
- budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodloužení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo




bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

13. REKLAMACE

- 13.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a je povinen započít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace i v případě, že zhotovitel důvody reklamace neuznává. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit.
- 13.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.5 Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejpozději do 12 hodin po nahlášení vad.
- 13.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.7 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
- 13.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že:



- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 15 kalendářních dnů, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku denní smluvní pokuty, za šestnáctý a každý další i započatý kalendářní den prodlení
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 3 000,- Kč.
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 3 000,- Kč
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
 - f) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku 6.7, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.
 - g) Pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 14.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.4 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1 Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
- 15.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.3 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:



- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) kalendářních dnů
- delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
- zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele

15.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 21 dnů počítaného ode dne jejich splatnosti

15.6 Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.6.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.


15.6.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.6.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a
- zpracuje "dílčí konečnou fakturu" zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

15.6.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

15.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 15.2 tohoto článku.



16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvy stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

18. POVINNOST MLČENLIVOSTI

18.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

18.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

18.3 Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

18.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

18.5 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla.


Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

19.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

19.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

19.4 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

19.5 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených



údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

- 19.6 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena tato smlouva o dílo, zveřejní na profilu zadavatele

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_27.html

uzavřenou smlouvu a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

- 19.7 Tato smlouva je tvořena 19 (slovy: devatenácti) stranami textu a Přílohami :
1. Krycí list

2. Harmonogram Prací
3. Soupis prací, dodávek a služeb
4. Tabulka použitých výrobků a materiálů
5. Seznam subdodavatelů
6. Plná moc

kteří mají celkem 42 (slovy: čtyřicet dva) stran textu, které jsou její nedílnou součástí.

- 19.8 Smlouva se vyhotovuje v pěti rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení

V Jihlavě dne: 4. 5. 2015

V Brně dne: 07. 05. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku


Česká republika - Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

Lukáš Kurka
jednatel

WEBEL s.r.o.
Stavební společnost
náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno
IČ: 29315476 DIČ: CZ29315476



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1 k č.j. KRPJ-4364/ČJ-2015-1600VZ

KRYCÍ LIST

**Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického
2627/46, Jihlava – zateplení objektu,**

CZ.1.02/3.2.00/14.25211

A: Identifikační údaje uchazeče:

Obchodní firma:	Společnost WEBEL a VHH Thermont		
Zastoupená:	Lukáš Kurka, jednatel		
Sídlo:	Nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno		
IČ:	29315476		
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.	číslo účtu:	2108411038/2700
Telefon:	773133601	e-mail:	webelsro@sezna.cz

B. CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Realizace úspor energií – KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 46, Jihlava	15.440.632,03	3.242.532,73	18.683.164,76

C: Rozpočtová rezerva – 5% ZRN

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Realizace úspor energií – KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 46, Jihlava	772.031,60	162.126,64	934.158,24

Poznámka: Rozpočtová rezerva ve výši 5 % ZRN (základní rozpočtové náklady) není předmětem hodnocení. Případné vícepráce mohou být akceptovány pouze do výše uvedené rozpočtové rezervy, se současným předběžným schválením ze strany dozorců subjektů.

WEBEL s.r.o.

naměřený
Č 29315476

datum 23.2.2015

razítko


podp

oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče

2



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 2 k č.j. KRPJ-4364/ČJ-2015-1600VZ

HARMONOGRAM PRACÍ

**Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického
2627/46, Jihlava – zateplení objektu,**

CZ.1.02/3.2.00/14.25211

Místo plnění	Dílčí stavební práce	Termín dokončení dílčích částí
Trakt II.	okna ulice	do 30.6.2015
Trakt III.	okna ulice	do 30.6.2015
Trakt IV.	okna ulice	do 15.7.2015
Trakt I.	fasáda dvůr	do 31.7.2015
Trakt II.	fasáda dvůr	do 30.6.2015
Trakt III.	fasáda dvůr	do 31.8.2015
Trakt IV.	fasáda dvůr	do 30.9.2015
Trakt I.	fasáda ulice	do 31.7.2015
Trakt II.	fasáda ulice	do 31.8.2015
Trakt III.	fasáda ulice	do 30.9.2015
Trakt IV.	fasáda ulice	do 15.10.2015
Trakt IV.	zateplení stropu	do 15.10.2015

Poznámka:

Zhotovitel je povinen dodržet stanovenou délku jednotlivých výkonových fází (termín dokončení prací jednotlivých dílčích částí).

Zhotovitel je povinen předat zadavateli podrobný harmonogram prací do 15 dnů od předání staveniště.

WEBEL ④
Stavební společnost s.r.o.
náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno
IČ: 29315476 DIČ: CZ29315476

datum

obchodní firma

podpis osoby

oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-01-I
 Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

KSO: 801 61
 Místo: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46
 CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631
 Datum: 05.01.2015
 CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

IČ: 72052147
 DIČ:

Uchazeč:
 WEBEL s.r.o.

IČ: 29315476
 DIČ: CZ29315476

Projektant:
 Ing. Michla Zígl, Dis.

IČ: 76466817
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	15 440 632,03
--------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	15 355 832,03	3 224 724,80
snížená	15,00%	ze	84 800,00	12 720,00

Cena s DPH	v	CZK	18 678 076,83
------------	---	-----	---------------



naměstí
 č.293

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-01-I

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

Místo: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46

Datum:

05.01.2015

Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Projektant:

Ing. Michla Zígl, Dis.

Uchazeč: WEBEL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 440 632,03	18 678 076,83	
SO01	Administrativní budova	15 071 588,03	18 236 621,53	STA
D.1.1.1	Stavební část	15 071 588,03	18 236 621,53	Soupis
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	369 044,00	441 455,30	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

Objekt: S001 - Administrativní budova

Soupis: D.1.1.1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Uchazeč:

WEBEL s.r.o.

Projektant:

Ing. Michla Zígl, Dis.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.01.2015

IČ: 72052147

DIČ:

IČ: 29315476

DIČ: CZ29315476

IČ: 76466817

DIČ:

Cena bez DPH

15 071 588,03

DPH základní	21,00%	ze	15 071 588,03	3 165 033,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 236 621,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

Objekt: S001 - Administrativní budova

Soupis: D.1.1.1 - Stavební část

Místo:

Datum:

05.01.2015

Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Projektant:

Ing. Michla Zígl, Dis.

Uchazeč: WEBEL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 071 588,03

HSV - Práce a dodávky HSV

11 733 912,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 297 543,71

61 - Úprava povrchů vnitřní

92 952,18

62 - Úprava povrchů vnější

9 204 591,53

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 436 369,27

94 - Lešení a stavební výtahy

1 178 483,24

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

212 425,35

96 - Bourání konstrukcí

235 555,57

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

217 992,52

99 - Přesuny hmot a sutí

591 912,59

PSV - Práce a dodávky PSV

3 163 948,05

713 - Izolace tepelné

375 410,06

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 175,50

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

10 336,10

762 - Konstrukce tesařské

82 908,85

764 - Konstrukce klempířské

1 543 447,35

766 - Konstrukce truhlářské

432 011,33

767 - Konstrukce zámečnické

652 252,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 491,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

39 915,50

M - Práce a dodávky M

173 727,00

M21 - Elektromontáže

173 727,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

Objekt: S001 - Administrativní budova

Soupis: D.1.1.1 - Stavební část

Místo: Datum: 05.01.2015
Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Projektant: Ing. Michla Zígl, Dis.
Uchazeč: WEBEL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 071 588,03

HSV - Práce a dodávky HSV

11 733 912,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 297 543,71

61 - Úprava povrchů vnitřní

92 952,18

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	134,890	345,80	46 644,96	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.

385,4*0,35

134,890

2	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	291,400	16,00	4 662,40	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišt)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

3	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	305,970	40,00	12 238,80	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

kontaktní zateplovací systémy přistavenství kontaktních zateplovacích systému APU lišta - profil okenní s tkaninou deka 2,4 m; přesah tkaniny 100 mm

Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

"trakt II"1*2*16+1*2*3

38,000

"trakt III"1*2*16+1*2*3

38,000

"trakt IV"1*2*9

18,000

"trakt II"0,9*2*2*16+0,5*2*2*3

63,600

"trakt III"0,9*2*2*16+0,5*2*2*3

63,600

"trakt IV"1,95*2*2*9

70,200

291,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství

305,970

4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	385,400	76,30	29 406,02	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

"trakt II"(1+0,9)*2*2*16+(1+0,5)*2*2*3

139,600

"trakt III"(1+0,9)*2*2*16+(1+0,5)*2*2*3

139,600

"trakt IV"(1+1,95)*2*2*9

106,200

62 - Úprava povrchů vnější

9 204 591,53

5	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	666,003	24,36	16 223,83	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů

540,7*0,6

324,420

"průvlaky"(1,65*2+0,5*2*2)*4,45

23,585

"vjezd strop"9,15*4,45

40,718

"vstupy dvůr strop"2,1*1,65*2

6,930

540,7*0,5

270,350

6	K	621135002	Vyrovnaní podkladu vnějších podhledů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	162,210	168,00	27 251,28	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou podhledů Poznámka k souboru cen: - V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. - Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. - Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. - Vyrovnáním se rozumí: - vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), - vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
540,7*0,6				324,420				
324,42*0,5 Přepočtené koeficientem množství				162,210				
7	K	621135002.VL	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	270,350	168,00	45 418,80	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou podhledů Poznámka k souboru cen: - V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. - Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. - Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. - Vyrovnáním se rozumí: - vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), - vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
540,7*0,5				270,350				
8	K	621221001	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	351,455	375,90	132 111,93	CS ÚRS 2013 01
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny náklady na: - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, - přestěrkování izolačních desek, - vložení sklovláknité výztužné tkaniny. - V cenách nejsou započteny náklady na: - dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, - provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, - osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. - V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.								
9	M	631515170	deska minerální izolační tl.30 mm	m2	358,484	81,00	29 037,20	
plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska , s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 30 mm 540,7*0,65								
351,455				351,455				
351,455 1,02 Přepočtené koeficientem množství				358,484				
10	K	621221031	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	395,653	380,00	150 348,14	CS ÚRS 2013 01
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny náklady na: - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, - přestěrkování izolačních desek, - vložení sklovláknité výztužné tkaniny. - V cenách nejsou započteny náklady na: - dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, - provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, - osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. - V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.								
11	M	631515310	deska minerální izolační tl.140 mm	m2	403,566	378,00	152 547,95	CS ÚRS 2013 01
plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska , s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl.140 mm "průvláky"(1,65*2+0,5*2*2)*4,45								
23,585				23,585				
"vjezd strop"9,15*4,45				40,718				
"vstupy dvůr strop"2,1*1,65*2				6,930				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			540,7*0,6 373,033 1,02 Přepočtené koeficientem množství		324,420 403,566			
12	K	621251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální	m2	666,003	18,00	11 988,05	CS ÚRS 2013 01
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.								
			540,7*0,6		324,420			
			"průvlaky"(1,65*2+0,5*2*2)*4,45		23,585			
			"vjezd strop"9,15*4,45		40,718			
			"vstupy dvůr strop"2,1*1,65*2		6,930			
			540,7*0,5		270,350			
13	K	621335203	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 50%	m2	666,003	249,20	165 967,95	CS ÚRS 2013 01
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% "průvlaky"(1,65*2+0,5*2*2)*4,45								
			23,585					
			"vjezd strop"9,15*4,45		40,718			
			"vstupy dvůr strop"2,1*1,65*2		6,930			
			540,7*1,1		594,770			
14	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	720,073	200,00	144 014,60	CS ÚRS 2013 01
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů "průvlaky"(1,65*2+0,5*2*2)*4,45								
			23,585					
			"vjezd strop"9,15*4,45		40,718			
			"vstupy dvůr strop"2,1*1,65*2		6,930			
			540,7*1,2		648,840			
15	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	7 281,301	10,00	72 813,01	CS ÚRS 2013 01
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn "plocha zateplení EPS"5788,291								
			5 788,291					
			"plocha zateplení MW"197,074		197,074			
			"plocha zateplení soklu"341,3		341,300			
			"plocha zateplení nadpraží a ostění"954,636		954,636			
16	K	623135001.VL	Vyrovnání podkladu vnějších ostění a nadpraží maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	935,918	110,00	102 950,98	
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou ostění a nadpraží 5505,4*0,17								
			935,918					
17	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	2 790,538	149,10	416 069,22	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
			"trakt I"838,43+87,16+90,09		1 015,680			
			"trakt II"183,27+904,74+199,66		1 287,670			
			"trakt III"184,21+897,25+199,66		1 281,120			
			"trakt IV"64,27+767,41+65,38		897,060			
			"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2		1 262,760			
			"trakt II"587,36+35,87		623,230			
			"trakt III"574,16+35,87		610,030			
			"trakt IV"746,9+11,5*2*1		769,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"vstupy dvůr stěny"1,65*2,85*2*2		18,810			
			2185,185*-1		-2 185,185			
			3301,073 0,3 Přepočtené koeficientem množství		2 790,538			
18	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	6 016,095	350,00	2 105 633,25	CS ÚRS 2013 01
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na:								
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,								
b) přestěrkování izolačních desek,								
c) vložení skloláznité výztužné tkaniny.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,								
b) provedení konečné povrchové úpravy:								
- vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu,								
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,								
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.								
3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.								
19	M	283759510	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	5 788,291	168,00	972 432,89	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu typ EPS 70 F - řasání, stabilizované, samonosné objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 140 mm								
"trakt I"838,43+87,16+90,09					1 015,680			
"trakt II"183,27+904,74+199,66					1 287,670			
"trakt III"184,21+897,25+199,66					1 281,120			
"trakt IV"64,27+767,41+65,38					897,060			
"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2					1 262,760			
"trakt II"587,36+35,87					623,230			
"trakt III"574,16+35,87					610,030			
"trakt IV"746,9+11,5*2*1					769,900			
"vstupy dvůr stěny"1,65*2,85*2*2					18,810			
"půda IV.					93,720			
trakt"(0,8+0,65*2)*2*5+32,1*1,5+9,45*2*1,3								
2185,185*-1					-2 185,185			
5674,795*1,02 Přepočtené koeficientem množství					5 788,291			
20	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 140 mm	m2	348,126	308,00	107 222,81	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 140 mm								
"trakt I"12,4+14,8+3,51*2					34,220			
"trakt II"32,79+7,38+6,26					46,430			
"trakt III"15,25+15,14+11,08+9,22					50,690			
"trakt IV"37,11+3,33+3,33					43,770			
"trakt I"42,04					42,040			
"trakt II"32,45					32,450			
"trakt III"14,31+14,54					28,850			
"trakt IV"40,89					40,890			
"průjezd" 9,15*1,2*2					21,960			
341,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství					348,126			
21	K	622212051.02	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	1 162,000	145,00	168 490,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na:								
a) upevnění desek celoplošným lepením,								
b) přestěrkování izolačních desek,								
c) vložení skloláznité výztužné tkaniny,								
d) osazení a dodávku rohovníků.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,								
b) provedení konečné povrchové úpravy:								
- vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.								
3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2. - 1... Montáž kontaktního zateplení.								
371,04 3,120 Přepočtené koeficientem množství					1 162,000			
22	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 30 mm	m2	379,277	66,00	25 032,28	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 30 mm								
1162*0,32					371,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			371,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		379,277			
23	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	193,210	380,00	73 419,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
24	M	631515310	deska minerální izolační tl.140 mm	m2	197,074	378,00	74 493,97	CS ÚRS 2013 01
			plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska , s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl.140 mm					
			"vjezd do dvora"56,78*2		113,560			
			"trakt IV - půda"32,1*1,5+10,5*1,5*2		79,650			
			193,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		197,074			
25	K	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	5 505,397	119,00	655 142,24	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			935,918*5,88235 'Přepočtené koeficientem množství		5 505,397			
26	M	631515170	deska minerální izolační tl.30 mm	m2	954,636	81,00	77 325,52	
			plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska , s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 30 mm					
			5505,4*0,17		935,918			
			935,918*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		954,636			
27	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	6 016,095	12,00	72 193,14	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na:					
			a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,					
			b) přestěrkování izolačních desek,					
			c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,					
			b) provedení konečné povrchové úpravy:					
			- vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu,					
			- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,					
			c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.					
			3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro pohledy a 6 ks/m2 pro stěny.					
			"trakt I"838,43+87,16+90,09		1 015,680			
			"trakt II"183,27+904,74+199,66		1 287,670			
			"trakt III"184,21+897,25+199,66		1 281,120			
			"trakt IV"64,27+767,41+65,38		897,060			
			"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2		1 262,760			
			"trakt II"587,36+35,87		623,230			
			"trakt III"574,16+35,87		610,030			
			"trakt IV"746,9+11,5*2*1		769,900			
			"vstupy dvůr stěny"1,65*2,85*2*2		18,810			
			"půda IV.		93,720			
			trakt"(0,8+0,65*2)*2*5+32,1*1,5+9,45*2*1,3					
			2185,185*-1		-2 185,185			
			"trakt I"12,4+14,8+3,51*2		34,220			
			"trakt II"32,79+7,38+6,26		46,430			
			"trakt III"15,25+15,14+11,08+9,22		50,690			
			"trakt IV"37,11+3,33+3,33		43,770			
			"trakt I"42,04		42,040			
			"trakt II"32,45		32,450			
			"trakt III"14,31+14,54		28,850			
			"trakt IV"40,89		40,890			
			"průjezd" 9,15*1,2*2		21,960			
28	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální	m2	79,650	18,00	1 433,70	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
			"trakt IV - půda"32,1*1,5+10,5*1,5*2		79,650			
29	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	558,700	53,06	29 644,62	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
			3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"trakt I"62,45+5,85*2+67,55+1,5*2+18		162,700			
			"trakt II"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt III"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt IV"5,85*2+68,15*2+1*2		150,000			
30	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	586,635	61,40	36 019,39	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta soklová - základací LO délka 2 m délka 2 m 143 mm tl. 1,0 mm					
			558,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		586,635			
31	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	10 702,450	30,59	327 387,95	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
			3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.					
32	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	5 780,670	40,00	231 226,80	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			Poznámka k položce:					
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			"trakt I"1*2*(54+4+4)+1*2*(10+1+1)		148,000			
			"trakt II"1*2*(57+8+8)+1*2*(2+2)+1*2*3		160,000			
			"trakt III"1*2*(58+8+8)+1*2*(4+3)+1*2*3		168,000			
			"trakt IV"1*2*(33+3+3)+1*2*9+1*2*(14+0+1)		126,000			
			"trakt		226,000			
			I"1*2*72+0,5*8+1*2*22+1*2*11+1*4+2*2+0,5*4					
			"trakt II"1*2*44+2,1		90,100			
			"trakt III"1*2*41		82,000			
			"trakt IV"1*2*22+1*2*9+1*2*9+2,9*3+2,4*10		112,700			
			"trakt I"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt III"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt IV"1*2*9		18,000			
			"trakt I"1,95*2*2*(54+4+4)+0,75*2*2*(10+1+1)		519,600			
			"trakt		615,600			
			II"1,95*2*2*(57+8+8)+0,75*2*2*(2+2)+2,85*2*2*3					
			"trakt		632,400			
			III"1,95*2*2*(58+8+8)+0,75*2*2*(4+3)+2,85*2*2*3					
			"trakt		432,000			
			IV"1,95*2*2*(33+3+3)+2,3*2*2*9+0,75*2*2*(14+0+1)					
			"trakt		808,400			
			I"1,95*2*2*72+1,95*2*8+3*2*22+1,95*2*11+1,9*2*4+1,95*2*2+2,85*2+0,5*24					
			"trakt II"1,95*2*2*44+1,95*2		347,100			
			"trakt III"1,95*2*2*41		319,800			
			"trakt		426,300			
			IV"1,95*2*2*22+3,15*2*2*9+2,3*2*2*9+2,25*2*3+2,25*2*10					
			"trakt II"0,9*2*2*16+0,5*2*2*3		63,600			
			"trakt III"0,9*2*2*16+0,5*2*2*3		63,600			
			"trakt IV"1,95*2*2*9		70,200			
			5505,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5 780,670			
33	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou délka 2,5 m	m	771,488	10,50	8 100,62	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm					
			"trakt I"20,75*2+5,9*2+15,6*2		84,500			
			"trakt II"54,75+16+18,5+9,5*2		108,250			
			"trakt III"54,75+16+18,5+9,5*2		108,250			
			"trakt IV"61,95+5,6*2+12,3*2		97,750			
			"trakt I"20,6*2+68,05+1,5*2		112,250			
			"trakt II"36,05*2		72,100			
			"trakt III"36,05+16,8*2		69,650			
			"trakt IV"18,3*2+9,5*2		55,600			
			"vstupy dvůr Průvlaky"4,4*2*3		26,400			
			734,75*1,05 Přepočtené koeficientem množství		771,488			
34	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	1 386,210	12,40	17 189,00	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta s okapničkou PVC UV PVC UV 10/15, 2 m					
			"trakt I"20,75*2+5,9*2		53,300			
			"trakt II"54,75*2		109,500			
			"trakt III"54,75*2		109,500			
			"trakt IV"61,95*2		123,900			
			"trakt I"68,05*2+1,5*2		139,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"trakt II"36,05*2		72,100			
			"trakt III"36,05*2		72,100			
			"trakt IV"18,3*2*2		73,200			
			"vstupy dvůr Průvlaky"4,4*2		8,800			
			"trakt I"62,45+5,85*2+67,55+1,5*2+18		162,700			
			"trakt II"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt III"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt IV"5,85*2+68,15*2+1*2		150,000			
			1320,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 386,210			
35	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	1 787,835	33,10	59 177,34	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
			"trakt I"1*2*(54+4+4)+1*2*(10+1+1)		148,000			
			"trakt II"1*2*(57+8+8)+1*2*(2+2)+1*2*3		160,000			
			"trakt III"1*2*(58+8+8)+1*2*(4+3)+1*2*3		168,000			
			"trakt IV"1*2*(33+3+3)+1*2*9+1*2*(14+0+1)		126,000			
			"trakt I"1*2*72+0,5*8+1*2*22+1*2*11+0,5*4		216,000			
			"trakt II"1*2*44		88,000			
			"trakt III"1*2*41		82,000			
			"trakt IV"1*2*22+1*2*9+1*2*9		80,000			
			"trakt II"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt III"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt IV"1*2*9		18,000			
			"trakt I"62,45+5,85*2+67,55+1,5*2		144,700			
			"trakt II"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt III"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt IV"5,85*2+68,15*2+1*2		150,000			
			1702,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 787,835			
36	M	590514950	lišta ukončovací PVC UV 2 m	m	1 232,070	25,60	31 540,99	
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
			Poznámka k položce: parapetní profil se sklovláknitou armovací tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění dilatujícího napojení parapetního profilu na tepelný izolant v kontaktním zateplovacím systému - ETICS materiál PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá rmovací tkanina ETAG 004, oboustranně samolepicí PE dilatační páska s uzavřenými póry					
			586,7*2		1 173,400			
			1173,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 232,070			
37	M	590515030	lišta dilatační univerzální PVC 2 m	m	279,300	30,00	8 379,00	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta (profil) dilatační univerzální PVC 2 m					
			"trakt I"17*2		34,000			
			"trakt II"18*2		36,000			
			"trakt III"18*2		36,000			
			"trakt IV"14*2		28,000			
			"trakt I"18*2		36,000			
			"trakt II"18*2		36,000			
			"trakt III"18*2		36,000			
			"trakt IV"12*2		24,000			
			266*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		279,300			
38	K	622325103	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	5 581,075	103,60	578 199,37	CS ÚRS 2013 01
			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké stěn přes 30 do 50%					
			"trakt I"838,43+87,16+90,09		1 015,680			
			"trakt II"183,27+904,74+199,66		1 287,670			
			"trakt III"184,21+897,25+199,66		1 281,120			
			"trakt IV"64,27+767,41+65,38		897,060			
			"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2		1 262,760			
			"trakt II"587,36+35,87		623,230			
			"trakt III"574,16+35,87		610,030			
			"trakt IV"746,9+11,5*2*1		769,900			
			"vstupy dvůr stěny"1,65*2,85*2*2		18,810			
			2185,185*1		-2 185,185			
39	K	622618121	Antigrافiti nátěr dvojnásobný trvalý do 30 cyklů transparentní vnějších stěn provedený	m2	915,000	199,00	182 085,00	CS ÚRS 2013 01
			Antigrافiti preventivní nátěr vnějších ploch nanášený ručně dvojnásobný, bez penetrace trvalý na málo savý a nenásávkový podklad pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 30 cyklů transparentní, lesklý nebo matný stěn					
			"obvod stavby"(86,45+66,05)*2*3		915,000			
40	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	7 342,803	200,00	1 468 560,60	CS ÚRS 2013 01
			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
			"trakt I"838,43+87,16+90,09		1 015,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"trakt II"183,27+904,74+199,66		1 287,670			
			"trakt III"184,21+897,25+199,66		1 281,120			
			"trakt IV"64,27+767,41+65,38		897,060			
			"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2		1 262,760			
			"trakt II"587,36+35,87		623,230			
			"trakt III"574,16+35,87		610,030			
			"trakt IV"746,9+11,5*2*1		769,900			
			"vstupy dvůr stěny"1,65*2,85*2*2		18,810			
			2185,185*-1		-2 185,185			
			5505,4*0,32		1 761,728			
41	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších	m2	341,300	300,00	102 390,00	CS ÚRS 2013 01
			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
			"trakt I"12,4+14,8+3,51*2		34,220			
			"trakt II"32,79+7,38+6,26		46,430			
			"trakt III"15,25+15,14+11,08+9,22		50,690			
			"trakt IV"37,11+3,33+3,33		43,770			
			"trakt I"42,04		42,040			
			"trakt II"32,45		32,450			
			"trakt III"14,31+14,54		28,850			
			"trakt IV"40,89		40,890			
			"průjezd" 9,15*1,2*2		21,960			
42	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7 947,304	15,00	119 209,56	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
			"plocha zateplení stěn EPS"5788,291		5 788,291			
			"plocha zateplení stěn MW"197,074		197,074			
			"plocha zateplení podhledů"(330,908+348,415)/1,02		666,003			
			"plocha zateplení soklu"341,3		341,300			
			"plocha zateplení nadpraží a ostění"954,636		954,636			
43	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	135,000	10,00	1 350,00	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
			"kamenný sokl"135		135,000			
44	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	2 185,185	12,46	27 227,41	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lišty					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
			"trakt I"1,95*2*(54+4+4)+0,75*2*(10+1+1)		259,800			
			"trakt II"1,95*2*(57+8+8)+0,75*2*(2+2)+2,85*2*3		307,800			
			"trakt III"1,95*2*(58+8+8)+0,75*(4+3)+2,85*2*3		310,950			
			"trakt IV"1,95*2*(33+3+3)+2,3*2*9+0,75*2*(14+0+1)		216,000			
			"trakt I"1,95*2*72+0,975*8+3*22+1,95*11+1,9*4+4,33*2+5,81+0,22*4		399,000			
			"trakt II"1,95*2*44+2,1*1,95		175,695			
			"trakt III"1,95*2*41		159,900			
			"trakt IV"1,95*2*22+3,15*2*9+2,3*2*9+6,48*3+5,4*10		257,340			
			"trakt II"0,9*2*16+0,5*2*3		31,800			
			"trakt III"0,9*2*16+0,5*2*3		31,800			
			"trakt IV"1,95*2*9		35,100			
45	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	1 173,400	12,00	14 080,80	CS ÚRS 2013 01
			Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu.
- Cena -9011 lze použít pro ocenění provádění:
 - různobarevných ploch omítek nebo nátěrů,
 - přechodů různých struktur omítek,
 - pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,
 - šambrán,
 - přechodů různých materiálů.
- Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:
 - zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,
 - kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení.
- Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štitové).
- Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro barvení, vyspravení, zatření, hydrofobizaci, tenkovrstvé omítky a nátěry.
- K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplateků souboru cen 619 99 této části katalogu

"trakt I"62,45+5,85*2+67,55+1,5*2	144,700
"trakt II"12,3+55,25+9,75+45,7	123,000
"trakt III"12,3+55,25+9,75+45,7+23*2	169,000
"trakt IV"5,85*2+68,15*2+1*2	150,000
586,7*2 Přepočtené koeficientem množství	1 173,400

46	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	71,740	13,93	999,34	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu

Poznámka k souboru cen:

- Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu.
- Cena -9011 lze použít pro ocenění provádění:
 - různobarevných ploch omítek nebo nátěrů,
 - přechodů různých struktur omítek,
 - pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,
 - šambrán,
 - přechodů různých materiálů.
- Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:
 - zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,
 - kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení.
- Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štitové).
- Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro barvení, vyspravení, zatření, hydrofobizaci, tenkovrstvé omítky a nátěry.
- K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplateků souboru cen 619 99 této části katalogu

"trakt II"35,87	35,870
"trakt III"35,87	35,870

47	K	622-001	Dodávka a montáž těsnící komprimační pásy, 10% překrytí, styk KZS a vrchní římsy	m	609,000	130,00	79 170,00	
----	---	---------	--	---	---------	--------	-----------	--

Dodávka a montáž těsnící komprimační pásy, 10% překrytí, styk KZS a vrchní římsy

48	K	622-002	Příplatek za bezcementovou stěrku v soklové části	m2	513,400	98,00	50 313,20	
----	---	---------	---	----	---------	-------	-----------	--

Příplatek za bezcementovou stěrku v soklové části

"obvod stavby - vnější" (86,45+66,05)*2*1	305,000
"obvod stavby vnitřní" (36,05+68,15)*2*1	208,400

49	K	622-003	Demontáž a zpětná montáž travertinového obkladu	m2	72,840	450,00	32 778,00	
----	---	---------	---	----	--------	--------	-----------	--

Demontáž stávajícího kamenného obkladu z travertinu postupným rozebíráním pro zpětné použití. V položce je obsaženo očištění obkladových desek doplnění kotvicího materiálu a zpětná montáž.

"portál"3,24*4*4+10,5*2	72,840
-------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 436 369,27

94 - Lešení a stavební výtahy

1 178 483,24

50	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	m2	7 861,450	30,00	235 843,50	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

Poznámka k souboru cen:

- V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
- Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
- Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.

"trakt I"838,43+87,16+90,09	1 015,680
"trakt II"183,27+904,74+199,66	1 287,670

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"trakt III"184,21+897,25+199,66		1 281,120			
			"trakt IV"64,27+767,41+65,38		897,060			
			"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2		1 262,760			
			"trakt II"587,36+35,87		623,230			
			"trakt III"574,16+35,87		610,030			
			"trakt IV"746,9+11,5*2*1		769,900			
			"vjezd stěny"9,5*6*2		114,000			
51	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den	m2	471 687,000	0,70	330 180,90	CS ÚRS 2013 01
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2. Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
			"trakt I"838,43+87,16+90,09		1 015,680			
			"trakt II"183,27+904,74+199,66		1 287,670			
			"trakt III"184,21+897,25+199,66		1 281,120			
			"trakt IV"64,27+767,41+65,38		897,060			
			"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2		1 262,760			
			"trakt II"587,36+35,87		623,230			
			"trakt III"574,16+35,87		610,030			
			"trakt IV"746,9+11,5*2*1		769,900			
			"vjezd stěny"9,5*6*2		114,000			
			7861,45*60 Přepočtené koeficientem množství		471 687,000			
52	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	7 861,450	20,00	157 229,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 3000 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.								
			"trakt I"838,43+87,16+90,09		1 015,680			
			"trakt II"183,27+904,74+199,66		1 287,670			
			"trakt III"184,21+897,25+199,66		1 281,120			
			"trakt IV"64,27+767,41+65,38		897,060			
			"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2		1 262,760			
			"trakt II"587,36+35,87		623,230			
			"trakt III"574,16+35,87		610,030			
			"trakt IV"746,9+11,5*2*1		769,900			
			"vjezd stěny"9,5*6*2		114,000			
53	K	944121122	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeníových konstrukcích	m	4 106,900	11,40	46 818,66	CS ÚRS 2013 01
Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeníové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.								
			"trakt I"62,45+5,85*2+67,55+1,5*2		144,700			
			"trakt II"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt III"12,3+55,25+9,75+45,7+23*2		169,000			
			"trakt IV"5,85*2+68,15*2+1*2		150,000			
			586,7*7 Přepočtené koeficientem množství		4 106,900			
54	K	944121222	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutýčovému za první a ZKD den použití	m	246 414,000	0,35	86 244,90	CS ÚRS 2013 01
Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeníové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.								
			"trakt I"62,45+5,85*2+67,55+1,5*2		144,700			
			"trakt II"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt III"12,3+55,25+9,75+45,7+23*2		169,000			
			"trakt IV"5,85*2+68,15*2+1*2		150,000			
			586,7*420 Přepočtené koeficientem množství		246 414,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	944121822	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	4 106,900	4,83	19 836,33	CS ÚRS 2013 01
Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.								
"trakt I"62,45+5,85*2+67,55+1,5*2					144,700			
"trakt II"12,3+55,25+9,75+45,7					123,000			
"trakt III"12,3+55,25+9,75+45,7+23*2					169,000			
"trakt IV"5,85*2+68,15*2+1*2					150,000			
586,777 Přepočtené koeficientem množství					4 106,900			
56	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	7 861,450	8,12	63 834,97	CS ÚRS 2013 01
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
"trakt I"838,43+87,16+90,09					1 015,680			
"trakt II"183,27+904,74+199,66					1 287,670			
"trakt III"184,21+897,25+199,66					1 281,120			
"trakt IV"64,27+767,41+65,38					897,060			
"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2					1 262,760			
"trakt II"587,36+35,87					623,230			
"trakt III"574,16+35,87					610,030			
"trakt IV"746,9+11,5*2*1					769,900			
"vjezd stěny"9,5*6*2					114,000			
57	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	471 687,000	0,35	165 090,45	CS ÚRS 2013 01
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
"trakt I"838,43+87,16+90,09					1 015,680			
"trakt II"183,27+904,74+199,66					1 287,670			
"trakt III"184,21+897,25+199,66					1 281,120			
"trakt IV"64,27+767,41+65,38					897,060			
"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2					1 262,760			
"trakt II"587,36+35,87					623,230			
"trakt III"574,16+35,87					610,030			
"trakt IV"746,9+11,5*2*1					769,900			
"vjezd stěny"9,5*6*2					114,000			
7861,45*60 Přepočtené koeficientem množství					471 687,000			
58	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	7 861,450	5,47	43 002,13	CS ÚRS 2013 01
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken "trakt I"838,43+87,16+90,09 1 015,680 "trakt II"183,27+904,74+199,66 1 287,670 "trakt III"184,21+897,25+199,66 1 281,120 "trakt IV"64,27+767,41+65,38 897,060 "trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2 1 262,760 "trakt II"587,36+35,87 623,230 "trakt III"574,16+35,87 610,030 "trakt IV"746,9+11,5*2*1 769,900 "vjezd stěny"9,5*6*2 114,000								
59	K	944711114	Montáž zachytňné stříšky š přes 2,5 m	m	92,000	81,20	7 470,40	CS ÚRS 2013 01
Montáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytňnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se zachytňná stříška zřizuje.								
"Hlavní vstup"12					12,000			
"vjezd"6+8					14,000			
"vstupy trakt IV"4*2					8,000			
"vstup dvůr trakt I"4					4,000			
"garáže"54					54,000			
60	K	944711214	Příplatek k zachytňné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	5 520,000	2,52	13 910,40	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.								
					"Hlavní vstup"12	12,000		
					"vjezd"6+8	14,000		
					"vstupy trakt IV"4*2	8,000		
					"vstup dvůr trakt I"4	4,000		
					"garáže"54	54,000		
					92*60 Přepočtené koeficientem množství	5 520,000		
61	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	92,000	54,18	4 984,56	CS ÚRS 2013 01
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.								
					"Hlavní vstup"12	12,000		
					"vjezd"6+8	14,000		
					"vstupy trakt IV"4*2	8,000		
					"vstup dvůr trakt I"4	4,000		
					"garáže"54	54,000		
62	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	160,200	25,20	4 037,04	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
					"schodiště"3,3*1,5*5*4	99,000		
					"garáže"32,4*1,5	48,600		
					"vstupy IV"3*2,1*2	12,600		
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							212 425,35	
63	K	95-001	D+M čtyřkomorových budek pro rorýsy 1300/230/270mm	kus	4,000	1 240,00	4 960,00	
D+M čtyřkomorových budek pro rorýsy. Součástí položky je i dodávka kotvicího materiálu <i>Poznámka k položce:</i> Budou osazeny čtyřkomorové budky pro hnízdění rorýsů, šířka 1300 mm, výška 230 mm, hloubka 270 mm. Vletové otvory šířky 70 mm, výšky 35 mm. Spodní okraj vletu bude min. 10 mm nad dnem budky. Materiálem budek XPS								
					"budky pro rorýsy"4	4,000		
64	K	95-002	Přeložení dopravních značek vč. osazení	kus	25,000	500,00	12 500,00	
Součástí položky je demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž dopravních značek včetně nového kotvení. Případně pomocné lešení pokud to bude z charakteru umístění vyžadováno.								
					"dopravní značení"5	5,000		
					5*5 Přepočtené koeficientem množství	25,000		
65	K	95-003	Zkrácení závoru u vjezdu	soubor	1,000	600,00	600,00	
Součástí položky je demontáž, manipulace, zkrácení, zpětná montáž a odzkoušení zařízení včetně případné revize.								
					"závora"1	1,000		
66	K	95-004	Demontáž a zpětná montáž stříšky nad vchodem, do traktu I ze dvora	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	
Součástí položky je demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž oblokové markýzy včetně nového kotvení. Případně pomocné lešení pokud to bude z charakteru umístění vyžadováno.								
					"markýza"1	1,000		
67	K	95-005	Demontáž a zpětná montáž stříšky, nad hasicími přístroji	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
Součástí položky je demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž dopravních značek včetně nového kotvení. Případně pomocné lešení pokud to bude z charakteru umístění vyžadováno.								
					"hasicí přístroj"1	1,000		
68	K	95-006	Demontáž výfuku diesel agregátu, prodloužení odfuku a zpětná montáž	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00	
Součástí položky je demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž výfuku stacionární elektrocentrály včetně nového kotvení. Případně pomocné lešení pokud to bude z charakteru umístění vyžadováno.								
					"výfuk elektrocentrála"1	1,000		
69	K	95-007	D+M větrací hliníkové mřížky 150x150mm, OZN.:AL1	kus	19,000	554,00	10 526,00	
D+M větrací hliníkové mřížky 150x150mm "AL1"19								
						19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	95-008	D+M větrací hliníkové mřížky 200x200mm, OZN.:AL1 D+M větrací hliníkové mřížky 200x200mm "AL2"14	kus	14,000	625,00	8 750,00	
71	K	95-009	D+M větrací hliníkové mřížky 400x90mm, OZN.:AL3, AL4 D+M větrací hliníkové mřížky 400x90mm "AL3"99 "AL4"15	kus	114,000	250,00	28 500,00	
72	K	95-010	D+M větrací hliníkové mřížky 500x185mm, OZN.:AL2 D+M větrací hliníkové mřížky 500x185mm "AL2"11	kus	11,000	864,00	9 504,00	
73	K	95-011	D+M dvířek k ovládání výtahu 250x400mm, OZN.:AL5 D+M dvířek k ovládání výtahu 250x400mm "AL5"1	kus	1,000	849,00	849,00	
74	K	95-012	D+M větrací hliníkové mřížky, do D 200 mm D+M větrací hliníkové mřížky, do D 200 mm	kus	15,000	137,00	2 055,00	
75	K	95-013	D+M větrací hliníkové mřížky 400x180mm D+M větrací hliníkové mřížky 400x180mm	kus	1,000	784,00	784,00	
76	K	95-014	D+M větrací hliníkové mřížky 1000x600mm D+M větrací hliníkové mřížky 1000x600mm Poznámka k položce: Venkovní protidešťová žaluzie pro vyvedení VZT	kus	2,000	4 205,00	8 410,00	
77	K	95-015	D+M větrací hliníkové mřížky 500x330mm D+M větrací hliníkové mřížky 500x330mm Poznámka k položce: Venkovní protidešťová žaluzie pro vyvedení VZT	kus	3,000	2 290,00	6 870,00	
78	K	95-016	D+M větrací hliníkové mřížky 1000x500mm D+M větrací hliníkové mřížky 1000x500mm Poznámka k položce: Venkovní protidešťová žaluzie pro vyvedení VZT	kus	2,000	3 748,00	7 496,00	
79	K	95-017	D+M větrací hliníkové mřížky 1000x900mm D+M větrací hliníkové mřížky 1000x900mm Poznámka k položce: Venkovní protidešťová žaluzie pro vyvedení VZT	kus	2,000	5 415,00	10 830,00	
80	K	95-018	D+M větrací hliníkové mřížky 500x400mm D+M větrací hliníkové mřížky 500x400mm Poznámka k položce: Venkovní protidešťová žaluzie pro vyvedení VZT	kus	2,000	2 534,00	5 068,00	
81	K	95-019	D+M hliníkové mřížky ventilační do D 500 mm D+M hliníkové mřížky ventilační do D 500 mm Poznámka k položce: Venkovní protidešťová žaluzie pro vyvedení VZT	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	
82	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění přímě (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje cenami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.	m2	2 088,795	11,90	24 856,66	CS ÚRS 2013 01

"trakt I"1,95*2*(54+4+4)+0,75*2*(10+1+1) 259,800
"trakt II"1,95*2*(57+8+8)+0,75*2*(2+2)+2,85*2*3 307,800
"trakt III"1,95*2*(58+8+8)+0,75*(4+3)+2,85*2*3 310,950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"trakt IV"1,95*2*(33+3+3)+2,3*2*9+0,75*2*(14+0+1)		216,000			
			"trakt I" 1,95*2*72+0,975*8+3*22+1,95*11		376,050			
			"trakt II"1,95*2*44+2,1*1,95		175,695			
			"trakt III"1,95*2*41		159,900			
			"trakt IV"1,95*2*22+3,15*2*9+2,3*2*9		183,900			
			"trakt II"0,9*2*16+0,5*2*3		31,800			
			"trakt III"0,9*2*16+0,5*2*3		31,800			
			"trakt IV"1,95*2*9		35,100			
83	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 148,375	20,00	22 967,50	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			"schodiště"3,3*1,5*5*4		99,000			
			"garáže"32,4*1,5		48,600			
			"vstupy IV"3*2,1*2		12,600			
			"trakt IV půda"68,15*14,5		988,175			
84	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	122,800	11,27	1 383,96	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
			"trakt I"6,5*5,4		35,100			
			"trakt III"1*2,1*2		4,200			
			"trakt I-III"2,1*2,5*2		10,500			
			"trakt IV"2,1*2,5*2+10*2,5*2,5		73,000			
85	K	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst	m2	988,175	10,01	9 891,63	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupného prostoru					
			"trakt IV půda"68,15*14,5		988,175			
86	K	953732213	Prodloužení ventilací trubami plastovými DN do 110 mm	m	10,000	222,60	2 226,00	CS ÚRS 2013 01
			Prodloužení ventilací po vnějším líci zdíva nad střechu z plastových trub včetně dodání a osazení trub a objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního průměru přes 80 do 110mm					
			"Prodloužení odvětrání VZT a ZTI"10		10,000			
87	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	180,000	68,32	12 297,60	CS ÚRS 2013 01
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
			"kotvení fasádních prvků"180		180,000			
88	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	180,000	73,50	13 230,00	CS ÚRS 2013 01
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:					
			a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,					
			b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.					
			2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
			"kotvení fasádních prvků"180		180,000			
96 - Bourání konstrukcí							235 555,57	
89	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	63,360	195,00	12 355,20	CS ÚRS 2013 01
			Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm					
			"schodiště"0,6*0,6*4*11*4		63,360			
90	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	9,000	247,50	2 227,50	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
			"okna garáž"1*0,5*2*9		9,000			
91	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1 101,080	64,26	70 755,40	CS ÚRS 2013 01
			Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
			5505,4*0,2		1 101,080			
92	K	967033962	Odsekání okenních obrub přesazených před líc zdíva 50 mm	m2	1 592,210	29,61	47 145,34	CS ÚRS 2013 01
			Odsekání okenních obrub přesazených před líc zdíva do 50 mm					
			6593*0,23*1,05		1 592,210			
93	K	966032911	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních přesazených do 80 mm	m	1 327,480	24,15	32 058,64	CS ÚRS 2013 01
			Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdíva do 80 mm					
			"trakt I"1*2*(54+4+4)+1*2*(10+1+1)		148,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"trakt I"1*2*(57+8+8)+1*2*(2+2)+1*2*3		160,000			
			"trakt III"1*2*(58+8+8)+1*2*(4+3)+1*2*3		168,000			
			"trakt IV"1*2*(33+3+3)+1*2*9+1*2*(14+0+1)		126,000			
			"trakt I"1*2*72+0,5*8+1*2*22+1*2*11+1*4+2*2+2+0,5*4		226,000			
			"trakt II"1*2*44+2,1		90,100			
			"trakt III"1*2*41		82,000			
			"trakt IV"1*2*22+1*2*9+1*2*9+2,9*3+2,4*10		112,700			
			"trakt II"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt III"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt IV"1*2*9		18,000			
			1206,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1 327,480			
94	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	1 026,800	69,16	71 013,49	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. do 300 mm					
			"obvod stavby - vnější"(86,45+66,05)*2*1		305,000			
			"obvod stavby vnitřní"(36,05+68,15)*2*1		208,400			
			513,4*2 Přepočtené koeficientem množství		1 026,800			
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							217 992,52	
95	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	51,000	99,40	5 069,40	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
			"trubní vedení chlazení"51		51,000			
96	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	29,610	856,80	25 369,85	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
			98,7*0,3		29,610			
97	K	978036191	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 100 %	m2	1 101,080	49,70	54 723,68	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších břizolitových s vyškrábáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 100 %					
			5505,4*0,2		1 101,080			
98	K	978036161	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 50 %	m2	5 581,075	23,80	132 829,59	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších břizolitových s vyškrábáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 50 %					
			"trakt I"838,43+87,16+90,09		1 015,680			
			"trakt II"183,27+904,74+199,66		1 287,670			
			"trakt III"184,21+897,25+199,66		1 281,120			
			"trakt IV"64,27+767,41+65,38		897,060			
			"trakt I"1152,7+47,56+2*5+17,5*1,5*2		1 262,760			
			"trakt II"587,36+35,87		623,230			
			"trakt III"574,16+35,87		610,030			
			"trakt IV"746,9+11,5*2*1		769,900			
			"vstupy dvůr stěny"1,65*2,85*2*2		18,810			
			2185,185*-1		-2 185,185			
99 - Přesuny hmot a sutí							591 912,59	
99	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	467,102	290,00	135 459,58	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:					
			a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,					
			b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,					
			c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,					
			d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku.					
			2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m).					
			3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.					
100	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1 401,306	30,94	43 356,41	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užitje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.								
467,102*3 'Přepočtené koeficientem množství				1 401,306				
101	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	467,102	64,19	29 983,28	CS ÚRS 2013 01
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.								
102	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	467,102	158,90	74 222,51	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
103	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 006,530	6,89	48 274,99	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
467,102*15 'Přepočtené koeficientem množství				7 006,530				
104	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	467,102	350,00	163 485,70	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
105	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	552,818	175,70	97 130,12	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užitje se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								

PSV - Práce a dodávky PSV

3 163 948,05

713 - Izolace tepelné

375 410,06

106	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 975,710	23,50	46 429,19	CS ÚRS 2013 01
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně 987,855*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 975,710 pás tepelné izolační 120 mm 6000x1200 mm m2 2 034,981 108,00 219 777,95 CS ÚRS 2013 01 včetně skleněné izolační strop po vytažení prostorem tepelné izolační pás izolace tramových stropů, pootevu a nepočnuz.pud, izozim, 6000x1200 "trakt I - plocha"228,51*2+469,275 926,295 "žebra"10,26*0,5*2*6 61,560 701,000 2,00 Přepočtené koeficientem množství 2 034,981								
107	M	631508500	pás tepelné izolační 120 mm 6000x1200 mm	m2	2 034,981	108,00	219 777,95	CS ÚRS 2013 01
včetně skleněné izolační strop po vytažení prostorem tepelné izolační pás izolace tramových stropů, pootevu a nepočnuz.pud, izozim, 6000x1200								
108	K	622319737IM	Zateplení drážky 200x200mm po dešťových svodech, min. vata KV tl. 200 mm	m	384,000	108,00	41 472,00	
Zateplení drážky 200x200mm po dešťových svodech, min. vata KV tl. 200 mm "trakt "trakt II"16,1+17,8*2+18,9 70,600 "trakt III"16,1+17,8*2+18,9 70,600 "trakt IV"(12,8+13,6)*2 52,800 "trakt I"(17,5+18,7)*2 72,400 "trakt II"17,8*2 35,600 "trakt III"17,8*2 35,600								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"trakt IV"11,6*4	46,400				
109	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	987,855	43,00	42 477,77	CS ÚRS 2013 01
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů								
110	M	283232790	fólie z polyetylénu OKJ I tl 0,05 - 0,20 mm čiré šířka 1000 mm	kg	325,992	60,00	19 559,52	CS ÚRS 2013 01
fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie PE kluzná OKJ I tl 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 mm šířka 1000 mm								
			"trakt IV - plocha"228,51*2+469,275	926,295				
			"žebra"10,26*0,5*2*6	61,560				
			701,033 v,33 přepočteno koeficientem množství	325,992				
111	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3 697,164	1,54	5 693,63	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

12 175,50

112	K	721-001	Montáž litinového lapače střešních splavenin DN 150	kus	24,000	360,00	8 640,00	
včetně napojení na stávající PVC kanalizační potrubí DN 160								
			"trakt					
			"trakt II"4	4,000				
			"trakt III"4	4,000				
			"trakt IV"4	4,000				
			"trakt I"4	4,000				
			"trakt II"2	2,000				
			"trakt III"2	2,000				
			"trakt IV"4	4,000				
113	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	24,000	141,00	3 384,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150								
			"trakt					
			"trakt II"4	4,000				
			"trakt III"4	4,000				
			"trakt IV"4	4,000				
			"trakt I"4	4,000				
			"trakt II"2	2,000				
			"trakt III"2	2,000				
			"trakt IV"4	4,000				
114	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	120,240	1,26	151,50	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod

10 336,10

115	K	723-001	Úprava vedení plynovodního ocelového potrubí, vedení na fasádě	m	41,000	250,00	10 250,00	
Jedná se o směrovou úpravu stávajícího plynového trubního vedení po fasádě II. traktu. Položka obsahuje tyto práce:								
- uzavření a vypuštění média - mechanické oddělení vedení a posun potrubí od povrchu fasády o 200mm. - prodloužení stávajících chráničů vední v konstrukci - prostavení posunutého potrubí - demontáž stávajících konzol - montáž a osazení nových konzol v povrchové úpravě žárovým zinkováním (konzoly ve vzdálenostech max. 2000mm) - montáž potrubí na nové konzoly - nový nátěr potrubí v celém rozsahu - vpuštění plynu - tlaková zkouška - revizní zpráva - dokumentace pro kolaudační souhlas - v případě spolupráce s distributorem plynu								
116	K	998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	102,500	0,84	86,10	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebrošených na pero a drážku	m2	114,800	212,20	24 360,56	CS ÚRS 2013 01
Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebrošených, tloušťky desky 18 mm								
118	M	607262840	deska dřevostěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x18 mm	m2	126,300	155,00	19 576,50	CS ÚRS 2013 01
desky dřevostěpkové OSB 3 PD4 - broušená 610 - 650 kg/m3 pero - drážka po celém obvodu desky OSB 3 PD4 b 2500x675x18 mm								
119	K	762751110	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	114,800	84,90	9 746,52	CS ÚRS 2013 01
Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2								
120	M	605121230	řezivo jehličnaté hranol jakost II délka 4 - 5 m	m3	4,120	5 400,00	22 248,00	CS ÚRS 2013 01
121	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3	4,120	792,00	3 263,04	CS ÚRS 2013 01
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna								
122	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	791,946	4,69	3 714,23	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

764 - Konstrukce klempířské

1 543 447,35

123	K	241M	Úprava střechy - rozebrání a zpětné polož. krytiny, přesun tepelné izolace a OSB desek na půdu	soubor	2,000	7 000,00	14 000,00	
Úprava střechy - rozebrání a zpětné polož. krytiny, přesun tepelné izolace a OSB desek na půdu								
124	K	764359225	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/120 mm	kus	2,000	508,00	1 016,00	CS ÚRS 2013 01
Žlaby z pozinkovaného Pz lakovaného plechu doplňky žlabů kotlík oválný pro podokapní žlaby vel. 330/120 mm								
"vnitřní trakt I - přístřešky"2					2,000			
125	K	764410492	montáž oteplování parapetu Al přes rš 330 mm	m	1 165,800	47,20	55 025,76	CS ÚRS 2013 01
Oplechování parapetů z hliníkového Al plechu montáž parapetu přes rš 330 mm								
Poznámka k položce: Součástí položky je zakrácení parapetu, osazení na systémové lepidlo, osazení koncovek se zapuštěním pod omítku. Kotvení parapetu do rámu okna vrutem. Materiál ve specifikaci								

126	M	553499170	parapet venkovní hliníkový AOP 30360 s 360 mm	m	1 224,090	452,00	553 288,68	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------	----------------

části stavební klempířské parapety venkovní parapety hliníkové AOP 30360 šířka 360 mm

Poznámka k položce:

Tyto výsoce kvalitní a elegantní venkovní parapety jsou vyráběny z hliníku metodou vysokotlaké extruze (tzv. tažený profil). Venkovní parapety se vyznačují především vysokou mechanickou odolností a prostorovou tuhostí, která usnadňuje montáž a zaručuje perfektní výsledný vzhled. tl.

"trakt I"1*2*(54+4+4)+1*2*(10+1+1)	148,000
"trakt II"1*2*(57+8+8)+1*2*(2+2)+1*2*3	160,000
"trakt III"1*2*(58+8+8)+1*2*(4+3)+1*2*3	168,000
"trakt IV"1*2*(33+3+3)+1*2*9+1*2*(14+0+1)	126,000
"trakt I"1*2*72+0,5*8+1*2*22+1*2*11+0,5*4	216,000
"trakt II"1*2*44	88,000
"trakt III"1*2*41	82,000
"trakt IV"1*2*22+1*2*9+1*2*9	80,000
"trakt II"1*2,1*16+1*2,1*3	39,900
"trakt III"1*2,1*16+1*2,1*3	39,900
"trakt IV"1*2*9	18,000
1165,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství	1 224,090

127	M	553499520	koncovka parapetu hliníková pod omítku KHP 30360 š 360 mm	kus	1 171,800	51,00	59 761,80	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------	----------------

části stavební klempířské parapety venkovní koncovky parapetu hliníkové pod omítku KHP 30360 šířka 360 mm

"trakt I"2*(54+4+4)+2*(10+1+1)	148,000
"trakt II"2*(57+8+8)+2*(2+2)+2*3	160,000
"trakt III"2*(58+8+8)+2*(4+3)+2*3	168,000
"trakt IV"2*(33+3+3)+2*9+2*(14+0+1)	126,000
"trakt I"2*72+8+2*22+2*11+4	222,000
"trakt II"2*44	88,000
"trakt III"2*41	82,000
"trakt IV"2*22+2*9+2*9	80,000
"trakt II"2,1*16+2,1*3	39,900
"trakt III"2,1*16+2,1*3	39,900
"trakt IV"2*9	18,000

128	M	553499730	krytka na vrut s podložkou KRTS 13, průměr 13 mm	kus	3 885,996	2,75	10 686,49	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	-----	-----------	------	-----------	----------------

části stavební klempířské parapety venkovní krytka na vrut s podložkou KRTS 13 průměr 13 mm

"trakt I"1*2*(54+4+4)+1*2*(10+1+1)	148,000
"trakt II"1*2*(57+8+8)+1*2*(2+2)+1*2*3	160,000
"trakt III"1*2*(58+8+8)+1*2*(4+3)+1*2*3	168,000
"trakt IV"1*2*(33+3+3)+1*2*9+1*2*(14+0+1)	126,000
"trakt I"1*2*72+0,5*8+1*2*22+1*2*11+0,5*4	216,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"trakt II"1*2*44		88,000			
			"trakt III"1*2*41		82,000			
			"trakt IV"1*2*22+1*2*9+1*2*9		80,000			
			"trakt II"1*2,1*16+1*2,1*3		39,900			
			"trakt III"1*2,1*16+1*2,1*3		39,900			
			"trakt IV"1*2*9		18,000			
			1165,8*3,33333 *Přepočtené koeficientem množství		3 885,996			
129	M	553499740	vrut k parapetu zinkovaný VRT4X 25, rozměr 4 x 25 mm	kus	3 885,996	0,80	3 108,80	CS ÚRS 2013 01
			části stavební klempířské parapety venkovní vrut k parapetu zinkovaný VRT4x25 rozměr 4 x 25 mm					
			"trakt I"1*2*(54+4+4)+1*2*(10+1+1)		148,000			
			"trakt II"1*2*(57+8+8)+1*2*(2+2)+1*2*3		160,000			
			"trakt III"1*2*(58+8+8)+1*2*(4+3)+1*2*3		168,000			
			"trakt IV"1*2*(33+3+3)+1*2*9+1*2*(14+0+1)		126,000			
			"trakt I"1*2*72+0,5*8+1*2*22+1*2*11+0,5*4		216,000			
			"trakt II"1*2*44		88,000			
			"trakt III"1*2*41		82,000			
			"trakt IV"1*2*22+1*2*9+1*2*9		80,000			
			"trakt II"1*2,1*16+1*2,1*3		39,900			
			"trakt III"1*2,1*16+1*2,1*3		39,900			
			"trakt IV"1*2*9		18,000			
			1165,8*3,33333 *Přepočtené koeficientem množství		3 885,996			
130	K	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	2 188,900	29,20	63 915,88	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm					
			"obvod stavby - vnější"(86,45+66,05)*2*1*2		610,000			
			"obvod stavby vnitřní"(36,05+68,15)*2*1*2		416,800			
			"trakt I"1*2*(54+4+4)+1*2*(10+1+1)		148,000			
			"trakt II"1*2*(57+8+8)+1*2*(2+2)+1*2*3		160,000			
			"trakt III"1*2*(58+8+8)+1*2*(4+3)+1*2*3		168,000			
			"trakt IV"1*2*(33+3+3)+1*2*9+1*2*(14+0+1)		126,000			
			"trakt I"1*2*72+0,5*8+1*2*22+1*2*11		214,000			
			"trakt II"1*2*44+2,1		90,100			
			"trakt III"1*2*41		82,000			
			"trakt IV"1*2*22+1*2*9+1*2*9		80,000			
			"trakt II"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt III"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt IV"1*2*9		18,000			
131	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	1 162,000	33,30	38 694,60	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm					
			"trakt I"1*2*(54+4+4)+1*2*(10+1+1)		148,000			
			"trakt II"1*2*(57+8+8)+1*2*(2+2)+1*2*3		160,000			
			"trakt III"1*2*(58+8+8)+1*2*(4+3)+1*2*3		168,000			
			"trakt IV"1*2*(33+3+3)+1*2*9+1*2*(14+0+1)		126,000			
			"trakt I"1*2*72+0,5*8+1*2*22+1*2*11+0,5*4		216,000			
			"trakt II"1*2*44		88,000			
			"trakt III"1*2*41		82,000			
			"trakt IV"1*2*22+1*2*9+1*2*9		80,000			
			"trakt II"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt III"1*2*16+1*2*3		38,000			
			"trakt IV"1*2*9		18,000			
132	K	764451804	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 150 mm	m	384,000	25,00	9 600,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm					
			"trakt					
			"trakt II"16,1+17,8*2+18,9		70,600			
			"trakt III"16,1+17,8*2+18,9		70,600			
			"trakt IV"(12,8+13,6)*2		52,800			
			"trakt I"(17,5+18,7)*2		72,400			
			"trakt II"17,8*2		35,600			
			"trakt III"17,8*2		35,600			
			"trakt IV"11,6*4		46,400			
133	K	764453844	Demontáž koleno horní dvojité 120 a 150 mm	kus	44,000	45,80	2 015,20	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm					
			"trakt II"4*2		8,000			
			"trakt III"4*2		8,000			
			"trakt IV"4*2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"trakt I"2*2		4,000			
			"trakt II"2*2		4,000			
			"trakt III"2*2		4,000			
			"trakt IV"4*2		8,000			
134	K	764351810	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný rš 330 mm do 30°	m	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných, rovných rš 250 a 330 mm, sklonu do 30 st.					
			"trakt I"2*4,5		9,000			
135	K	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	20,250	41,70	844,43	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž krytiny hladké střešní z tabule vel. 2000 x 1000 mm, sklonu do 30 st., v ploše jednotlivě do 25 m2					
			"trakt I"4,5*2,25*2		20,250			
136	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	11,000	34,20	376,20	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování zdí a nadezdívek(atik) rš od 330 do 500 mm					
			"trakt I"5,5*2		11,000			
137	K	764454205	Odpadní trouby Pz kruhové D 200 mm	m	384,000	401,00	153 984,00	CS ÚRS 2013 01
			Odpadní trouby z pozinkovaného Pz lakovaného plechu kruhové, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 200 mm					
			"trakt					
			"trakt II"16,1+17,8*2+18,9		70,600			
			"trakt III"16,1+17,8*2+18,9		70,600			
			"trakt IV"(12,8+13,6)*2		52,800			
			"trakt I"(17,5+18,7)*2		72,400			
			"trakt II"17,8*2		35,600			
			"trakt III"17,8*2		35,600			
			"trakt IV"11,6*4		46,400			
138	K	764171307	Poplastovaný plech hladká tabule Polyester FOP/PO do 30°	m2	20,250	661,00	13 385,25	CS ÚRS 2013 01
			Krytiny kovové s upraveným povrchem systém - krytina hladká tabule Polyester FOP/PO 1230x2000 mm, tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30 st.					
			"trakt I"4,5*2,25*2		20,250			
139	K	764721113	Oplechování říms poplastovaný plech rš 200 mm	m	11,000	178,00	1 958,00	CS ÚRS 2013 01
			Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém poplastovaný plech rš 200 mm					
			"trakt I"5,5*2		11,000			
140	K	764731116	Oplechování zdí poplastovaný plech rš 600 mm	m	33,000	466,00	15 378,00	CS ÚRS 2013 01
			Oplechování zdí, nadezdívek (atik) z plechů kovových s upraveným povrchem systém poplastovaný plech rš 600 mm					
			"trakt I balkon"3,5*2		7,000			
			"trakt II"6,5*2		13,000			
			"trakt III"6,5*2		13,000			
141	K	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	9,000	289,50	2 605,50	CS ÚRS 2013 01
			Žlaby z pozinkovaného Pz lakovaného plechu podokapní půlkruhové včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací rš 330 mm					
			"trakt I"2*4,5		9,000			
142	K	764721115	Oplechování říms poplastovaný plech rš 330 mm	m	513,400	252,00	129 376,80	CS ÚRS 2013 01
			Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém poplastovaný plech rš 330 mm					
			"obvod stavby - vnější"(86,45+66,05)*2*1		305,000			
			"obvod stavby vnitřní"(36,05+68,15)*2*1		208,400			
143	K	764721119	Oplechování říms poplastovaný plech rš 900 mm	m	567,735	477,00	270 809,60	CS ÚRS 2013 01
			Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém poplastovaný plech rš 900 mm					
			"trakt I"62,45+5,85*2+67,55+1,5*2		144,700			
			"trakt II"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt III"12,3+55,25+9,75+45,7		123,000			
			"trakt IV"5,85*2+68,15*2+1*2		150,000			
			540,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		567,735			
144	K	764176287	Krytina trapez plech povrch polak v 60 mm tl 1,00 mm do 30°	m2	180,250	580,00	104 545,00	CS ÚRS 2013 01
			Krytiny kovové s upraveným povrchem systém - trapezový plech povrch polakovaný polyester (polak) výška vlny 60 mm tl. plechu 1,0 mm; sklon střechy do 30 st.					
			"trakt II vnitřní přístřešek"36,05*5		180,250			
145	K	764731114	Oplechování zdí poplastovaný plech rš 400 mm	m	36,050	329,00	11 860,45	CS ÚRS 2013 01
			Oplechování zdí, nadezdívek (atik) z plechů kovových s upraveným povrchem systém poplastovaný plech rš 400 mm					
			"trakt II vnitřní přístřešek"36,05		36,050			
146	K	25IM	Demontáž, úprava a zpětná montáž pálených tašek, napojení KZS detail J	m2	19,500	345,00	6 727,50	
			Demontáž, úprava a zpětná montáž pálených tašek, napojení KZS detail J					
147	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	15 231,889	1,33	20 258,41	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
766 - Konstrukce truhlářské							432 011,33	
148	K	766621111	Montáž oken dvojířných otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	7,258	389,00	2 823,36	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 dvojítych otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m "04.1"2,16*0,56*6 7,258								
149	K	766621112	Montáž oken dvojítych otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	106,423	409,00	43 527,01	CS ÚRS 2013 01
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 dvojítych otevíracích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "03"1,06*2,1*18 40,068 "04"2,16*0,96*32 66,355								
150	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	346,080	112,00	38 760,96	CS ÚRS 2013 01
Montáž oken dřevěných nebo plastových Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska "03"(1,06+2,1)*2*18 113,760 "04.1"(2,16+0,56)*2*6 32,640 "04"(2,16+0,96)*2*32 199,680								
151	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	18,000	80,15	1 442,70	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm "03"18 18,000								
152	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	38,000	146,65	5 572,70	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm "04.1"6 6,000 "04"32 32,000								
153	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	106,218	206,00	21 880,91	CS ÚRS 2013 01
okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - komůrkové 30,5 x 2 x 100 cm "03"18*1,06 19,080 "04.1"6*2,16 12,960 "04"32*2,16 69,120 101,16*1,05 Přepočtené koeficientem množství 106,218								
154	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	56,000	5,00	280,00	CS ÚRS 2013 01
okna a dveře balkónové z plastů koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár								
155	K	766-001	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2, bílé, 56 x 216 cm, OZN.:04.1	kus	6,000	3 528,00	21 168,00	
Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2, bílé, 56 x 216 cm "04.1"6 6,000								
156	K	766-002	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2, bílé, 96 x 216 cm, OZN.:04	kus	32,000	6 132,00	196 224,00	
Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2, bílé, 96 x 216 cm "04"32 32,000								
157	K	766-003	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2, bílé, 106 x 216 cm, OZN.:03	kus	18,000	5 334,00	96 012,00	
Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2, bílé, 106 x 201 cm "03"18 18,000								
158	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	4 276,916	1,01	4 319,69	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny yodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

767 - Konstrukce zámečnické

652 252,36

159	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 960,000	22,33	43 766,80	CS ÚRS 2013 01
Demontáž atypických ocelových konstrukcí, do 50 kg/kus, malá mříž 420x530 mm - 4 ks a 1000x750 mm - 66 ks + demontáž kotvení Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								
160	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	4 290,000	13,79	59 159,10	CS ÚRS 2013 01
Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 100 - 250 kg/kus, velká mříž - 1000x1950 mm - 45 ks + demontáž 7 ks zábradlí Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								

161	K	767-001	Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky	kus	85,000	68,00	5 780,00	
Demontáž doplňků - mřížky odvětrávání, viz. výpisy - původní mřížky budou nahrazeny novými AL mřížkami uvedenými ve výpisech prvků								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	767-002	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 50 - 100 kg/kus, klimatizační jednotky	kg	1 270,000	21,90	27 813,00	
Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 50 - 100 kg/kus, klimatizační jednotky								
163	K	767-003	Demontáž a zpětná montáž zábrany z pletiva proti holubům, přístřešek ve vnitrobloku	m	36,000	80,00	2 880,00	
Demontáž a zpětná montáž zábrany z pletiva proti holubům, přístřešek ve vnitrobloku								
164	K	767-004	Dodávka a montáž pozinkované mříže 100x195cm	kus	45,000	2 435,00	109 575,00	
Dodávka a montáž pozinkované mříže 100x195cm, ? drátu 12 mm, síť 100x154 mm, viz. výpisy prvků								
165	K	767-005	Dodávka a montáž pozinkované mříže 100x84cm	kus	66,000	1 950,00	128 700,00	
Dodávka a montáž pozinkované mříže 100x75cm, průměr drátu 12 mm, síť 100x163 mm, viz. výpisy prvků								
166	K	767-006	Dodávka a montáž pozinkované mříže 62x62cm	kus	4,000	1 400,00	5 600,00	
Dodávka a montáž pozinkované mříže 42x53cm, průměr drátu 12 mm, síť 107x143 mm, viz. výpisy prvků								
167	K	767-007	Dodávka a montáž nerezové zábradlí, trubka prům. 40mm, výška 1,1m	m	14,500	2 650,00	38 425,00	
Dodávka a montáž nerezové zábradlí, trubka prům. 40mm, výška 1,1m, tvar zábradlí - U, vodorovné výplňové trubky - 7 ks, svislé 4 ks, viz. výpisy prvků								
168	K	767-008	Dodávka a montáž nerezové zábradlí, trubka prům. 40mm, výška 1,1m, jeden kus dl. 2,7m	m	16,200	2 650,00	42 930,00	
Dodávka a montáž nerezové zábradlí, trubka prům. 40mm, výška 1,1m, tvar zábradlí - obdélník za fr. Dveře, vodorovné výplňové trubky - 7 ks, jeden kus zábradlí dl. 2,66m, viz. výpisy prvků								
169	K	767-009	Úprava rozměrů mříží / zábradlí, vybroušení, 1x základ. nátěr + 2x krycí nátěr	hod	630,000	180,00	113 400,00	
Úprava rozměrů mříží / zábradlí, vybroušení, 1x základ. nátěr + 2x krycí nátěr								
170	K	767-010	Částečná demontáž trapézového plechu, zkrácení, nové kotev. a spoj. prvky, přístřešek	hod	180,000	180,00	32 400,00	
Částečná demontáž trapézového plechu, zkrácení, nové kotev. a spoj. prvky, přístřešek								
171	K	767-011	Dodávka a montáž nerezové chráničky dešťových svodů, tvar U, prům. trubky 40mm,	kus	18,000	850,00	15 300,00	
Dodávka a montáž nerezové chráničky dešťových svodů, tvar U, prům. trubky 40mm, délka 1m								
172	K	767-012	Dodávka a montáž nové úhelníky pod klimatizace 100x46mm, úhelník 800x800mm	kus	14,000	912,00	12 768,00	
Dodávka a montáž nové úhelníky pod klimatizace 100x46mm, úhelník 800x800mm								
173	K	767-013	Dodávka a montáž pozinkovaný plech 3800x300mm složený do obdélníku	kus	1,000	550,00	550,00	
Dodávka a montáž pozinkovaný plech 3800x300mm složený do obdélníku								
174	K	767-014	Demontáž a zpětná montáž vstupu pro ZTP	soub. or	1,000	1 800,00	1 800,00	
Demontáž a zpětná montáž vstupu pro ZTP								
175	K	767-015	Demontáž, úprava a zpětná montáž ocelového žebříku, půda	soub. or	2,000	1 200,00	2 400,00	
Demontáž, úprava a zpětná montáž ocelového žebříku, půda								
176	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	6 432,469	1,40	9 005,46	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 491,00

177	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	36,000	171,50	6 174,00	CS ÚRS 2013 01
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email								
178	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	154,000	60,50	9 317,00	CS ÚRS 2013 01
Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protipísníkové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační								

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

39 915,50

179	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	411,500	15,00	6 172,50	CS ÚRS 2013 01
Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m								
180	K	784161107	Bandážování spar a prasklin na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m	411,500	44,00	18 106,00	CS ÚRS 2013 01
Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m								
181	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	411,500	38,00	15 637,00	CS ÚRS 2013 01
Malby z matřských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m								

M - Práce a dodávky M

173 727,00

M21 - Elektromontáže

173 727,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	M21-001	Demontáž a zpětná montáž el. prvků na fasádě, (osvětlení, kamery, čidla, ...)	hod	80,000	238,00	19 040,00	
			Demontáž a zpětná montáž el. prvků na fasádě, (osvětlení, kamery, čidla, ...)					
183	K	M21-002	Demontáž a zpětná montáž svítidel, prodloužení kabelů	kus	6,000	428,00	2 568,00	
			Demontáž a zpětná montáž svítidel, prodloužení kabelů					
184	K	M21-003	Demontáž a zpětná montáž kamer, prodloužení kabelů	kus	5,000	3 089,00	15 445,00	
			Demontáž a zpětná montáž kamer, prodloužení kabelů					
185	K	M21-004	Demontáž a zpětná montáž čteček karet, prodloužení kabelů	kus	9,000	832,00	7 488,00	
			Demontáž a zpětná montáž čteček karet, prodloužení kabelů					
186	K	M21-005	Demontáž a zpětná montáž vypínačů, prodloužení kabelů	kus	8,000	594,00	4 752,00	
			Demontáž a zpětná montáž vypínačů, prodloužení kabelů					
187	K	M21-006	Demontáž a zpětná montáž semaforů, prodloužení kabelů	kus	2,000	1 069,00	2 138,00	
			Demontáž a zpětná montáž semaforů, prodloužení kabelů					
188	K	M21-007	Demontáž a zpětná montáž klimatizace, prodloužení kabelů	kus	13,000	2 495,00	32 435,00	
			Demontáž a zpětná montáž klimatizace, prodloužení kabelů					
189	K	M21-008	D+M venkovních svítidel	kus	5,000	11 380,00	56 900,00	
			D+M venkovních svítidel					
190	K	M21-009	Demontáž původního pohonu pro bránu do dvora	kus	1,000	475,00	475,00	
			Demontáž původního pohonu pro bránu do dvora					
191	K	M21-010	Hromosvod, kompletní dodávka, drát průměru 8mm, nové vedení na stěnách, včetně kotev, spojek	m	357,000	72,00	25 704,00	
			Hromosvod, kompletní dodávka, drát průměru 8mm, nové vedení na stěnách, včetně kotev, spojek					
192	K	M21-011	Demontáž stávajícího hromosvodu na stěnách, včetně kotev	hod	26,000	238,00	6 188,00	
			Demontáž stávajícího hromosvodu na stěnách, včetně kotev					
193	K	M21-012	Revizní zpráva, hromosvod	soub	1,000	594,00	594,00	
			Revizní zpráva, hromosvod					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 91

Místo: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46

CZ-CPV: 45113000-2

CC-CZ: 12201

Datum: 05.01.2015

CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

IČ: 72052147

DIČ:

Uchazeč:

WEBEL s.r.o.

IČ: 29315476

DIČ: CZ29315476

Projektant:

Ing. Michla Zígl, Dis.

IČ: 76466817

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	369 044,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	284 244,00	59 691,24
snížená	15,00%	ze	84 800,00	12 720,00

Cena s DPH	v	CZK	441 455,24
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46

Datum: 05.01.2015

Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Projektant: Ing. Michla Zígl, Dis.

Uchazeč: WEBEL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	369 044,00
OST - Ostatní	187 594,00
001 - Ostatní	187 594,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	181 450,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	181 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46

Datum: 05.01.2015

Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Projektant: Ing. Michla Zígl, Dis.

Uchazeč: WEBEL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

369 044,00

OST - Ostatní

187 594,00

001 - Ostatní

187 594,00

1	K	01-001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC Microsoft Word.								
"celá stavba"1					1,000			
2	K	01-002	Vykližení prostoru staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Vykližení prostoru staveniště Poznámka k položce: Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekoraci, včetně zajištění jejich ochrany před poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo vystěhovat. Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu domova pro seniory, případně jejich přemístění.								
"celá stavba"1					1,000			
3	K	01-003	Zajištění účasti autorizovaného statika na KD	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
Zajištění účasti autorizovaného statika na KD Poznámka k položce: Zajištění účasti autorizovaného statika na kontrolním dnu, převzetí staticky exponovaných konstrukcí v určeném stádiu rozestavěnosti a pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že dojde v průběhu výstavby ze strany statika k požadavku na vypracování dodatečného statického posouzení některých stavebních konstrukcí, bude toto posouzení zajištěno dodavatelem stavby.								
"celá stavba"1					1,000			
4	K	01-003.	Zábor veřejného prostranství - správní poplatek	m2	1,000	600,00	600,00	
Zábor veřejného prostranství - správní poplatek "celá stavba"1 Součet								
					1,000			
					1,000			
5	K	01-003.1	Zábor veřejného prostranství za každý den	m2	34 200,000	4,00	136 800,00	
Zábor veřejného prostranství za každý den "celá stavba"456 Součet 456*75 'Přepočtené koeficientem množství								
					34 200,000			
6	K	01-004	Zpracování harmonogramu.	soubor	1,000	800,00	800,00	
Poznámka k položce: Náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění; termín před zahájením prací do 10 dnů po předání staveniště.								
"celá stavba"1					1,000			
7	K	01-005	Kompletace dokladů ke kolaudaci.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
Poznámka k položce: Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech. Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady splnění podmínek pro provedení stavby, stanovených dotčenými orgány státní správy.								
"celá stavba"1					1,000			
8	K	01-006	Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicity a propagaci objednatele. Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Rozměr informačního panelu bude minimálně 2500 x 1750 mm.								
"celá stavba"1					1,000			
9	K	01-007	Stálá informační tabule	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce: Stálá informační tabule/ trvalá pamětní deska má minimální rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz. Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití apod. Závazná podoba stálé informační tabule Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový podklad informační tabule. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP ČR všechny údaje o projektu, které budou součástí informační tabule/pamětní desky. K tomu slouží elektronický formulář dostupný na www.opzp.cz. Tiskový podklad pro výrobu informační tabule pošle SFŽP ČR e-mailem příjemci podpory do 14 dnů od vyplnění elektronického formuláře. Podrobné informace o lhůtě pro instalaci a umístění informační tabule najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.								
1					1,000			
10	K	01-008	Revize hromosvodu	Kč	1,000	594,00	594,00	
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce: Stálá informační tabule/ trvalá pamětní deska má minimální rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz. Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití apod. Závazná podoba stálé informační tabule Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový podklad informační tabule. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP ČR všechny údaje o projektu, které budou součástí informační tabule/pamětní desky. K tomu slouží elektronický formulář dostupný na www.opzp.cz. Tiskový podklad pro výrobu informační tabule pošle SFŽP ČR e-mailem příjemci podpory do 14 dnů od vyplnění elektronického formuláře. Podrobné informace o lhůtě pro instalaci a umístění informační tabule najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.								
1					1,000			
11	K	01-009	Revize Elektroinstalace	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce: Stálá informační tabule/ trvalá pamětní deska má minimální rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz. Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití apod. Závazná podoba stálé informační tabule Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový podklad informační tabule. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP ČR všechny údaje o projektu, které budou součástí informační tabule/pamětní desky. K tomu slouží elektronický formulář dostupný na www.opzp.cz. Tiskový podklad pro výrobu informační tabule pošle SFŽP ČR e-mailem příjemci podpory do 14 dnů od vyplnění elektronického formuláře. Podrobné informace o lhůtě pro instalaci a umístění informační tabule najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.								
1					1,000			
12	K	01-010	Protokol o tahové zkoušce kotvení KZS	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce: Stálá informační tabule/ trvalá pamětní deska má minimální rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz. Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití apod. Závazná podoba stálé informační tabule Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový podklad informační tabule. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP ČR všechny údaje o projektu, které budou součástí informační tabule/pamětní desky. K tomu slouží elektronický formulář dostupný na www.opzp.cz. Tiskový podklad pro výrobu informační tabule pošle SFŽP ČR e-mailem příjemci podpory do 14 dnů od vyplnění elektronického formuláře. Podrobné informace o lhůtě pro instalaci a umístění informační tabule najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.								
1					1,000			
13	K	01-011	Zajištění ochrany stávající veřejné zeleně proti mechanickému poškození	soubor	1,000	5 800,00	5 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Jedná se o zajištění ochrany konstrukce stávající veřejné zeleně proti mechanickému poškození vlivem stavby. Položka obsahuje:

- zřízení ochranné konstrukce včetně dodávky nosného a spojovacího materiálu
- průběžné udržování konstrukce ve stavu sloužící účelu
- po dokončení prací demontáž zařízení a likvidace materiálu

1

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

181 450,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady


181 450,00

14	K	02-001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
Poznámka k položce: Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Zajištění požadavků vyplujících z dohady a ujednáních se stávajícími sousedy a majetky v rámci stávajícího zákazu na pozemcích a nemovitostech ve vlastnictví "celá stavba"1								
15	K	02-002	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí Poznámka k položce: Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí. "celá stavba"1								
16	K	02-002.1	Dočasné oplocení areálu staveniště - montáž	m	325,000	180,00	58 500,00	
včetně dopravy materiálu "celá stavba"325 Součet 325,000 325,000								
17	K	02-002.2	Dočasné oplocení areálu staveniště za každý den	m	58 500,000	0,70	40 950,00	
Dočasné oplocení areálu staveniště za každý den "celá stavba"325 Součet 325*180 Přepočtené koeficientem množství 58 500,000								
18	K	02-002.3	Dočasné oplocení areálu staveniště - demontáž	m	325,000	60,00	19 500,00	
včetně dopravy materiálu "celá stavba"325 Součet 325,000 325,000								
19	K	02-003	Zajištění požadavků BOZP a požadavků PBR	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Zajištění požadavků BOZP a požadavků PBR Poznámka k položce: Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících ze závěru kapitoly D.2. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na náklady zhotovitele. Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících ze závěru kapitoly 1.3. Požární bezpečnostní řešení. Viz příloha. "celá stavba"1								
20	K	02-007	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
Poznámka k položce: Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras vně i uvnitř objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele. "celá stavba"1								
21	K	02-008	Průkaz energetické náročnosti budovy	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
Inženýrská činnost posudky průkaz energetické náročnosti budovy 1								

1,000



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci č.j. KRPJ-4364/2015-1600VZ

Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu,

TABULKA POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

vypracovaná v souladu s přílohou A.09 Definice standardizace materiálů z PD zpracované Ing. Michalem Zigmundem Dis.

číslo	název	typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	výrobce (dodavatel)
3.1	Kontaktní zateplovací systém (ETICS)-(kvalitativní třídy A)	MAMUT THERM Pa	MAMUT-THERM s.r.o.
3.2	Kontaktní zateplovací systém (ETICS) certifikovaným na zaručenou průtažnost min. 2% (kvalitativní třídy A)	R 131	Saint - Gobain
3.3	Izolační desky z minerální plsti fasádní	Fastrock	Rockwool, a.s.
3.4	Izolační desky z pěnového polystyrenu fasádní	Isover eps 70F	Saint - Gobain
3.3	Izolační desky z minerální plsti stropní	Megarock plus	Saint - Gobain
3.5	Okenní a dveřní profil výplň otvorů	ALUPLAST Ideal 4000	Okna Macek a.s.

Věc: Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu.

Dobrý den,

dle Žádosti o vysvětlení nejasností vám zasílám doplnění naší nabídky.

V naší nabídce je navržena jako základní vrstva cementová armovací hmota MAMUT Flex 50 s výztužnou síťovinou R 131 A 101 (Vertex), která má při protažení o 2% zaručenou průtažnost vyhovující požadavkům evropských směrnic ETAG 004 a současně splňuje požadavky TP CZB 05-2007. Toto jsme Vám dokládali osvědčením. Vzhledem k tomu že soklová část není dle ETAG04 součástí ETICS schváleného dle tohoto předpisu, může být i z jiného materiálu než je fasáda.

Takže pro soklovou část z bezcementové stěrky bychom navrhovali výrobek od firmy STO viz. Příloha.

V Brně dne 10. 3. 2015

W

naměst:
Č 29



.....

Lukáš Kurka, jednatel

Technický list

StoArmat Classic

Organická, bezcementová armovací stěrka k
přímému použití



Charakteristika

Použití

- exteriér a interiér
- na minerální a organické podklady
- jako armovací stěrka pro StoTherm Classic a StoVentec Fassade, a také jako vyrovnávací a renovační stěrka
- nevhodná pro horizontální nebo sklonité plochy namáhané povětrností

Vlastnosti

- bez cementu
- vysoce plastická
- bez trhlin
- nejvyšší odolnost proti mechanickému zatížení
- vysoce odolná proti povětrnosti
- vysoká tvarová stálost
- podkladní nátěr není nutný
- velmi dobrá zpracovatelnost

Specifika/Pokyny

- jako armovací vrstva:
- plastická bez vzniku trhlin > 2 %
- odolnost proti rázu > 10 Joule s odpovídající systémovou nadstavbou (Sto-Glasfasergewebe a organická vrchní omítka se zrnitostí min 2 mm)

Technická data

Kritérium	Norma/Předpis pro zkoušku	Hodnota/Jednotka	Poznámky
hustota	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/cm ³	
difúzní ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy	EN ISO 7783-2	0,4 - 0,6 m	V2 střední
souč.vodopropustnosti w	EN 1062 -3	0,03 kg/(m ² ·h ^{0,5})	W3 nízký
faktor difúzního odporu vodních par μ	EN ISO 7783-2	160 - 240	V2 střední
nasákavost (tř.)	EN 1062 -3		W3 nízký
hořlavost (tř.)	EN 13501-1	A2-s1, d0	nehořlavý
CE-značení	EN 15824		

Údaje charakteristických parametrů jsou hodnotami průměrnými. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich výrobcích se mohou uváděné hodnoty v jednotlivých dodávkách zanedbatelně lišit. Vhodnost a spolehlivost výrobků tím není dotčena.

Podklad

Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, rovný a nosný, bez prachu a masných nečistot.

Technický list

StoArmat Classic

Přidržnost k podkladu musí být v případě potřeby ověřena přímo na objektu. Vlhké a nepevné podklady mohou vést ke škodám, např.: tvorbě puchýřů, trhlin v následných vrstvách.

Příprava	Zkontrolovat vhodnost a nosnost stávající povrchové úpravy. Nenosné povrchové úpravy odstranit. V případě potřeby provést vyčištění podkladu.
-----------------	--

Zpracování

Teplota zpracování	Minimální teplota podkladu a vzduchu: +5 °C Maximální teplota podkladu a vzduchu: +30 °C
---------------------------	---

Příprava materiálu	Materiál je po zamíchání připraven k aplikaci. V případě potřeby lze nastavit konzistenci přidáním vody.
---------------------------	--

Spotřeba	Způsob použili:	Spotřeba cca:	
	armování na desky z pěn.polystyrénu	3,00 - 3,50	kg/m²
	vyrovnání (jemná stěrka)	1,00	kg/m²
	na 1 mm tl.vrstvy	1,50 - 2,00	kg/m²
Spotřeba materiálu závisí mimo jiné na způsobu zpracování, podkladu a konzistenci. Uváděné hodnoty spotřeby slouží pouze pro orientaci. Přesné hodnoty spotřeb je třeba případně zjistit na objektu.			

Aplikace	ručně, strojně a) Armování: StoArmat Classic nanášejte na tepelně izolační desky ocelovým nerezovým hladítkem nebo strojně. Armovací tkaninu zatlačte do horní poloviny ještě vlhké stěrky a hmoty. Síťovina se musí na okrajích min 10 cm překrývat. Doporučení: V rozích otvorů (okna, dveře) nutno provést diagonální armování. V důsledku mimořádné elasticity výrobku není diagonální armování bezpodmínečně nutné, pokud je souč. odrazivosti světla > 20 %. Strojní zpracování (míchání a/nebo čerpání) se doporučuje. Pastózní komponenty se dodávají ve StoSilo Comb. Odpadá každodenní čištění stroje a hadic. StoSilo Comb lze doplňovat ze StoSilo Vario.
-----------------	--

Schnutí, vytvrzení, doba přepracování	Doba schnutí je závislá na teplotě, síle větru a relativní vzdušné vlhkosti. Zásadně se při nepříznivých podmínkách musí provést ochranná opatření (např.: ochrana proti dešti) na prováděné nebo čerstvě dokončené ploše. Při teplotě vzduchu +20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 65 % je přepracování možné nejdříve po 24 hod.
--	---

Čištění nářadí	Okamžitě po použití vyčistěte vodou.
-----------------------	--------------------------------------

Pokyny, doporučení, speciality, ostatní	Další pokyny pro zpracování čerpejte ze směsic pro zpracování daného systému. Pro provádění armovacích sterek za vlhkého a chladného počasí se doporučuje použití QS výrobků.
--	---

Technický list

StoArmat Classic

Dodávka	
Barevný odstín	bílý, omezeně tónovatelný podle StoColor systému
Balení	vědro
Skladování	
Podmínky skladování	Skladovat v pevně uzavřených nádobách. Chránit před mrazem, horkem a přímým slunečním zářením.
Doba skladování	Garantovaná kvalita v originálním balení do uplynutí maximální doby skladovatelnosti, kterou lze zjistit dle čísla šarže na obalu výrobku. Vysvětlení čísla šarže: číslo 1 = poslední číslo roku, čísla 2 + 3 = kalendářní týden příklad: 1450013223 – doba skladovatelnosti do konce 45. týdne roku 2011
Posudky / schválení	
	ETA-03/0027 StoTherm Classic 1 (EPS und StoArmat Classic) Evropské technické schválení
	ETA-07/0156 StoTherm Classic 1 (MW/MW-L und StoArmat Classic) Evropské technické schválení
Značení	
Výrobová skupina	Stěrková a armovací hmota
Složení	Dle VdL Směsice -Nátěrové hmoty na stavbách: polymerní disperze, oxid titaničitý, křemík, hydroxid hlinitý, minerální plniva, voda, alkohol, glykoleter, aditiva, konzervační přípravky
GIS kód	M-DF02 disperzní barvy
Bezpečnost	Bezpečnostní list naleznete na: www.sto.cz . Prosíme, respektujte informace k výrobku (manipulace, skladování a likvidace).
Zvláštní pokyny	
Informace, příp. údaje v tomto technickém listě slouží k zajištění obvyklého účelu použití, popř. běžné vhodnosti použití a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezahnují však uživatele vlastní odpovědnosti odzkoušet vhodnost a použití výrobku. K účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny v tomto technickém listu, se smí výrobek použít až po konzultaci se Sto s.r.o. Bez udělení souhlasu je použití vlastním rizikem uživatele. To platí obzvláště pro kombinace s jinými výrobky. Při vydání nového technického listu přestávají být platné všechny dosavadní technické listy. Aktuálně platné znění lze stáhnout z internetu na www.sto.com	

Technický list

StoArmat Classic


		
Sto AG, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen		
12		
EN 15824		
StoArmat Classic		
Armovací stěrka pro vnější i vnitřní použití		
Reakce na oheň	A2-s1, d0	nehořlavé
Permeabilita vody v kapalně fázi		W3 nízká
Propustnost pro vodní páru		V2 střední
Tepelná vodivost		NPD
Soudržnost	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivost		NPD

CE StoArmat Classic

Sto s.r.o.;
 Čestlice 271
 251 70 Dobřejovice
 Tel.: 225 996 311
 Fax: 225 996 388
www.sto.cz
info.cz@stoeu.com



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 10 Zadávací dokumentace č.j. KRPJ-4364/ČJ-2015-1600VZ

Seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů	
Realizace úspor energií – Krajské ředitelství police kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava CZ.1.02/3.2.00/14.25211	
1.*	Název:
	Sídlo/místo podnikání:
	Tel./fax:
	E-mail:
	IČ:
	DIČ:
	Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
	Kontaktní osoba:
	Část předmětu plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, specifikovanou podle jednotlivých položek oceněného Soupisu prací předkládaného uchazečem v nabídce
	/Uchazeč může vypsát zde, nebo předložit jako přílohu ve formě oceněného soupisu prací s výkazem výměr/
	% podíl na plnění veřejné zakázky ve finančním objemu:

*uchazeč použije tolikrát, kolikrát bude potřeba

nebo:

Uchazeč čestně prohlašuje, že žádnou část předmětu plnění veřejné zakázky nemá v úmyslu plnit prostřednictvím subdodavatele.

WIPER

náměstí
IČ:223

23. 2. 2015

AK:TRUBA

Datum:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

769

PLNÁ MOC

VHH Thermont s.r.o. se sídlem Troubelice 352, 783 83 Troubelice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24225, IČ: 25878778, jejímž jménem jedná Václav Hrubý, jednatel společnosti

dále jen „zmocnitel“

zmocňuje

Webel s.r.o. se sídlem Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77179, IČ: 29315476, jejímž jménem jedná Lukáš Kurka, jednatel společnosti


dále jen „zmocněnec“

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k zastupování ve věcech týkajících se společné účasti ve veřejné zakázce vyhlášené ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava (dále jen zadavatel) na provedení díla s názvem „Realizace úspor energií- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava“. Zmocněnec je oprávněn zejména podepsat společnou nabídku a návrh smlouvy o dílo za zmocnitele a zmocněnce, zastupovat zmocnitele v zadávacím řízení, činit veškeré úkony, k nimž je oprávněn a povinen účastník zadávacího řízení, včetně podávání námitek, návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a dalších opravných prostředků, uzavřít a podepsat smlouvu o dílo za zmocnitele a zmocněnce.

Zmocněnec je dále v případě uzavření předmětné smlouvy o dílo oprávněn přijímat od zadavatele (objednatele) reklamace, resp. nároky z vad díla za celé dílo.

Zmocněnec je povinen informovat zmocnitele o provedených krocích a v závažných rozhodnutích, zejména týkajících se změny smlouvy o dílo či úpravy ceny za dílo, si předem vyžádat jeho prokazatelný souhlas se zamýšleným právním úkonem.

V Brně, dne 3.2.2015


Václav Hrubý
Jednatel společnosti VHH Thermont s.r.o.

zmocnitel: VHH Thermont s.r.o. Václav Hrubý

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá v plném rozsahu.

V Brně, dne 3.2.2015



nai

zmocněnec: Webe