Dodatek č. 1 č. j. KRPB-160171-7/ČJ-2015-0600VZ

ke Smlouvě o dílo č.j. KRPB-160171-3/ČJ-2015-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: Ing. Petrem Křížem, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní spojení (ve věcech technických): p. Luděk Volavka, tel.: 974 622 760

(dále jen „objednatel") na straně jedné a

Zhotovitel

obchodní firma: CANDELA, s.r.o.
se sídlem: Štefáčkova 11, 628 00 Brno
zastoupená Tomášem Vychodilem, jednatelem společnosti
IČ: 45476021
DIČ: CZ45476021
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 801449641/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4956
kontaktní spojení (ve věcech technických): Tomáš Vychodil, tel.: 547 243 497, 723 939 966
fax: 547 243 498, e-mail: candela@candela.cz

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají

d o d a t e k č. 1 č.j. KRPB-160171-7/ČJ-2015-0600VZ

ke Smlouvě o dílo č.j. KRPB-160717-3/ČJ-2015-0600VZ

Čl. II.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. X. bod 2. Smlouvy o dílo č.j. KRPB-160171-3/ČJ-2015-0600VZ, kterou uzavřely dne 2. 7. 2015, že:

Čl. III.

Za Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1. se vkládají odst.:

1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
1.2. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

„1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1."

„1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1."

Čl. IV.

Cena za dílo uvedená v Čl. II. odst. 1. činí:

původní SoD

bez DPH Kč 462 017,00
slovy: čtyřistašedesátdvatisícesedmnáctkorunčeských

vícepráce

bez DPH Kč 111 855,00

méněpráce

bez DPH Kč 75 509,00

Celková cena vč. víceprací a méněprací činí:

bez DPH Kč 498 363,00
slovy: čtyřistadevadesátosmtisíctřistašedesáttřikorunčeských

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 1).

Čl. VI.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č.j. KRPB-160171-3/ČJ-2015-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 1.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží jeden stejnopis, zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu, která obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu.

V Brně dne 29.7. 2015

[redacted]

za zhotovitele
Tomáš Vychodil
jednatel společnosti

CANDELA, s.r.o.
628 00 Brno, Štefáčkova 11
tel.: 547 243 497, 723 939 966
IČ: 454 76 021

V Brně dne 29.7. 2015

[redacted]

za objednatele
Ing. Petr Kříž
vedoucí oddělení správy
nemovitého majetku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Rekonstrukce kantýny**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Stavba**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
126w	**Rekonstrukce kantýny v objektu KR PČR JmK**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	126w
Rozpočtoval		Počet listů	

Soupis víceprací

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	111 855	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		111 855	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		111 855	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		111 855	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	111 855 Kč
DPH	21,0	%	23 490 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**135 345 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**126w Rekonstrukce kantýny v objektu KŘ PČR JmK**	Rozpočet : 01
Objekt :	**01 Stavba**	Rekonstrukce kantýny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 982	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	53 595	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	44 520	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1 659	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4 100	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**111 856**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	111 855	0
Oborová přirážka	0	0,0	111 855	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	111 855	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	111 855	0
Zařízení staveniště	0	0,0	111 855	0
Provoz investora	0	0,0	111 855	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	111 855	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	111 855	0
CELKEM VRN				**0**

Soupis víceprací

Stavba :	126w Rekonstrukce kantýny v objektu KŘ PČR JmK	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavba	Rekonstrukce kantýny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	11,50	694,00	7 981,97
		u vstupu do kanýny:(2,68+0,05)*2,82		7,70		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**7 981,97**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
7	611421331RT2	Omítka stropů 100% plochy lepidlo+perlinka, štuk	m2	97,48	265,00	25 832,20
8	612421331RT2	Omítka stěn 100% plochy lepidlo+perlinka, štuk	m2	104,76	265,00	27 762,30
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**53 594,50**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
19	64-003	D+M dvoukřídlé dveře do plastové stěny	ks	1,00	44 520,00	44 520,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**44 520,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
23	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	21,00	79,00	1 659,00
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**1 659,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,50	253,00	1 138,50
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,50	14,50	978,75
60	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,50	96,00	432,00
61	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	4,50	190,00	855,00
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,50	9,50	42,75
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,50	145,00	652,50
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**4 099,50**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Rekonstrukce kantýny**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Stavba**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
126w	**Rekonstrukce kantýny v objektu KR PČR JmK**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	126w
Rozpočtoval		Počet listů	

Soupis méněprací

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
Z	HSV celkem	66 269	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	9 240	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		75 509	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		75 509	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		75 509	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	75 509 Kč
DPH	21,0	%	15 857 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**91 366 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**126w Rekonstrukce kantýny v objektu KŘ PČR JmK**	Rozpočet : 01
Objekt :	**01 Stavba**	Rekonstrukce kantýny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 081	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	29 395	0	0	0	0
94	Výplně otvorů	33 468				
96	Bourání konstrukcí	325	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	9 240	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**66 269**	**9 240**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	75 509	0
Oborová přirážka	0	0,0	75 509	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	75 509	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	75 509	0
Zařízení staveniště	0	0,0	75 509	0
Provoz investora	0	0,0	75 509	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	75 509	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	75 509	0
CELKEM VRN				**0**

Soupis méněprací

Stavba :	126w Rekonstrukce kantýny v objektu KŘ PČR JmK	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavba	Rekonstrukce kantýny

P.č.	Číslo položky	Názvy položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
2	3-001	Posunutí ocelového sloupku 120/120 vč. vodor. podpory, vč. provizorního podepření pod průvlakem v kantýně	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
4	310279841X	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 porobetonovými tvárnicemi, včetně kotvení do ložných spár	m3	0,16	2 850,00	460,56
5	342256255X	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm P2-480, 500x250x150 mm, vč. kotvení do lož. spár	m2	1,13	515,00	579,38
		zázemí kantýny, prodloužení příčky:0,75*1,5		1,13		
6	3422640X	Opláštění rozvodů kondenzátu nad dveřmi desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,95	535,00	1 041,38
		2,29*0,6+2,29*0,25		1,95		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**3 081,31**
Díl:	**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**				
7	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	97,48	144,00	14 037,12
8	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	104,76	130,00	13 619,24
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	13,37	130,00	1 738,30
	Celkem za	***61 Úpravy povrchů vnitřní***				**29 394,66**
Díl:	**94**	**Výplně otvorů**				
19	64-003	D+M proskiené stěny s plast. rámy, s dveřmi 2370x2550mm,	ks	1,00	33 468,00	33 468,00
	Celkem za	***94 Výplně otvorů***				**33 468,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,38	236,00	325,44
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**325,44**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
51	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	14,00	385,00	5 390,00
52	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	14,00	25,00	350,00
53	781-001	Dodávka obkladu, dle výběru investora	m2	14,00	250,00	3 500,00
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**9 240,00**