


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE PROVEDENA:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V NAPÁJECÍ ČÁSTI
A BEZPEČNÝM NAPĚTÍM V ROZVODECH EPSNEŘEŠENÉ PROSTORY - KOSTEL
ŘEŠENO SAMOSTATNOU REKONSTRUKCÍ TÉTO ČÁSTI

LEGENDA:

- 0 HLÁŠIČ ANALOGOVÝ OPTOKO KOUŘOVÝ
● TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
TECH VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ PŘÍVEK
918 RELEOVÁ SKŘÍŇ MHY 918
IND INDICAČNÍ PŘÍPRAVEK
— ROZVOD EPS
— OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ ROZVOD EPS
ZDP ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
OPPD OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
KTPD KLÍČOVÝ TREZOR
X ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
NN ROZVADĚČ NN
● ÚSTŘEDNA EPS
POŽÁRNÍ SÍŘENA S MAJÁKEM
RK ROZVODNÁ KRABICE - REZERVA
PRO NÁPOJENÍ PROSTOR KOSTELA
PR PRŮVRT ZDÍVEM
KL KOTVA NOSNÉHO LANKA



POZNÁMKA1:

ROZVODY K HLÁŠIČŮM EPS A VLASTNÍ HLÁŠIČE V PŘÍZEMÍ, KDE SE NACHÁZÍ KLENUTÉ STROPY
BUDOU INSTALOVÁNY NA ZÁVĚSOU KONSTRUKCI TVOŘENOU Z OCELOVÝCH LANEK
S UKOTVENÍM NA BOČNÍCH STĚNÁCH TAK, ABY BYLY MINIMÁLNĚ NARUŠENY PŮVODNÍ OMÍTKY STROPU

POZNÁMKA2:

KOTVY NOSNÝCH LAN BUDOU PROVEDENY POD STROPEM V SOULADU S POLOHOU UVEDENOU VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI
PRŮVRTY ZDÍVEM BUDOU PROVEDENY POD STROPEM, POPŘ. NAD ZÁRUBNÍ DVEŘÍ
V SOULADU S POLOHOU UVEDENOU VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI

POZNÁMKA:

ROZVODY K HLÁŠIČŮM EPS BUDOU PROVEDENY PŘEVÁŽNĚ KABELY PRAFLACOM 2x2x0,8
ROZVODY K VÝSTUPŮM A OSTATNÍM OVLÁDANÝM A SIGNALIZAČNÍM ZAŘÍZENÍM
BUDOU PROVEDENY KABELY PRAFLAQUARD 2x2x0,8 S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU
P-30R, S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. TYTO KABELY BUDOU ULOŽENY
NA ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU MINIMÁLNĚ
PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Zodp. projektant Ing. E. Elterlein	Kontroloval Ing. E. Elterlein	Vypracoval Z. Staníkovský	Projekční kancelář POLEREČKY, spol. s r.o. Mlážova 28 415 01 Litoměřice tel.: 416 730 942, mobil: 604 247 644 email: projekce@polerecky.cz www.polerecky.cz	
Katastrální území : Litoměřice				
Investor : SOA, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 794 464				formát 8 x A4
akce : Státní oblastní archiv v Litoměřicích vybavení objektu systémem EPS elektroinstalace slaboproud				datum 07/2015
výkres : Půdorys přízemí				stupeň PD DPS
				základové číslo 07/2015
				archivní číslo EPS - 07/015
				mřížka : 1:100
				číslo výkresu : 1