


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE PROVEDENA:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V NAPÁJECÍ ČÁSTI  
A BEZPEČNÝM NAPĚTÍM V ROZVODECH EPS



POZNÁMKA:

ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS BUDOU PROVEDENY PŘEVÁŽNĚ KABELY PRAFLACOM 2x2x0,8  
ROZVODY K VÝSTUPŮM A OSTATNÍM OVLÁDANÝM A SIGNALIZAČNÍM ZAŘÍZENÍM  
BUDOU PROVEDENY KABELY PRAFLAQUARD 2x2x0,8 S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU  
P-30R, S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. TYTO KABELY BUDOU ULOŽENY  
NA ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU MINIMÁLNĚ  
PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

POZNÁMKA1:

ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS A VLASTNÍ HLÁSIČE V PŘÍZEMÍ, KDE SE NACHÁZÍ KLENUTÉ STROPY  
BUDOU INSTALOVÁNY NA ZÁVĚSOU KONSTRUKCI TVOŘENOU Z OCELOVÝCH LANEK  
S UKOTVENÍM NA BOČNÍCH STĚNÁCH TAK, ABY BYLY MINIMÁLNĚ NARUŠENY PŮVODNÍ OMÍTKY STROPŮ

Zodp. projektant Ing. E. Elterlein	Kontroloval Ing. E. Elterlein	Vypracoval Z. Stankovský	Projektční kancelář POLERECKÝ, spol. s r.o. Mladá Boleslav 23 412 01 Litoměřice tel.: 416 730 842, mobil: 804 247 644 email: projekce@polerecky.cz
Katastrální území : Litoměřice			
Investor : SOA, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 794 464			formát B x A4
akce : Státní oblastní archiv v Litoměřicích			datum 07/2015
vybavení objektu systémem EPS			stupeň PD DPS
elektroinstalace slaboproud			zakázkové číslo 07/2015
výkres : mřížka :			archivní číslo EPS - 07/015
Blokové schéma EPS			číslo výkresu : 3