



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Příloha č. 2 k č.j. KRPP-34074-3/ČJ-2016-0300VZ-VZ

Počet listů: 3

Přílohy: 4x studie

Specifikace předmětu díla čl. II Smlouvy o dílo

Předpokládaný rozsah projektových prací:

- objekt OOP Horšovský Týn
 - dvoupodlažní objekt s plochou střechou
 - vedlejší objekt garáží, stání pro dva automobily + sklad
 - zastavěná plocha cca do 350 m²
 - nepodsklepený
 - dispozice dle studie OOP z 01/2016 (viz. příloha)
 - objekt bude navržen tak aby splňoval podmínky budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle zák. 406/2000 Sb. Zák. o hospodaření s energií a vyhl. 78/2016 Sb. o energetické náročnosti budov bez ohledu na jeho plochu
 - objekt bude navržen tak aby byl v kategorii „A“ nebo „B“ Průkazu energetické náročnosti budovy
- napojení na potřebné sítě infrastruktury (elektřina, voda, kanalizace, atd.)
- požadavky technologického vybavení
 - silnoproudé rozvody s přepětovou ochranou
 - systém EZS (podle stávajících norem plášťová ochrana přízemí budovy, pohybové detektory v místnostech ve 2.NP, přístupové ovládací klávesnice)
 - strukturovaný kabelážní systém pro IP technologii
 - technologická místnost s klimatizací a antistatickou podlahou
 - dva stožáry pro RDST, PCO a STA
 - vnitřní a vnější kamerový systém
 - komunikační systém ke vstupu a do cely
 - příprava pro napojení objektu na operátory (vzduchem i zemí)
- parkovací stání pro služební automobily, zaměstnance a veřejnost
- dopravní napojení na okolní komunikace
- okolní terénní úpravy, zpevněné a nezpevněné plochy
- přeložka STL plynovodu RWE vedoucího v pozemku č. kat. 598/1 a 2654/15
- přeložka optického kabelu O2 vedoucího v pozemku č. kat. 598/1 a 2654/15
- zhotovitel provede v místě výstavby hydrogeologický průzkum pro zjištění skutečných základových poměrů (protokol bude součástí dokladové části)
- k dispozici je výškové a směrové zaměření pozemku a bezprostředního okolí, v případě potřeby si zhotovitel na vlastní náklady provede výškové a směrové doměření potřebných bodů (nad rámec předaného zaměření od objednatele)
- technické podmínky stavby budou v souladu s platnými předpisy a normami České republiky

Jednotlivé stupně projektové dokumentace a autorského dozoru:

a) zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, včetně zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí

- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení dle Stavebního zák. 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
- zpracování Architektonické studie – tato část musí být zpracována **autorizovaným architektem**
- svolání technické rady 1x týdně za účelem koordinování průběhu projektových prací, pořízení zápisu z technické rady
- předběžné projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy
- předběžné projednání projektové dokumentace se zástupci jednotlivých dotčených odborů KŘP-P a MV ČR
- zapracování případných připomínek ze stanovisek dotčených orgánů státní správy a odborů KŘP-P a MV ČR do projektové dokumentace

Počet vyhotovení:

- 6x projekt v tištěné podobě
- 2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu PDF) – členění na CD stejné jako v tištěné podobě
- 2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu DOC, XLS, DWG)

b) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle Stavebního zák. 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
- svolání technické rady 1x týdně za účelem koordinování průběhu projektových prací, pořízení zápisu z technické rady
- předběžné projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy
- předběžné projednání projektové dokumentace se zástupci jednotlivých dotčených odborů KŘP-P a MV ČR
- zapracování případných připomínek ze stanovisek dotčených orgánů státní správy a odborů KŘP-P a MV ČR do projektové dokumentace

Počet vyhotovení:

- 6x projekt v tištěné podobě
- 2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu PDF) – členění na CD stejné jako v tištěné podobě
- 2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu DOC, XLS, DWG)

c) zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v podrobnostech zadávací dokumentace na zhotovitele stavby

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle Stavebního zák. 183/2006 Sb. a dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, včetně soupisu prací s výkazem výměr dle vyhl. 230/2012 Sb. a vyhl. 231/2012 Sb.
- svolání technické rady 1x týdně za účelem koordinování průběhu projektových prací, pořízení zápisu z technické rady
- projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného aktuálního ceníku stavebních prací
- předběžné projednání projektové dokumentace se zástupci jednotlivých dotčených odborů KŘP-P a MV ČR
- zapracování případných připomínek ze stanovisek dotčených orgánů státní správy a odborů KŘP-P a MV ČR do projektové dokumentace
- zpracování harmonogramu stavebních prací

- zpracování projektové dokumentace interiéru stavby včetně návrhu rozmístění nábytkového vybavení — tato část musí být zpracována **autorizovaným architektem**
- na vyžádání objednatele zajistí zhotovitel PD účast autorizované osoby na výběrovém řízení na zhotovitele stavby

Počet vyhotovení: 6x projekt v tištěné podobě včetně výkazu výměr
 1x položkový rozpočet stavby
 2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu PDF)
 včetně výkazu výměr
 členění na CD stejné jako v tištěné podobě
 2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu DOC, XLS, DWG)
 včetně položkového rozpočtu

d) zabezpečení výkonu autorského dozoru (dále jen AD) po celou dobu výstavby dle vyžádání objednatele - předpokládaný počet 100 hodin AD

Přílohy ke specifikaci:

- Studie OOP Horšovský Týn 1.NP
- Studie OOP Horšovský Týn 2.NP
- Studie situace stavby a dopravní napojení
- Zaměření pozemku

Vypracoval: Ing. Jan Valeš
 investiční referent OSNM