

V Třeboni 22. srpna 2016
Počet listů: 4

Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám

Otevřené podlimitní řízení:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ V TŘEBONI – 3. etapa

Zadavatel obdržel dne 17. srpna 2016 od společnosti HORA s.r.o., žádost o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu uchazeče. Zadavatel poskytuje odpověď v souladu s čl. 16 Zadávací dokumentace a zároveň ji uveřejňuje na Profilu zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_40.html.

Dotazy uchazeče:

1. V objektech SO01 a SO02 se objevují položky: Demontáž a bourání ostatních či skrytých stavebních prvků vč. likvidace – 1 kpl; Demontáž truhlářských konstrukcí vč. likvidace – obklady stěn, prahy, vestavěné konstrukce, madla – 1 kpl; Demontáž drobných zámečnických prvků zábradlí, mříže, kování, kotvení – 1kpl. V objektech SO03 a SO04 se objevují položky Odstranění ostatních drobných konstrukcí vč. likvidace – 1 kpl. U většiny těchto položek chybí popis. Nevíme, co vlastně máme do kompletu ocenit. Z projektové dokumentace nelze vyčíst objem prací. Pokud se má někde např. demontovat obložení stěn, prosím o zadání přesné výměry.
2. Ve výkazu výměr objektu SO01 je dodávka ocelových roštů a nosníků. Jak je řešena vnitrostaveništní doprava těchto nosníků? Jeřábem? Jaká budou případná dopravní opatření?
3. V objektech SO01 a SO02 je v rozpočtu „Fasáda“ položka pro demontáž a zpětnou montáž klempířských konstrukcí – 1 kpl. Jak máme tuto položku ocenit? V rozpočtech pro jednotlivá patra jsou též obsažené klempířské konstrukce. Nejsou tedy klempířské konstrukce obsaženy již v těchto rozpočtech?
4. V souvislosti s klempířskými konstrukcemi se chci zeptat, zda v rozpočtech pro jednotlivá patra nechybí dodávka a montáž venkovních parapetů?
5. Znova se na Vás obracíme s dotazem ohledně regálů. V “Tabulce ostatní” se sice obracíte na samostatnou výkresovou část a v DI jste nás odkázali na výkresy půdorysů, ze kterých ale nelze vyčíst, jaké policové systémy jsou v jednotlivých místnostech. Některé police jsou v půdoryse označeny např. jako regály 7, nebo 8 polic, ale některé nejsou označené vůbec, navíc není uvedené, jestli jsou stacionární, nebo pojízdné. Ve výkrese 1.1.36 „Detaily“ jsou vypsané některé regály do místností 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, bez uvedení počtu a pod tím je schéma archiv obecně. To nevíme, k jakým místnostem patří? Žádáme Vás tedy o zaslání počtů jednotlivých typů regálů ke každému objektu SO 01 i SO 02. Podle dostupných podkladů nelze regály ocenit.
6. Odpověď č. 4 z DI č. 2 je pro nás nedostačující. Prosím odkažte nás na výkres, který vysvětluje rozsah prací na repasi vrat.

7. V SO 03 položka 102 jsou čistící rohože. V rozpočtu se odkazujete na PD, ale v ní jsem nenašla tabulku prvků pro SO 03. Prosím o doplnění.
8. Na základě odpovědi č. 3 v DI č. 2 žádáme o úpravu položky ve výkazu výměr.
9. V rozpočtech „Fasáda“ je položka Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7 PSANÍČKOVÁ FASÁDA, kontaktní můstek. Na prohlídce stavby bylo sděleno, že se má doplnit omítka a vytáhnout barva v celé ploše. Prosím o doplnění položek pro tyto práce, které se musí provádět restaurátorským způsobem.
10. V SO01 1NP položka č. 37, 2NP položka č. 16, v SO02 2NP položka č. 14 Bednění stropů plech trapéz. vlna 30 mm tl. 0,7 mm vč. dodávky 60/235 tl.0,75mm,přichycení. Obsah této položky je nesrozumitelný. Jaký plech má být dodán, s vlnou 30 nebo 60? A jaké tloušťky, 0,7mm nebo 0,75 mm?

Odpovědi zadavatele:

1. Ve výkresových přílohách DPS stávajících stavů (kóty + popis) jsou červeně uvedeny konstrukce a stavební prvky určené k demolicí.
2. Vnitrostaveništní doprava ocelových nosníků: Do objektů SO.01 a SO.02 budou ocelové nosníky naskladněny okny (plánovaná výměna, repase oken) pomocí autojeřábu stojícího na ul. Husova. Transport v patře a umístění válcovaných nosníků bude probíhat ručně nebo pomocí kladek a zdviží osazených na stávajících nosných konstrukcích objektu.
Dopravní omezení: Krátkodobá za jednosměrného provozu v ulici Husova.
3. Stávající klempířské konstrukce na fasádě se ponechají. Záleží na každém dodavateli stavby, zda tyto konstrukce zabraňují zhotovení fasády či ne. V případě že ano, je na uvážení dodavatele, které konstrukce odstraní a poté zpětně po zhotovení fasády osadí.
4. Nechybí.
5. Regály

Objekt	podlaží	regály	rozměr (m)	police (ks.)	počet
SO.01	1.NP	stacionární	1,3 x 0,6	6	4
			1 x 0,4	6	11
			1,3 x 0,4	6	15
			1 x 0,4	8	14
			1,3 x 0,4	8	59
		posuvný	5,2 x 0,8	7	8
			2,6 x 0,8	7	3
			4,3 x 0,8	8(6)	2
			2,3 x 0,8	8(6)	1
			3 x 0,8	8	5
	2.NP	stacionární	1,3 x 0,4	9	32
			1 x 0,4	9	39

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ V TŘEBONI – 2. ETAPA

			1,3 x 0,4	7	38
			1 x 0,4	7	22
			1,3 x 0,4	8	70
			1 x 0,4	8	32
SO.02	2.NP	stacionární	1,3 x 0,4	8	113
			1 x 0,4	8	34

Součástí výpisu je i kompletní příslušenství stacionárních a posuvných regálů, jako jsou například soklové lišty, boční panely, podvozky, pohony atd.

6. Objekt SO.02, výkres D.1.1.19, str.24.

7. Čistící rohože včetně rozměrů jsou uvedeny ve výkresu D 2.2.; D 2.5; D 2.6.; D 2.7.

8. Zasíláme upravené položky ve výkazu výměr, uchazeč si upraví popis dle níže uvedených položek

Objekt SO.01 – 1.NP

Jedná se o SO.01 02 (pol. č. 86-88)

Díl:	64	Výplně otvorů				
85	642952110	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	10,00		
		D201,203-205,210-212,214-215,247:10		10,00		
86	61101M	Zárubeň dřevěná obložková 900x1970x160 PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DPS-C	kus	6,00		
87	61102M	Zárubeň dřevěná obložková 800x1970x160 PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DPS-C	kus	3,00		
88	61103M	Zárubeň dřevěná obložková 1000x1970x160 PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DPS-C	kus	1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				

Objekt SO.01 – 2.NP

SO.01 03 (44-46)

Díl:	64	Výplně otvorů				
43	642952110	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	12,00		
		D216-217,225,229,233-237,245-246,242:12		12,00		
44	61101M	Zárubeň dřevěná obložková 900x1970x160 PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DPS-C	kus	8,00		
45	61102M	Zárubeň dřevěná obložková 800,750x1970,1800x160 PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DPS-C	kus	2,00		
		D234_ATYP 750x1800mm:1		1,00		
		D235:1		1,00		

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ V TŘEBONI – 2. ETAPA

46	61103M	Zárubeň dřevěnná obložková 1000x1970x160 PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DPS-C	kus	2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				

SO.02 03 (43-44)

Díl:	64	Výplně otvorů				
42	642952110	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	9,00		
		D265-268,272-276:9		9,00		
43	61101M	Zárubeň dřevěnná obložková 900x1970x160 PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DPS-C	kus	6,00		
44	61102M	Zárubeň dřevěnná obložková 800x1970x160 PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DPS-C	kus	3,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				

9. Nacenit dle výkazu výměr.

10. Uvedeno v příloze D.1.2 (stavebně konstrukční část) – plech 60/235,tl.0,75 mm.

PhDr. Václav Rameš
ředitel
ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni