

Smlouva o dílo
č.j. KRPB-65105-25/ČJ-2016-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: Bc. Petr Vondál, tel.: 974 622 884, 602 745 670
e-mail: petr.vondal@pcr.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
sídlo: č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastoupená p. Markem Matyášem, jednatelem společnosti
IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno
číslo účtu: 107-1233510217/0100
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
kontaktní spojení: p. Marek Matyáš, tel.: 732 771 463,
e-mail: matyas@stavebnifirmamatyas.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo

Čl. II.

2.1. Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy 7 N.P. spojené se změnou užívání v objektu tř. Kpt. Jaroše 17, Brno, a to v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provedení stavby včetně výkazu výměr zpracované firmou INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno.

Součástí předmětu plnění je:

- a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
- b) provedení stavebních a montážních prací a dodávek a při dodržení a splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci
- c) dodání všech dokladů o zkouškách, atestů, provozních návodů a předpisů v českém jazyce,
- d) suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů.
- e) zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků,

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky v soulasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného dne 15.6.2016 SÚ MV Praha.

Práce budou probíhat za provozu, je třeba zajistit pořádek na staveništi a přístupových cestách a při provádění prací dbát co nejmenšího omezení provozu v objektu.

Zhotovitel je povinen dodržet příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, zajišťování požadavků BOZP.

2.2. Místo plnění: 7 N.P. v objektu tř. Kpt. Jaroše 17, Brno

2.3. Doba plnění:

Nejpozději do 15. listopadu 2016.

2.3.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.

2.3.2. Termín předmětu plnění může být přiměřeně prodloužen, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové a přírodní pohromy, nevyhovující klimatické podmínky), ale zhotovitel je povinen prokazatelně vykonávat vše, aby nastalé vlivy eliminoval.

2.3.3. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Čl. III.

Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.8.2016 (viz. příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena díla **bez DPH činí 1.387.000,-- Kč.**

slovy: jedenmiliontřistaosmdesátsedmticíckorunčeských

Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou nebo zákonem.

3.2. Celková cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, náklady na odvoz odpadů vč. využitelného odpadu a recyklaci, příp. zneškodnění odpadů (zhotovitel je povinen stavební a demoliční odpady předat k recyklaci, není-li to možné ke zneškodnění), náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, bankovní garance, daně, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, zajištění případných vyjádření souvisejících s realizací a dokončením díla, správní poplatky, vytyčení inženýrských sítí, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení, tyto budou považovány za ceny nejvýše přípustné.

3.3. Překročení nebo změna celkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace služeb dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo v případech uvedených v této smlouvě.

3.4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zhotovitelem, objednatelem a projektantem, včetně jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento položkový rozpočet objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty. Objednatel se poté zavazuje přistoupit na úhradu těchto změn.

Čl. IV.

Platební podmínky, fakturace

4.1. Podkladem pro platbu jsou dílčí daňové doklady a konečný daňový doklad zpětně za kalendářní měsíc za skutečně provedené práce a dodávky dle soupisu provedených prací.

4.2. V případě výskytu drobných vad a nedodělků uhradí objednatel zhotoviteli daňový doklad za provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících 10% ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění příp. vad a nedodělků.

4.3. Délka splatnosti daňového dokladu do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

4.4. Přílohou každého daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Úhrada bude provedena převodem na účet zhotovitele.

4.5. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.

4.6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.

4.7. Předmět dodávky patří do klasifikace produkce CZ-CPA č. 41 a 43. Dodavatel je povinen použít režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:

- číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
- název a sídlo zhotovitele a objednatele,
- den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
- přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,
- strukturu platby,
- číslo účtu, na který má být placeno.

4.9. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení správy nemovitého majetku
Bc. Petr Vondál
Kounicova 24
611 32 Brno

Čl. V.

Stavební deník

5.1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník k průkazu postupu a rozsahu denních prací a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.

5.2. Zhotovitel je povinen podřídit se příkazům technického dozoru objednatele k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě.

5.3. Veškeré vícepráce i méněpráce musí být předem odsouhlaseny dle Čl. III. odst. 3.4. s výjimkou prací, které odvrátí nebezpečí života, zdraví, případně odvrátí značné materiální škody.

5.4. Objednatel bude vykonávat pravidelné kontroly po dobu provádění díla v kontrolní dny v termínech a počtech, které budou po vzájemné dohodě zapsány do stavebního deníku.

Čl. VI.

Předání staveniště

6.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, popř. i mimo areálových, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady.

6.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla potřebný zdroj vody a el. energie.

6.3. Objednatel bude při provádění díla organizačně spolupůsobit v rozsahu a čase odpovídajícím povaze a věci.

6.4. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

6.5. Zhotovitel je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel až do doby dokončení díla a jeho předání objednateli s výjimkou škod zaviněných objednatelem.

Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.

6.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění podmínky vyplývající z charakteru prací v daném objektu a s dodržáním interních předpisů objednatele (zejména provozní řád objektu, režim vstupu do objektu). S těmito bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.

Čl. VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

7.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

7.3. Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě dle zpracované projektové dokumentace, jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při výstavbě, budou odpovídat I. jakostní třídě.

Čl. VIII.

Předání díla

8.1. Předání a převzetí díla se provede formou zápisu o předání a převzetí díla. Závazek zhotovitele je splněn a práva přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami.

8.2. Nedokončené dílo nebo nedokončenou část není objednatel povinen převzít.

8.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně 2 pracovní dny předem.

8.4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli.

8.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli u přijímacího řízení zejména:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení shodě,

b) protokol o zneškodnění odpadu,

c) stavební deník.

8.6. Práce zhotovitele provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

Čl. IX.

Odpovědnost za vady a záruka

9.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.

9.2. Záruční lhůta na stavební a montážní práce činí 60 měsíců od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem, na technologická zařízení a dodávky je zhotovitelem poskytována v délce a rozsahu poskytnutých výrobcí těchto zařízení, a to 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.

9.3. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční lhůtě, zhotovitel písemně oznámí své stanovisko k uplatněné reklamaci vady díla nejdéle do jednoho pracovního dne po obdržení písemné reklamace objednatele. V návaznosti na to nastoupí zhotovitel v pracovní dny do 2 dnů k odstranění vad, ve dnech pracovního klidu či volna první následující pracovní den.

9.4. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

9.5. Odpovědnost za vady se řídí Občanským zákoníkem, v platném znění.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na závady způsobené násilně nebo vyšší mocí atp.

Čl. X.

Smluvní pokuty

Smluvní strany si ujednaly tyto sankce za nesplnění povinností:

10.1. Za prodlení zhotovitele se splněním předmětu díla ve sjednané době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

10.2. Při prodlení se zaplacením daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

10.3. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodů na straně zhotovitele se stanovuje ve výši 3 % ze sjednané ceny díla vč. DPH.

10.4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

10.5. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

10.6. Smluvní pokuta pro případ, kdy zhotovitel vystaví chybně daňový doklad vč. daně, přestože měl být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti nebo doručí daňový doklad opožděně a objednatel se dostane zaviněním zhotovitele s platbou daní do prodlení, a to ve výši úroku z prodlení dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Čl. XI.

Odstoupení od smlouvy

11.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

11.2. Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel.

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta marně uplynula.

d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele.

e) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů.

Čl. XII.

Všeobecná ustanovení

12.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

12.3. K zániku smlouvy může dojít:

a) dohodou smluvních stran,

b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

12.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


12.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel jeden stejnopis.

12.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.


12.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.

12.8. Tato smlouva o dílo obsahuje 8 (slovy: osm) stran textu a jednu přílohu o 24 (slovy: dvacetčtyři) stran textu.

V Ochozi u Brna dne - 7 -09- 2016


Marek Matyáš
jednatel společnosti

V Brně dne - 6 -09- 2016


za objednatele
plk. Ing. Jan Fait
náměstek ředitele pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Příloha č. 1 k č.j. KRPB-65105-9/ČJ-2016-0600VZKrycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Stavební úpravy 7 N.P. spojené se změnou užívání v objektu tř. Kpt. Jaroše 17, Brno“

A. Identifikační údaje uchazeče:

právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název: Stavební firma Matyáš s. r. o.	
Sídlo: č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna	
Právní forma: společnost s ručením omezeným	
IČ: 29298113	
DIČ: CZ29298113	
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Brno	číslo účtu: 107-1233510217/0100
Kontaktní osoba: Marek Matyáš, jednatel	tel: 732 771 463
e-mail: matyas@stavebnifirmamatyas.cz	

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena bez DPH v Kč*
Stavební úpravy 7 N.P. spojené se změnou užívání v objektu tř. Kpt. Jaroše 17, Brno	1.387.000 Kč

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Cena musí být uvedena včetně dopravy a veškerých souvisejících nákladů na splnění veřejné zakázky.

C. Záruční lhůta:

Část předmětu plnění:	Zadavatelem požadovaná minimální délka záruční doby:	Uchazečem nabídnutá délka záruční doby:
Stavební a montážní práce	minimálně 60 měsíců	60 měsíců
Technologická zařízení a dodávky	minimálně 24 měsíců	24 měsíců

Prohlášení uchazeče:

Uchazeč prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s. r. o.
č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113

14. 8. 2016

razítko

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	D.1.1 Stavební část	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
770	Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant	INTAR a.s. Brno	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a.s. Brno		
Objednatel	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje		
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	234 338	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	261 775	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	500
N M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN celkem	496 113	Provozní vlivy	500
HZS	0		
ZRN+HZS	496 113	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	497 113	Ostatní náklady celkem	1 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Ličková M.	Jméno : <i>MAREK MATYÁŠ</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>14.8.2016</i>	Datum :	
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		497 113 Kč
DPH	21,0 %		104 394 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			601 507 Kč

Poznámka :

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet :	
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	D.1.1 Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé konstrukce	24 199	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	124 711	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	19 867	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	12 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 400	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozemních stavbách	16 117	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 429	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 676	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 076	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	435	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	14 978	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	97 022	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	46 008	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	49 751	0	0	0
783 Nátěry	0	11 873	0	0	0
784 Malby	0	27 209	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	12 900	0	0	0
788 Požární zabezpečení stavby	0	1 600	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 864	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	234 338	261 775	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	496 113	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	496 113	0
Zařízení staveniště	0	2,5	496 113	500
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	496 113	0
Provozní vlivy	0	1,8	496 113	500
CELKEM VRN				1 000

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	D.1.1 Stavební část

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé konstrukce				
1	311238112Va	Zdivo keramické P+D P 10 na MVC 2,5 tl. 17,5 cm obj.hmotn.zdiva 1,0kg/dm3	m2	5,60	804,00	4 502,40
		včetně kotvení ke stávajícímu zdivu nerez spojkami:2,80*2,00		5,60		
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,05	5 000,00	225,00
		0,10*0,10*1,50*3		0,05		
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,04	8 290,00	305,90
		0,001*3,77*(1,20*4+1,30*2+1,20*2)		0,04		
4	342248109R00	Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm zazdívka otvoru	m2	1,85	442,50	816,41
		0,90*2,05		1,85		
5	342255022RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	35,72	320,00	11 430,40
		včetně kotvení ke stávajícímu zdivu nerez spojkami:2,80*2*(2,00+2,45)-0,80*2,00		23,32		
		2,80*(2*1,50+2,00)-0,80*2,00		12,40		
6	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	13,72	370,00	5 076,40
		včetně kotvení ke stávajícímu zdivu nerez spojkami:		0,00		
		702:2,80*1,95		5,46		
		703:2,80*(1,45+1,50)		8,26		
7	346244381R00	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,90	578,70	520,83
		0,10*1,50*6		0,90		
8	346481111RT2	Zapletování nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	2,25	269,60	606,60
		1,50*0,50*3		2,25		
9	13331712	Dod-Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	0,04	17 910,00	714,61
		1,08*0,001*3,77*(1,20*4+1,30*2+1,20*2)		0,04		
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				24 198,55
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
10	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	107,09	146,60	15 699,39
		702A:4,87		4,87		
		703A:21,15		21,15		
		704B:15,48		15,48		
		705A:14,95		14,95		
		706A:15,12		15,12		
		707A:15,12		15,12		
		715:7,40		7,40		
		715A:4,53		4,53		
		717:5,70		5,70		
		717A:2,77		2,77		
11	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	107,09	134,50	14 403,61
12	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	278,46	128,40	35 754,26
		702A:2,70*(2*2,50+1,95)-1,25*2,00*2		13,77		
		703A:2,70*(14,05+12,60+3,60+2,00)-1,25*2,00-0,80*2,00*9		70,18		
		704B:2,70*2*(4,00+3,90)-0,80*2,00-3,50*1,50		35,81		
		705A:2,70*2*(4,00+3,80+0,60)-0,80*2,00-1,50*1,50*2		39,26		
		706A:2,70*2*(4,00+3,80)-0,80*2,00-3,50*1,50		35,27		
		707A:2,70*2*(4,00+3,80)-0,80*2,00-3,50*1,50		35,27		
		715:2,70*2*(2,00+3,80)-0,80*2,00		29,72		
		717:2,70*(2*2,85+2,00)-0,80*2,00		19,19		

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tr. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková	m2	74,07	271,40	20 101,24
		nová příčka tl. 175 mm:2,70*2,00*2		10,80		
		zazdívká otvoru:0,90*2,05*2		3,69		
		přizdívký tl. 75 mm:2,70*2*(1,85+2,45)-0,80*2,00		21,62		
		2,70*(2*1,50+1,85)-0,80*2,00		11,50		
		příčka tl. 100 mm 702A, 702B:2,70*1,95*2		10,53		
		příčky tl. 100 mm 703A, 703B:2,70*(1,45+1,50)*2		15,93		
14	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	278,46	98,10	27 316,93
15	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	74,07	154,40	11 435,64
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				124 711,07
Díl: 63	Podlahové konstrukce					
16	632419102R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.2 mm včetně penetrace podkladu	m2	60,67	185,00	11 223,95
		704B:15,48		15,48		
		705A:14,95		14,95		
		706A:15,12		15,12		
		707A:15,12		15,12		
17	632419106R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.6 mm včetně penetrace podkladu	m2	20,40	275,00	5 610,00
		715:7,40		7,40		
		715A:4,53		4,53		
		717:5,70		5,70		
		717A:2,77		2,77		
18	93990121aT00	Broušení betonové podlahy 1x včetně očištění	m2	60,67	50,00	3 033,50
		704B:15,48		15,48		
		705A:14,95		14,95		
		706A:15,12		15,12		
		707A:15,12		15,12		
Celkem za		63 Podlahové konstrukce				19 867,45
Díl: 64	Výplně otvorů					
19	642945111R00	Osazení zárubní ocel. bezpečn.1křídla, pl. do 2,5m2	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
		pro dveře T/2:1		1,00		
		pro dveře T/3:1		1,00		
		pro dveře Z/1:1		1,00		
20	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2křídla, pl. do 6,5 m2	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		pro dveře T/1:1		1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				12 000,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00	120,00	2 400,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 400,00
Díl: 95	Dokončovací kce na pozemních stavbách					
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	221,00	50,00	11 050,00
		17,00*13,00		221,00		
23	952902110R00	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách	m2	147,01	3,00	441,03
		702A:4,87		4,87		
		702B:5,07		5,07		
		703A:21,15		21,15		
		703B:34,85		34,85		
		704B:15,48		15,48		
		705A:14,95		14,95		
		706A:15,12		15,12		
		707A:15,12		15,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	D.1.1 Stavební část

P.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		715:7,40		7,40		
		715A:4,53		4,53		
		717:5,70		5,70		
		717A:2,77		2,77		
24	95-01	Ochrana stávajících podlah proti poškození	m2	78,23	50,00	3 911,50
		702A:4,87		4,87		
		702B:5,07		5,07		
		703A:21,15		21,15		
		703B:34,85		34,85		
		704:4,79		4,79		
		705:2,50		2,50		
		706:2,50		2,50		
		707:2,50		2,50		
25	95-02	Očištění stávajících podlah po odsekání dlažby	m2	20,40	35,00	714,00
		715:7,40		7,40		
		715A:4,53		4,53		
		717:5,70		5,70		
		717A:2,77		2,77		
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozemních stavbách				16 116,53
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
26	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	24,96	51,30	1 280,45
		715:7,40+0,10*2*(2,00+3,80)-0,10*0,80		8,48		
		715A:5,20+0,10*2*(2,00+2,60)-0,10*0,80		6,04		
		717:9,20+0,10*2*(2,00+4,60)-0,10*0,80		10,44		
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	11,20	44,80
		800:2		2,00		
		1250:2		2,00		
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	214,70	687,04
		0,80*2,00*2		3,20		
29	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,50	166,50	416,25
		1,25*2,00*1		2,50		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 428,54
Díl:	97	Prorážení otvorů				
30	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00	46,40	46,40
31	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	3,69	98,50	363,47
		0,90*2,05*2		3,69		
32	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	4,50	129,20	581,40
		1,50*3		4,50		
33	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	18,80	137,30	2 581,24
		pro výstavbu příček:		0,00		
		702, 703:1,95+1,45+1,50		4,90		
		717A:1,50*2+2,00		5,00		
		715A:2*(2,45+2,00)		8,90		
34	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	107,09	18,10	1 938,33
		702A:4,87		4,87		
		703A:21,15		21,15		
		704B:15,48		15,48		
		705A:14,95		14,95		
		706A:15,12		15,12		
		707A:15,12		15,12		
		715:7,40		7,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tr. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		715A:4,53		4,53		
		717:5,70		5,70		
		717A:2,77		2,77		
35	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	278,46	14,50	4 037,67
		702A:2,70*(2*2,50+1,95)-1,25*2,00*2		13,77		
		703A:2,70*(14,05+12,60+3,60+2,00)-1,25*2,00-0,80*2,00*9		70,18		
		704B:2,70*2*(4,00+3,90)-0,80*2,00-3,50*1,50		35,81		
		705A:2,70*2*(4,00+3,80+0,60)-0,80*2,00-1,50*1,50*2		39,26		
		706A:2,70*2*(4,00+3,80)-0,80*2,00-3,50*1,50		35,27		
		707A:2,70*2*(4,00+3,80)-0,80*2,00-3,50*1,50		35,27		
		715:2,70*2*(2,00+3,80)-0,80*2,00		29,72		
		717:2,70*(2*2,85+2,00)-0,80*2,00		19,19		
36	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,62	78,80	127,66
		kuch.linka:0,60*2,70		1,62		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 676,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,68	700,00	13 075,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 075,68
Díl: 725		Zařizovací předměty				
38	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	1,00	46,49	46,49
39	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,00	99,80	99,80
40	55162328.A	Dod-HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4" pro umyvadla	kus	1,00	176,50	176,50
41	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,32	350,00	112,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				434,79
Díl: 735		Otopná tělesa				
42	734200821R00	Demontáž a zpětná montáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	10,00	66,40	664,00
		5*2		10,00		
43	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	26,27	23,70	622,48
		707A:0,255*26		6,63		
		706A:0,255*26		6,63		
		705A:0,255*13*2		6,63		
		704B:0,255*25		6,38		
44	735111810Raa	Demontáž těles otopných litinových článkových včetně rozvodu a zaslepení	m2	10,97	155,00	1 699,58
		703:0,255*18		4,59		
		717:0,255*25		6,38		
45	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	26,27	53,00	1 392,05
		707A:0,255*26		6,63		
		706A:0,255*26		6,63		
		705A:0,255*13*2		6,63		
		704B:0,255*25		6,38		
46	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	26,27	39,50	1 037,47
47	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	26,27	239,00	6 277,34
48	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	26,27	63,00	1 654,70
49	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	37,23	36,00	1 340,28
		26,265+10,965		37,23		
50	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	2,90	100,00	290,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				14 977,88
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
51	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00	31,80	63,60
52	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00	43,40	43,40

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	360,00	360,00
54	766-01	D+M Dveře dřev.plné 2kř.1250x1970mm s požár.odol. EI 30-C DP3,vč.zárubně,kování,zámku,samozavírače	kus	1,00	31 000,00	31 000,00
		OZN T/1, m. č. 701a:		0,00		
		kování koule/klika:		0,00		
		zámek elektronický, samozavírač:		0,00		
		zárubeň pro požární uzávěr:		0,00		
		povrch. úprava - dýha:		0,00		
		Levé:1		1,00		
55	766-02	D+M Dveře dřev.plné 1kř.800x1970mm bezpečnostní typu 3 ,vč.zárubně,kování,zámku,samozavírače	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
		OZN T/2, m. č. 715A:		0,00		
		kování koule/klika+certifikovaný uzamykací systém typu 3 dle bezp. třídy RC3:		0,00		
		zámek elektromechanický, samozavírač:		0,00		
		zárubeň pro bezpečnostní uzávěr:		0,00		
		povrch. úprava - dýha:		0,00		
		Pravé:1		1,00		
56	766-03	D+M Dveře dřev.plné 1kř.900x1970mm bezpečnostní tř. 3 ,vč.zárubně,kování,zámku,samozavírače	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
		OZN T/3, m. č. 715:		0,00		
		kování koule/klika+certifikovaný uzamykací systém typu 3 dle bezp. třídy RC3:		0,00		
		zámek elektromechanický, samozavírač:		0,00		
		zárubeň pro bezpečnostní uzávěr:		0,00		
		povrch. úprava - dýha:		0,00		
		Pravé:1		1,00		
57	766-04	Truhlářská úprava vestav.skříní na chodbách pro vedení kabel. tras	hod	30,00	180,00	5 400,00
58	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55	100,00	155,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				97 022,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
59	767-01	D+M Dveře ocelové 800x1970mm plné, bezpečnostní tř.4, vč.zárubně, kování, zámku, samozavírače	kus	1,00	45 500,00	45 500,00
		OZN Z/1, m. č. 717A:		0,00		
		kování koule/klika+certifik. uzamyk. systém se zámkem tř "A":		0,00		
		kombinační mechanický zámek, samozavírač:		0,00		
		povrch. úprava - barva prášková vypalovací komaxit:		0,00		
		včetně spec. zárubně pro bezpečnostní dveře:		0,00		
		se stupněm hořlavosti "B":		0,00		
		Pravé:1		1,00		
60	767-02	D+M Ventilační mřížka nerez 300x150mm stěnová, pro zed' tl.175 mm, OZN Z/2	kus	1,00	400,00	400,00
61	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	50,00	107,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				46 007,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				
62	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt kobercových	m	60,60	8,80	533,28
		704B:2*(4,00+3,90)-0,80		15,00		
		705A:2*(4,00+3,80+0,60)-0,80		16,00		
		706A:2*(4,00+3,80)-0,80		14,80		
		707A:2*(4,00+3,80)-0,80		14,80		
63	776431100R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám	m	103,70	12,00	1 244,40
		704B:2*(4,00+3,90)-0,80		15,00		
		705A:2*(4,00+3,80+0,60)-0,80		16,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	* MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		706A:2*(4,00+3,80)-0,80		14,80		
		707A:2*(4,00+3,80)-0,80		14,80		
		715:2*(3,80+2,00)-0,90		10,70		
		715A:2*(1,85+2,45)-0,80		7,80		
		717:2*(2,85+2,00)-0,80		8,90		
		717A:2*(1,50+1,85)-0,80		5,90		
		703A, 703B:1,50*2+1,45*2		5,90		
		702A, 702B:1,95*2		3,90		
64	776511810RT2	Odstranění kobereců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	60,67	24,00	1 456,08
		704B:15,48		15,48		
		705A:14,95		14,95		
		706A:15,12		15,12		
		707A:15,12		15,12		
65	776511820RT3	Odstranění PVC lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	0,49	50,00	24,50
		vyřiznutí části PVC pro výstavbu příček:		0,00		
		702, 703:0,10*(1,95+1,45+1,50)		0,49		
66	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	69,14	98,00	6 775,72
		704B:15,48		15,48		
		705A:14,95		14,95		
		706A:15,12		15,12		
		707A:15,12		15,12		
		717:5,70		5,70		
		717A:2,77		2,77		
67	776521230R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých	m2	11,93	278,00	3 316,54
		715:7,40		7,40		
		715A:4,53		4,53		
68	776991841T00	Očištění podlahy po sejmutí PVC - chemikálie	m2	60,67	35,00	2 123,45
69	28342455	Dod-Lišta soklová PVC	m	108,89	30,00	3 266,55
		103,70*1,05		108,89		
70	28410244	Dod-Podlahovina PVC Elektrostatik 608x608x2,0mm	m2	12,53	500,00	6 263,25
		11,93*1,05		12,53		
71	28412262.A	Dod-Podlahovina PVC 1500x2,0 mm heterogenní	m2	72,60	330,00	23 957,01
		69,14*1,05		72,60		
72	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,79	1 000,00	790,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				49 750,78
Díl:	783	Nátěry				
73	783125530R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email konzoly	m2	6,38	220,00	1 402,50
		5*0,255*5		6,38		
74	783125530aa	Očištění a odrezivění konzol radiátorů	m2	6,38	65,00	414,38
		5*0,255*5		6,38		
75	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně	m2	5,83	220,00	1 282,82
		pro dveře T/1:(1,25+2*2,05)*(0,16+2*0,05)*1		1,39		
		pro dveře T/2:(0,80+2*2,05)*(0,20+2*0,05)*1		1,47		
		pro dveře T/3:(0,90+2*2,05)*(0,20+2*0,05)*1		1,50		
		pro dveře Z/1:(0,80+2*2,05)*(0,20+2*0,05)*1		1,47		
76	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	26,27	245,00	6 434,93
77	783324340aa	Očištění a odrezivění litin. radiátorů	m2	26,27	70,00	1 838,55
78	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	10,00	30,00	300,00
		2,00*5		10,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	783424340aa	Očištění a odrezivění potrubí do DN 50 mm 2,00*5	m	10,00	20,00	200,00
				10,00		
	Celkem za	783 Nátěry				11 873,17
Díl:	784	Malby				
80	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	677,29	8,00	5 418,32
81	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	677,29	25,00	16 932,25
		strop a stěny:		0,00		
		702A: 4,87+2,70*2*(2,50+1,95)		28,90		
		702B: 5,07+2,70*2*(1,95+2,60)		29,64		
		703A: 21,15+2,70*2*(14,05+3,60)		116,46		
		703B: 34,85+2,70*2*(16,15+5,20)		150,14		
		704B: 15,48+2,70*2*(4,00+3,90)		58,14		
		705A: 14,95+2,70*2*(4,00+3,80+0,60)		60,31		
		706A: 15,12+2,70*2*(4,00+3,80)		57,24		
		707A: 15,12+2,70*2*(4,00+3,80)		57,24		
		715: 7,40+2,70*2*(2,00+3,80)		38,72		
		715A: 4,53+2,70*2*(2,45+1,85)		27,75		
		717: 5,70+2,70*2*(2,85+2,00)		31,89		
		717A: 2,77+2,70*2*(1,50+1,85)		20,86		
82	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	269,89	18,00	4 857,93
		stropy opravované: 107,09*0,70		74,96		
		stěny opravované: 278,46*0,70		194,92		
	Celkem za	784 Malby				27 208,50
Díl:	786	Čalounické úpravy				
83	786-01	D+M Žaluzie okenní horizontální lamelové Al pro okno 3500x1500 mm, řetízek, bílé, OZN C/1	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
84	786-02	D+M Žaluzie okenní horizontální lamelové Al pro okno 1500x1500 mm, řetízek, bílé, OZN C/2	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
85	998786203R00	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 24 m	%	0,45	2 000,00	900,00
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				12 900,00
Díl:	788	Požární zabezpečení stavby				
86	788-01	D+M Hasicí přístroj práškový s has.schopn. 21A	kus	2,00	700,00	1 400,00
87	788-02	D+M Orientační a výstražné tabulky, fotoluminisc.	kus	2,00	100,00	200,00
	Celkem za	788 Požární zabezpečení stavby				1 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
88	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,67	251,10	1 924,90
89	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	38,33	19,90	762,76
90	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,67	287,60	2 204,71
91	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	107,32	20,00	2 146,45
92	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,67	8,60	65,93
93	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	7,67	360,00	2 759,72
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 864,46

Akce:

Část: ELEKTRO

Zpracovatel: Ing.Karel Boudný

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU KPT.JAROŠE

D.1.4.2 - ELEKTROINSTALACE

VÝPIS MATERIÁLU - 7.NP

	hod. Kč/hod	MONTÁŽ bez DPH Kč	MATERIÁL bez DPH	DODÁVKA bez DPH Kč
Demontáže	40 230	9200,00		
Montážní práce		68683,00		
Materiál nosný			204989,40	
PPV z montáže	6%	4121,00		
PPV z materiálu	6%		12299,00	
DODÁVKA				
Rozvaděč RS7				35177,00
Rozvaděč RT7				11353,00
Přesun	1%			465,00
Dopravné	3,6%	1000,00		
MONTÁŽ SOUČET		83 004,00 Kč		
rezerva (rekonstrukce, vícepráce, pod.)	0%	0,00		
MATERIÁL NOSNÝ SOUČET			217 288,00 Kč	
rezerva(změna cen, jiný výrobce)	0%		0,00	
DODÁVKA				46 995,00 Kč
rezerva(změna cen, jiný výrobce)	0%			0,00
ZRN bez rezervy			347 287,00 Kč	
ZRN včetně rezervy			347 287,00 Kč	

HZS	hod.	Kč/hod	Kč
Výchozí revize	16	230,00	3680,00
Pomocné práce	30	230,00	6900,00
Připojovací poplatek RZ			

[illegible]

Materiál svítidla						
Svítidla C.H.T.						
Zářiv. přísaz. 1x36W, bílá mřížka IP20			725,00 Kč	16	ks	11 600,00 Kč
Zářiv. přísaz. 2x36W, lesklá mřížka IP20			725,00 Kč	33	ks	23 925,00 Kč
Zářiv. přísaz. 22W, kruhové vč. Zdroje			850,00 Kč	19	ks	16 150,00 Kč
Celkem za: Svítidla C.H.T.						51 675,00 Kč
Svítidla VYRTYCH						
Sv.nouzové CRONUS-108, 1x8W, 1,5h (VYRTYCH)			770,00 Kč	15	ks	11 550,00 Kč
Celkem za: Svítidla VYRTYCH						11 550,00 Kč
Celkem za: Materiál svítidla						63 225,00 Kč
Materiál						
Elektroinstalační materiál						
EI HMOZDINKA + VRUT 8 X 60	057000120		3,00 Kč	40	ks	120,00 Kč
EI HMOZDINKA + VRUT 6 X 40	057000070		2,00 Kč	300	ks	600,00 Kč
Pož. uzávěr 6/5 EI-S 30DP1			250,00 Kč	1	ks	250,00 Kč
Stupačková svorkovnice			364,00 Kč	4	ks	1 456,00 Kč
Celkem za: Elektroinstalační materiál						2 426,00 Kč
Instalační krabice						
Krabice lištová LK 80x28R/1			45,00 Kč	90	ks	4 050,00 Kč
Vičko VLK 80/R	T31101003		15,00 Kč	90	ks	1 350,00 Kč
Krabice přístrojová KP PK pro kanály PK			21,00 Kč	116	ks	2 436,00 Kč
Krabice lištová LK 80x28Tpro TANGO			45,00 Kč	80	ks	3 600,00 Kč
Celkem za: Instalační krabice						11 436,00 Kč
Nosné prvky pro uložení vodičů						
Parapetní žlab PK210x70D KOPOS			115,00 Kč	80	m	9 200,00 Kč
Lišta vkladací EKE 140 x 60			165,00 Kč	20	m	3 300,00 Kč
Lišta vkladací LV 24 x 22			41,00 Kč	650	m	26 650,00 Kč
Lišta vkladací LH 60 x 40			54,00 Kč	20	m	1 080,00 Kč
Lišta vkladací EKD 100 x 40			154,00 Kč	50	m	7 700,00 Kč
Oc.profil L 35x35x3			120,00 Kč	10	kg	1 200,00 Kč
Oc.profil 30x3			120,00 Kč	10	kg	1 200,00 Kč
Oc.profil L 25x25x3			120,00 Kč	10	kg	1 200,00 Kč
Kryt koncový 8491			45,00 Kč	32	m	1 440,00 Kč
Kryt spojovací 8492			31,00 Kč	40	m	1 240,00 Kč
Stínící kanál SK40x33			69,00 Kč	80	m	5 520,00 Kč
Propojovací lanko PLSK			32,00 Kč	40	m	1 280,00 Kč
Podložka 8450-11			23,90 Kč	116	m	2 772,40 Kč

Celkem za: Nosné prvky pro uložení vodičů						63 782,40 Kč
Světelné zdroje						
ZAŘÍVKA OSRAM LUMILUX L36W/840						
			40,00 Kč	82	ks	3 280,00 Kč
Celkem za: Světelné zdroje						3 280,00 Kč
Vodiče						
KABEL CYKY 5C X 1.5						
	167004260	20,00 Kč	30	m		600,00 Kč
KABEL CYKY 3C X 2.5						
	167004060	18,00 Kč	820	m		14 760,00 Kč
KABEL CYKY 3C X 1.5						
	167004040	12,00 Kč	580	m		6 960,00 Kč
KABEL CYKY 3D X 1.5						
	167004099	12,00 Kč	50	m		600,00 Kč
KABEL CYKY 3A X 1.5						
	167003960	12,00 Kč	30	m		360,00 Kč
KABEL CYKY 2A X 1.5						
	167003860	10,00 Kč	140	m		1 400,00 Kč
KABEL CYKY 5Cx6						
	165004300	56,00 Kč	25	m		1 400,00 Kč
KABEL CYKY 4Bx10						
		95,00 Kč	5	m		475,00 Kč
Prořez kabelů 5%						
		30 000, Kč	5, %			1 500, Kč
VODIC HO7 V-K 16 ZL/Z (CYA)						
	383003900	55,00 Kč	25	m		1 375,00 Kč
Celkem za: Vodiče						29 430,00 Kč
Vypínače						
Vyp. s orient. TANGO 01 (komplet) barva - bílá						
		181,00 Kč	5	ks		905,00 Kč
Přep. s orient. TANGO 06 (komplet) barva - bílá						
		222,00 Kč	6	ks		1 332,00 Kč
Tlač. s orient. TANGO (komplet) barva - bílá						
		189,00 Kč	13	ks		2 457,00 Kč
Vypínač TANGO 01 (komplet) barva - bílá						
		141,00 Kč	10	ks		1 410,00 Kč
Přepínač TANGO 05 (komplet) barva - bílá						
		183,00 Kč	7	ks		1 281,00 Kč
Celkem za: Vypínače						7 385,00 Kč
Zásuvky						
Jednoduchá zásuvka TANGO bílá 5518A-A2349						
		118,00 Kč	98	ks		11 564,00 Kč
JBT Z 5598A-A2349 R př.ochr. 1x						
	151003120	455,00 Kč	17	ks		7 735,00 Kč
Jednoduchá zásuvka TANGO bordó 5518A-A2349						
		139,00 Kč	34	ks		4 726,00 Kč
Celkem za: Zásuvky						24 025,00 Kč
Celkem za: Materiál						204 989,40 Kč
Montáž						
Montáž přístrojů						
Upravy, pomocný materiál (svorky atd.)						
		650,00 Kč	5			3 250,00 Kč
Celkem za: Montáž přístrojů						3 250,00 Kč
Montáže						
Zhotovení protipožární ucpávky, průchod stěnou tl. 30cm						
		250,00 Kč	0,5	m2		125,00 Kč
Zapojení ventilátoru do 3 kW						
		55,00 Kč	4	ks		220,00 Kč
Montáž lišty vkladací 40mm						
		12,00 Kč	650	m		7 800,00 Kč
Montáž lišty vkladací 60mm						
		12,00 Kč	20	m		240,00 Kč

Montáž lišty vkládací s víčkem, kanálu	12,00 Kč	150	m	1 800,00 Kč
Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	12,00 Kč	820	m	9 840,00 Kč
Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	12,00 Kč	640	m	7 680,00 Kč
Položení kabelu do 4x 25 volně	10,00 Kč	30	m	300,00 Kč
Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 2Ax2.5 mm2 750V (VU)	12,00 Kč	140	m	1 680,00 Kč
Montáž krabice lištové rozvodné s víčkem, svork. vč.z	10,00 Kč	206	ks	2 060,00 Kč
Montáž svítidla - nouzové	140,00 Kč	15	ks	2 100,00 Kč
Montáž svítidla - zářivkové přisazené	140,00 Kč	68	ks	9 520,00 Kč
Zapojení vypínače zapuštěného	20,00 Kč	41	ks	820,00 Kč
Ukončení kabelové smršťe zákl.do 5x4 mm2	20,00 Kč	46	ks	920,00 Kč
Ukončení kabelové smršťe zákl.do 5x10 mm2	20,00 Kč	4	ks	80,00 Kč
Upevnění konstrukce klasické	15,00 Kč	30	kg	450,00 Kč
Převzetí pracoviště	230,00 Kč	5	hod	1 150,00 Kč
pomocné práce, kompletace	230,00 Kč	16	hod	3 680,00 Kč
Označení kabelu popisným štítkem	2,00 Kč	44	ks	88,00 Kč
Koordinace s profesemi	230,00 Kč	20	hod	4 600,00 Kč
Úpravy a přepojování rozvaděčů	230,00 Kč	15	hod	3 450,00 Kč
Vyhledávání vodičů, kabel.tras	230,00 Kč	10	hod	2 300,00 Kč
Čelková prohlídka elektrorozvodu do 1mil. Kč	500,00 Kč	1	ks	500,00 Kč
Montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg	230,00 Kč	3	ks	690,00 Kč
Položení jednožilového vodiče do 16 mm2 pevně	12,00 Kč	30	m	360,00 Kč
Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P	20,00 Kč	149	ks	2 980,00 Kč
Čelkem za: Montáže				65 433,00 Kč
Čelkem za: Montáž				68 683,00 Kč
CELKEM CENA:				
	Cena bez DPH:			273 672,40 Kč
STRUKTURA FAKTURACE:				
	Základ bez DPH			
Fakturovaný materiál:				
Fakturovaná práce:				
Fakturované % položky:	- Kč			
Fakturované v.náklady:	- Kč			
CELKEM:	- Kč			

[illegible]

Materiál						
Přístrojová náplň						
RADOVÁ SVORKA RSA 2,5	T30510087	3,00 Kč	60	ks	180,00 Kč	
Držák sběrný	10 68 70	25,00 Kč	4	ks	100,00 Kč	
Zemní sběrnice	17 46 13	45,00 Kč	1	ks	45,00 Kč	
Nulová sběrnice	17 46 13	45,00 Kč	1	ks	45,00 Kč	
RADOVÁ SVORKA RSA 10	T30510138	15,00 Kč	6	ks	90,00 Kč	
Celkem za: Přístrojová náplň					460,00 Kč	
Rozvaděče, přístrojová náplň HAGER						
Jistič NBN 110-10A		100,00 Kč	12	ks	1 200,00 Kč	
Jistič NBN 116-16A		100,00 Kč	34	ks	3 400,00 Kč	
Jistič NBN 325-25A		560,00 Kč	3	ks	1 680,00 Kč	
Jistič MBN350-50A		889,00 Kč	1	ks	889,00 Kč	
Jistič NBN 106-6A		100,00 Kč	1	ks	100,00 Kč	
Celkem za: Rozvaděče, přístrojová náplň HAGER					7 269,00 Kč	
Rozvaděčové skříně, příslušenství						
Oceloplechová rozvodnice PA4/9/2/Z/EI-S30DP1 ELROZ		6 458,00 Kč	1	ks	6 458,00 Kč	
Proudový chránič CD 426J - 30mA		1 250,00 Kč	2	ks	2 500,00 Kč	
Proudový chránič ADA910D - 30mA		1 250,00 Kč	3	ks	3 750,00 Kč	
Švodič přep.kat. C, ISN 15 kA (8/20), 3 pól.	SP315N	4 555,00 Kč	1	ks	4 555,00 Kč	
Imp.rele, 1 spin., 16A, 230/110V	EPN510	1 250,00 Kč	2	ks	2 500,00 Kč	
Celkem za: Rozvaděčové skříně, příslušenství					19 763,00 Kč	
Celkem za: Materiál					27 492,00 Kč	
Montáž						
Montáž chrániče		30,00 Kč	5	ks	150,00 Kč	
Montáž jističe 1-pól.		20,00 Kč	47	ks	940,00 Kč	
Úpravy, pomocný materiál		400,00 Kč	3		1 200,00 Kč	
Kompletace rozvaděče (hod)		230,00 Kč	20	hod	4 600,00 Kč	
Zapojení pomocných obvodů		150,00 Kč	3	ks	450,00 Kč	
Montáž přepětové ochrany		25,00 Kč	1	ks	25,00 Kč	
Montáž relé		35,00 Kč	2	ks	70,00 Kč	
Montáž jističe 3-pól.		25,00 Kč	4	ks	100,00 Kč	
Montáž rozvaděče do 50 kg		150,00 Kč	1	ks	150,00 Kč	
Celkem za: Montáž					7 685,00 Kč	
CELKEM CENA:						
	Cena bez DPH:				35 177,00 Kč	

[illegible]

ROZVODNICE RT7

[illegible]

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU TŘÍDA KPT. JAROŠE 17, BRNO

[illegible]**OBJEDNATEL:**

ZHOTOVITEL:

Ing. Karel Boudný

Tel.:

Tel:

FAX:

FAX:

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba:	
------------------	--

Vypracoval:

Materiál						
Přístrojová náplň						
ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5		T30510087	3,00 Kč	15	ks	45,00 Kč
Držák sběrný		10 68 70	25,00 Kč	4	ks	100,00 Kč
Zemnicí sběrnice		17 46 13	45,00 Kč	1	ks	45,00 Kč
Nulová sběrnice		17 46 13	45,00 Kč	1	ks	45,00 Kč
ŘADOVÁ SVORKA RSA 6		T30510138	15,00 Kč	3	ks	45,00 Kč
Celkem za: Přístrojová náplň						280,00 Kč
Rozvaděče, přístrojová náplň HAGER						
Jistič NBN 110-10A			100,00 Kč	2	ks	200,00 Kč
Jistič NBN 116-16A			100,00 Kč	8	ks	800,00 Kč
Vypínač SB332-32A, 3.pól.			560,00 Kč	1	ks	560,00 Kč
Jistič NDN116-16A char.D			100,00 Kč	1	ks	100,00 Kč
Jistič NBN 106-6A			100,00 Kč	2	ks	200,00 Kč
Celkem za: Rozvaděče, přístrojová náplň HAGER						1 860,00 Kč
Rozvaděčové skříně, příslušenství						
Oceloplechová rozv. FWB41 4.řadá, 48TE			4 568,00 Kč	1	ks	4 568,00 Kč
Proudový chránič CDA225D - 30mA, 2.pól.			1 250,00 Kč	1	ks	1 250,00 Kč
Celkem za: Rozvaděčové skříně, příslušenství						5 818,00 Kč
Celkem za: Materiál						7 958,00 Kč
Montáž						
Montáž chrániče			30,00 Kč	1	ks	30,00 Kč
Montáž jističe 1-pól.			20,00 Kč	13	ks	260,00 Kč
Upřesnění, pomocný materiál			500,00 Kč	1		500,00 Kč
Kompletace rozvaděče (hod)			230,00 Kč	10	hod	2 300,00 Kč
Zapojení pomocných obvodů			150,00 Kč	1	ks	150,00 Kč
Montáž vypínače			5,00 Kč	1	ks	5,00 Kč
Montáž rozvaděče do 50 kg			150,00 Kč	1	ks	150,00 Kč
Celkem za: Montáž						3 395,00 Kč
CELKEM CENA:						
		Cena bez DPH:				11 353,00 Kč

Tř.kpt. Jaroše - 7.NP

D.1.4.5 SLABOPROUDÁ A KOMUNIKAČNÍ ELEKTROTECHNIKA

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I. Projektové a průzkumné práce			
Dokumentace skutečného provedení stavby			1 500,00 Kč
Celkem			1 500,00 Kč
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady			
Dodávky celkem			317 181,00 Kč
Montážní práce a služby celkem			141 053,00 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky			3 500,00 Kč
PPV 1% obor 001-025			1 000,00 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025			1 500,00 Kč
Celkem			464 234,00 Kč
HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize a zkoušky			1 000,00 Kč
Celkem			1 000,00 Kč
Celkem bez DPH			466 734,00 Kč
Daň z přidané hodnoty			
sazba DPH	21 % z	466 734,00	98 014,14 Kč
DPH celkem			98 014,14 Kč
Celkem s DPH			564 748,14 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	Typové označení	množ.	m.j.	j. cena	Materiál celkem	j. cena	Montáž celkem
1	Kabely	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6, LSOH		40	ks	150,00	6 000,00	25,00	1 000,00
2		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 3m kat 6, LSOH		35	ks	215,00	7 525,00	25,00	875,00
3		FO Patch Cords, SC/LC, 50/125um, duplex, OM2, LSZH, 2m (dle požadavku investora)		4	ks	311,00	1 244,00	35,00	140,00
4									0,00
5		UTP kabel kat 6, LSZH, 23AWG		3660	m	16,00	58 560,00	12,00	43 920,00
6		Optický kabel MM, OM2, 8x 50/125, gel, vnitřní provedení		115	m	54,00	6 210,00	55,00	6 325,00
7		SYKFY 25x2x0,5		115	m	40,00	4 600,00	12,00	1 380,00
8		Telefonní kabel 4žilový		500	m	18,00	9 000,00	12,00	6 000,00
9									
10	Kabelové trasy	Datová zásuvka 3x RJ 45cat 6 na omítku komplet		1	ks	295,00	295,00	25,00	25,00
11		Datová zásuvka 3x RJ 45cat 6 do parapetního kanálu, komplet		15	ks	295,00	4 425,00	25,00	375,00
12		Lišta vkladací Lv 40/15 včetně spojovacího materiálu		66	m	41,00	2 706,00	12,00	792,00
13		Lišta vkladací 120/40 včetně spojovacího materiálu		72	m	115,00	8 280,00	12,00	864,00
14		Stahovací pásek PVC 30cm		200	ks	2,00	400,00	0,50	100,00
15		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu		350	ks	2,50	875,00	1,00	350,00
16		Konektory RJ 45		100	ks	35,00	3 500,00	10,00	1 000,00
17		Konektory RJ 12		100	ks	35,00	3 500,00	10,00	1 000,00
18		Pomocné práce		8	hod			230,00	1 840,00
19		Odstranění stávajících rozvodů		16	hod			230,00	3 680,00
20		Optický svár		16	ks			355,00	5 680,00
21		Měření segmentů kat 6		48	ks			90,00	4 320,00
22		Označení vývodů SK		96	ks			15,00	1 440,00
23		Měření reflektometrem		8	ks			115,00	920,00
24		Konfigurace aktivních prvků		4	hod			230,00	920,00
25		Průraz stěnou 30cm		15	ks			35,00	525,00
26		Průraz stěnou 90cm		1	ks			55,00	55,00
27		Drobný instalační materiál		1	ks	1 500,00	1 500,00		
28		Protipožární ochrana např. tmel HIL TI 310ml		1	ks	250,00	250,00	80,00	80,00
29		Vyhledání a příprava trasy do stávající technologické místnosti 3 NP		6	hod			230,00	1 380,00
30		Úprava stávajícího 19" rozvaděče pro umístění optické vany		6	hod			230,00	1 380,00
31									
32	Komponenty	42U datový rozvaděč serverový, 800x1000, šedý, skleněné dveře, perforovaná záda		1	ks	7 845,00	7 845,00	455,00	455,00
33		19" ISDN 50P. Cat 3 patch panel, 1U		2	ks	3 845,00	7 690,00	350,00	700,00
34		19" Patch panel 24 port osazený 1U, cat6		3	ks	2 456,00	7 368,00	250,00	750,00
35		19" Vytvářecí panel 2U		4	ks	560,00	2 240,00	120,00	480,00
36		19" Optický panel 24xSC včetně 8xpigtali, 8x adaptér, kazeta + hřebínek		2	ks	5 645,00	11 290,00	1 298,00	2 596,00
37		19" Police 450mm, nosnost 40kg		2	ks	890,00	1 780,00	155,00	310,00
38		19" Rozvodný panel 5x 230V s předpřetovou ochranou		2	ks	2 154,00	4 308,00	100,00	200,00
39		Cisco Switch 2960 48P 10/100/1000Mbps, PoE 370W + 4x SFP, management		1	ks	2 145,00	2 145,00	190,00	190,00
40		SFP optický modul 1Gbps, LC		3	ks	2 156,00	6 468,00	352,00	1 056,00
41		UPS On-line 3000VA, rack mount, dohled Ethernet, SNMP, 2U		1	ks	9 546,00	9 546,00	480,00	480,00
42		Telefonní přístroj digitální pro KX-TD1232 dvouřádkový displej		5	ks	2 050,00	10 250,00	150,00	750,00
43									
44									
45									
46		SOUČET BEZ DPH					189 800,00		94 333,00

č.	položka	popis položky	Typové označení	množ.	m.j.	j. cena	Materiál celkem	j. cena	Montáž celkem
1	Kabely	UTP kabel kat.6, LSZH, 23AWG		55	m		16,00	880,00	12,00
2		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6, LSOH		1	ks		150,00	150,00	25,00
3									0,00
4	Kabelové trasy	Lišta vkladací Lv 40/15 včetně spojovacího materiálu		16	m		41,00	656,00	12,00
5		Měření segmentů kat.6		1	ks				90,00
6		Označení vývodů SK		2	ks				30,00
7		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrtu		30	ks		2,50	75,00	1,10
8		Drobný instalační materiál		1	ks		1 200,00	1 200,00	33,00
9		Konfigurace a oživení kamerového systému		3	hod				690,00
10		Průraz stěnou 30cm		2	ks				70,00
11		Pomocné práce		2	hod				230,00
12		Protipožární ochrana např. tmel HILTI 310ml		1	ks		250,00	250,00	125,00
13		Instalace SW klienta		1	ks				2 540,00
14									
15	Komponenty	Vnitřní IP kamera Dinion NBN 40012-V3, 720p varifocal obj. 3,3 -12mm, PoE		1	ks		3 256,00	3 256,00	350,00
16		Držák na stěnu		1	ks		115,00	115,00	35,00
17									
18									
19									
20		SOUČET BEZ DPH					6 582,00		5 300,00

Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	Typové označení	množ.	m.j.	Materiál j. cena	celkem	Montáž j. cena	celkem
1	Kabely	FTP Cat 5e		140	m	10,00	1 400,00	12,00	1 680,00
2		Kabel FI-H06 dle dodavatele		780	m	35,00	27 300,00	12,00	9 360,00
3		Kabel 2x1,5		140	m	21,00	2 940,00	12,00	1 680,00
4	Kabelové trasy								
5		Lišta vkladací Lv 40/15 včetně spojovacího materiálu		106	m	41,00	4 346,00	12,00	1 272,00
6		Plastová propojovací krabice pájecí svorky, počet svorek 8		8	ks	85,00	680,00	35,00	280,00
7		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu		300	ks	2,50	750,00	1,10	330,00
8		Stahovací pásek PVC 30cm		100	ks	2,00	200,00	0,55	55,00
9		Oživení a nastavení systému EZS		14	hod			230,00	3 220,00
10		Grafická náštavba objektu Senzored		1	ks	4 125,00	4 125,00	250,00	250,00
11		Technická studie a tabulka událostí		1	ks	556,00	556,00	250,00	250,00
12		Příprava mapových podkladů ve formátu "dwg" adresně zakreslená čidla A4		2	ks			390,00	780,00
13		Montáž, oživení a nastavení objektového zařízení		1	ks	5 412,00	5 412,00	2 155,00	2 155,00
14		Drobný instalační materiál		1	ks	1 500,00	1 500,00	3 144,00	3 144,00
15		Výchozí revize systému EZS		1	ks			250,00	250,00
16		Průraz stěnou 30cm		16	ks			35,00	560,00
17		Koordinace prací s dalšími profesemi		16	hod			230,00	3 680,00
18		Protipožární ochrana např. tmel HILTI 310ml		1	ks	250,00	250,00	250,00	250,00
19		Školení uživatelů EZS		1	ks			120,00	120,00
20		Provozní kniha EZS		1	ks			1 200,00	1 200,00
21		Projektová dokumentace skutečného provedení PZTS		1	ks			1 200,00	1 200,00
22								0,00	0,00
23	Komponenty	Ústředna ASSET 804Z s možností integrace SKV- 4 sběrnice RS485 + zdroj min. 4A/13,8V, LML-8 verze 8, komunikační protokol pro připojení k objektovému zařízení		1	ks	21 545,00	21 545,00	4 522,00	4 522,00
24		Komunikační modul Fides DL-1c		1	ks	3 512,00	3 512,00	556,00	556,00
25		AKU akumulátor 12V/18Ah, 13,8kg		1	ks	870,00	870,00	100,00	100,00
26		Předpřetová tel. Ochrana DTNV		1	ks	4 555,00	4 555,00	250,00	250,00
27		Linkový modul pro systémy ASSET v krytu LML-8 verze 5		3	ks	650,00	1 950,00	55,00	165,00
28		Klávesnice pro ústřednu ASSET KML -4		1	ks	2 145,00	2 145,00	150,00	150,00
29		Signalizační "Jumbo" LED červená		2	ks	115,00	230,00	25,00	50,00
30		Teplotní modul pro LML-8 verze 8 DS-18B20		1	ks	1 125,00	1 125,00	55,00	55,00
31		Povrchový magnetický kontakt NBÚ 2		20	ks	355,00	7 100,00	25,00	500,00
32		PIR detektor dosah 10m, NBÚ 2		6	ks	1 245,00	7 470,00	180,00	1 080,00
33		Audiodetektor rozbití skla, dosah 9m, NBÚ 3		2	ks	1 245,00	2 490,00	180,00	360,00
34		Čtečka ASR 610		4	ks	2 145,00	8 580,00	210,00	840,00
35		Dveřní modul ASSET 10		1	ks	890,00	890,00	125,00	125,00
36		Elimg. zámek - otvírač, 12V/24, nízkoodběrový, se signalizací otevřených dveří, mechanická blokáda		1	ks	658,00	658,00	130,00	130,00
37		Zdroj pro el. zámek 12V/1,5A včetně skříně pro Aku		1	ks	870,00	870,00	150,00	150,00
38		Aku akumulátor 12V/7Ah,		1	ks	870,00	870,00	121,00	121,00
39		ASSET server		1	ks	870,00	870,00	100,00	100,00
40		ASSET klient		1	ks	2 895,00	2 895,00	150,00	150,00
41				3	ks	905,00	2 715,00	100,00	300,00
42									
43									
44									
45		SOUCET BEZ DPH					120 799,00		41 420,00

Zař./Poz.	Položka	Počet	MJ	Jedn.	Celkem	Montáž	Celkem
1	VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE						
1.001	SPLIT inverter , nominální Qch=6,6kW,převýšení v=15m , nástěnná výparníková jednotka ovladač , zimní provoz do -15 C	1	ks	35520	35520		
1.002	Čerpadlo kondenzátu						
1.003	Cu potrubí + el.kabel + tep.izolace (kapalina+plyn)	1	ks	2859	2859		
1.004	PE potrubí DN32 pro odvod kondenzátu + sifon	15	m	309,4	4641		
1.005	Krycí lišta Cu potrubí , bílá	8	m	156	1248		
1.006	Válcovaný materiál na OK kondenzační jednotky + nátěr	8	m	156	1248		
1.007	Válcovaný materiál na závěsy Cu potrubí dle skutečnosti	50	kg	20,54	1027		
1.008	Freon R41A	30	kg	70,5	2115		
1.009	Zednické práce	0,5	kg	286	143		
1.010	Zprovoznění,zaregulování a zaškolení obsluhy	5	h			297	1485
	Montáž pol. 1 až 9	10	h			250	2500
		20	h			625	12500
	VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE CELKEM						65 286,00 Kč