SMLOUVA O DÍLO č. SOALT/1777/23/2015

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen **„občanský zákoník“),**

(dále jen **„smlouva“**)

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV v LITOMĚŘICÍCH
DOŠLO: 21. 05. 2015
PŘÍLOHY
Č.j. .....
poštou

Článek I

Smluvní strany

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo:	Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ:	70979464
DIČ:	CZ70979464
Zastoupený:	PhDr. Markem Poloncarzem, ředitelem
Bankovní spojení:	ČNB - pobočka Ústí nad Labem,
Číslo účtu:	2549881/0710

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Bc. Kateřina Kandlová
E-mail:	kandlova@soalitomerice.cz
Telefon/mobil:	477 755 976/778 400 088
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Bc. Jan Beránek
E-mail:	beranek@soalitomerice.cz
Telefon:	477 755 984

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Miškovič

Sídlo/místo podnikání:	Soukenická 892, 436 01 Litvínov
Kontaktní adresa:	Mlýnská 85, 435 42 Litvínov - Hamr
IČ:	74313011
DIČ:	CZ7901132778
Jejímž jménem jedná:	Vladimír Miškovič
Bankovní spojení:	Poštovní spořitelna
Číslo účtu:	213662331/0300
Kontaktní osoba:	Martin Bauer
E-mail:	rozpocty.bauer@email.cz
Telefon:	605 731 322

Fyzická osoba zapsaná u obecního živnostenského úřadu MÚ Litvínov č.j. ŽÚ-2070026, ev.č. 350802-15106; ŽÚ-2070027, ev.č. 350802-15107; ŽÚ-2070028, ev.č. 350802-15108

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, kterým se rozumí **„Výměna střešního pláště v SOkA Chomutov"** (dále jen „dílo"), a to v rozsahu zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Projektová dokumentace zhotovená firmou JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň je Přílohou č. 1 – **Projektová dokumentace** této smlouvy. Nedílnou součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Dílo bude splňovat požadovanou technickou specifikaci uvedenou v Příloze č. 1 – **Projektová dokumentace** a specifikaci v Příloze č. 2 – **Rozpočet,** obsahující cenu a podrobný rozpis prací spojených s vyhotovením díla, datovanou a podepsanou statutárními orgány obou smluvních stran.
3. Předmětem smlouvy je také závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dané dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 5. 5. 2015, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem SOALT/1777/2015, vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III
Způsob a termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Objednatel se zavazuje předat veškeré jemu dostupné podklady pro zhotovení díla.
3. Místo plnění díla:
   Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani, Boženy Němcové 68, 432 01 Kadaň
   Kontaktní osoby:
   PaedDr. Mgr. Petr Rak, tel.: 477 755 880, e-mail: rak@soalitomerice.cz
   Milan Vorlík, tel.: 477 755 886, e-mail: vorlik@soalitomerice.cz
4. **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 26. 10. 2015.**
5. Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci smlouvy v tištěné podobě v počtu dvou (2) kusů před zahájením stavby, tzn. při předání a převzetí staveniště.

Článek IV
Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena za dílo je stanovena ve výši 1 902.743,07 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondevětsetdvatisícsedmsetčtyřicettři korun českých sedm haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. **2 302.321,-** Kč s DPH (slovy: dvamilionytřistadvatisíctřistadvacetjedna korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení inženýrských sítí, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zábory veřejných ploch, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

2. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy **po dokončení dané etapy**. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na rozpočet nabídky zhotovitele. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami rozpočtu stavby dané etapy. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele.

3. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy za danou etapu budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla za danou etapu s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele.

4. Faktury musí obsahovat číslo jednací smlouvy o dílo a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 občanského zákoníku.

5. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do čtrnácti (14) dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků a po předložení prohlášení o vyrovnání splatných pohledávek subdodavatelů.

6. Zhotovitel je povinen přiložit ke konečné faktuře kopii protokolu o předání a převzetí díla.

7. Faktury jsou splatné do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli na adresu: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před datem splatnosti fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopie předávacího protokolu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté ve smlouvě, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

9. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

10. Zálohové platby objednatel neposkytuje.

11. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

12. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit splatnost faktur až do provedení řádného plnění.

Článek V
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy na své náklady.

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby a výkazem výměr a dle podmínek stanovených v Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaném Městským úřadem Kadaň. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

5. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.

7. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou subdodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného subdodavatele:

.....

8. Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.

Článek VI
Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
   - předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
   - vytýčení hranice staveniště,
   - předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (kanalizace, NN, voda),
   - určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

4. Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny dle čl. IV.

5. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

7. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

8. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi (7) dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do pěti (5) dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek s uvedením do původního stavu.

Článek VII
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.
2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání nese zhotovitel.
3. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kopii platné pojistné smlouvy objednateli.
4. Zhotovitel uhradí veškeré škody prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše do původního stavu.

Článek VIII
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zápis do stavebního deníku týkající se odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a změn nutných pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.

Článek IX
Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě kontrolu nad plněním podmínek této smlouvy a v jejím průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady provedených prací, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány 1x za 2 týdny.

Článek X
Dozor nad plněním podmínek smlouvy

1. Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

2. Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XI
Předání a převzetí díla

1. Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Objednatel po předvedení převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

2. Místem předání díla je dané místo plnění.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně sedm (7) dnů předem, kdy bude předmět díla připraven k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání

projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato jejich úplným odstraněním.

5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.

6. Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

7. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
   - veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
   - dokumentaci skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn". Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
   - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
   - jednoduchý záznam o stavbě dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebnímu řádu;
   - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě);
   - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla;
   - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven **protokol o předání a převzetí díla** (dále jen „protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

10. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání užívání, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

11. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

12. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z

opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě dvacet jedna (21) dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

14. Dílo se provedeno jejím dokončením a předáním.

Článek XII
Vady plnění a odstoupení od smlouvy

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedených ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy.

2. Objednatel má při vadném plnění právo na odstranění vady opravou věci nebo odstoupit od smlouvy.

3. Objednatel má povinnost oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do pěti (5) let od předání díla.

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí (faxem, e-mailem) zhotoviteli její výskyt, kdy popíše vadu a její projevy. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady díla nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení objednatelem. Vada bude odstraněna v co nejkratší dobu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů. Pokud nelze z technologických důvodů vadu odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

6. Zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek XIII
Záruka za jakost

1. Na dílo bude poskytnuta zhotovitelem záruka za jakost, která zaručuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel. Zhotovitelem bude poskytnuta záruční doba v délce sto dvacet (120) měsíců, která začíná běžet okamžikem předání díla.

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady nejpozději **do tří (3) pracovních dnů** od písemného oznámení reklamace (faxem, e-mailem), nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady.

3. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem:

   Milan Vorlík, tel.: 477 755 886, e-mail: vorlik@soalitomerice.cz

Článek XIV
Sankce a smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III ze strany zhotovitele nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
3. Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30 % z finanční částky odpovídající neodvedenému objemu prací, minimálně však 20 % z celkové smluvní ceny díla.
4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
   - za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. XII odst. 4 smlouvy a čl. XIII odst. 2 ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení,
   - za neodstranění vad dle čl. XII odst. 4 smlouvy a čl. XIII odst. 2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu a den,
   - za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. VI. odst. 8 smlouvy ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
7. Všechny smluvní pokuty jsou uváděny bez DPH.

Článek XV
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen dokumenty související se zhotovením díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými orgány.
2. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XVI
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
4. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená Příloha č. 1 – **Projektová dokumentace,** Příloha č. 2 – **Rozpočet** a Příloha č. 3 – **Časový harmonogram prováděných prací.**

V Litoměřicích, dne 6. 5. 2015

Za objednatele:

.....

PhDr. Marek Poloncarz
ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích

V Litvínově, dne 18.5.2015

Za zhotovitele:

VM • STŘECHY
VLADIMÍR MIŠKOVIČ
Mlýnská 85, 435 42 Litvínov-Hamr
Mobil:603 10 99 95
IČO: 743 13 011, DIČ: CZ790113778

.....

Vladimír Miškovic

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice -18-

Výměna střešního pláště
SOA v Kadani budova HB 1.Etapa

Dodavatel :

Vladímír Miškovič
Soukenická 892
Litvínov 43601
IČ: 74313011
DIČ: CZ790113278

Odběratel :

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřiccích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464

	Označení dodávky	*Jedn.*	*Množství*	*Jedn.cena*	*Cena*	*DPH*
1	Demontáž krytiny	m2	256	40,00 Kč	10 240,00 Kč	21%
2	Demontáž dř.bednění	m2	256	18,00 Kč	4 608,00 Kč	21%
3	Demontáž žlabů a háků	bm	71,8	10,00 Kč	718,00 Kč	21%
4	Demontáž výlezu	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč	21%
5	DM oprava krov vč.materiálu	m3	0,75	12 650,00 Kč	9 487,50 Kč	21%
6	DM Očištění a nástřik krovu	sou	1	4 608,00 Kč	4 608,00 Kč	21%
7	DM folie kontaktní	m2	256	55,00 Kč	14 080,00 Kč	21%
8	DM latování vč.kontralatí	m2	256	177,00 Kč	45 312,00 Kč	21%
9	DM krytina Bobrovka /šupinové krytí vč.dopl.	m2	256	429,00 Kč	109 824,00 Kč	21%
10	DM překapnice ~~Pz~~ TiZn lk.	bm	71,8	205,00 Kč	14 719,00 Kč	21%
11	DM žlab komplet TiZn 330	bm	71,8	287,00 Kč	20 606,60 Kč	21%
12	DM dopojení k stáv.svodům	sou	1	600,00 Kč	600,00 Kč	21%
13	DM hřeben vč.odvětrání	bm	38,37	751,00 Kč	28 815,87 Kč	21%
14	DM úžlabí TiZn rš.do 600mm vč.klínů	bm	13,25	403,00 Kč	5 339,75 Kč	21%
15	DM stř.vikýř 600/600 výpl.čirá plast	ks	2	2 270,00 Kč	4 540,00 Kč	21%
16	Příplatek pokládka věž	m2	40	170,00 Kč	6 800,00 Kč	21%
17	Odvoz a likvidace sutí	sou	1	17 152,00 Kč	17 152,00 Kč	21%
18	Přesuny hmot - doprava svislá	sou	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	21%
19	DM větrací mřížka	bm	71,8	24,00 Kč	1 723,20 Kč	21%
20	DM pás proti ptákům	bm	71,8	25,00 Kč	1 795,00 Kč	21%
21	DM hromosvod vč.revize	sou	1	12 332,00 Kč	12 332,00 Kč	21%
22	DM protisněhové háky	ks	220	35,00 Kč	7 700,00 Kč	21%
23	DM oplechování ke zdi rš.do 400 TiZn	bm	12,54	300,00 Kč	3 762,00 Kč	21%
24	Režijní náklady (zábor,zajištění staveniště)	sou	1	17 900,00 Kč	17 900,00 Kč	21%

	Celkem bez daně				364 902,92 Kč	
	Celkem DPH				76 629,61 Kč	
	Celkem k úhradě				**441 533,00 Kč**	

06. 05. 2015

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

-18-

VM • STŘECHY
VLADIMÍR MIŠKOVIČ
Mlýnská 85, 435 42 Litvínov-Hamr
Mobil:603 10 99 95
IČO: 743 13 011, DIČ: CZ790113278

VM • STŘECHY
VLADIMÍR MIŠKOVIČ
Mlýnská 85, 435 42 Litvínov-Hamr
Mobil:603 10 99 95
IČO: 743 13 011, DIČ: CZ790113278

Výměna střešního pláště
SOA v Kadani budova HB 2.Etapa

Dodavatel :

Vladímír Miškovič
Soukenická 892
Litvínov 43601
IČ: 74313011
DIČ: CZ790113278

Odběratel :

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřiccích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464

	Označení dodávky	*Jedn.*	*Množství*	*Jedn.cena*	*Cena*	*DPH*
1	Demontáž krytiny	m2	867	40,00 Kč	34 680,00 Kč	21%
2	Demontáž dř.bednění	m2	867	18,00 Kč	15 606,00 Kč	21%
3	Demontáž žlabů a háků	bm	128,93	10,00 Kč	1 289,30 Kč	21%
4	Demontáž výlezu/oken	ks	9	120,00 Kč	1 080,00 Kč	21%
5	DM oprava krov vč.materiálu	m3	2,63	12 650,00 Kč	33 269,50 Kč	21%
6	DM Očištění a nástřik krovu	sou	1	15 606,00 Kč	15 606,00 Kč	21%
7	DM folie kontaktní	m2	867	55,00 Kč	47 685,00 Kč	21%
8	DM latování vč.kontralatí	m2	867	177,00 Kč	153 459,00 Kč	21%
9	DM krytina Bobrovka /šupinové krytí	m2	867	429,00 Kč	371 943,00 Kč	21%
10	DM překapnice ~~Pz~~ TiZn hl.	bm	128,93	205,00 Kč	26 430,65 Kč	21%
11	DM žlab komplet TiZn 330	bm	128,93	287,00 Kč	37 002,91 Kč	21%
12	DM dopojení k stáv.svodům	sou	1	850,00 Kč	850,00 Kč	21%
13	DM hřeben vč.odvětrání	bm	77,75	751,00 Kč	58 390,25 Kč	21%
14	DM úžlabí TiZn rš.do 600mm vč.klínů	bm	19,95	403,00 Kč	8 039,85 Kč	21%
15	DM stř.vikýř 600/600 výpl.čirá plast	ks	9	2 270,00 Kč	20 430,00 Kč	21%
16	Příplatek pokládka věž	m2	40	170,00 Kč	6 800,00 Kč	21%
17	Odvoz a likvidace sutí	sou	1	58 089,00 Kč	58 089,00 Kč	21%
18	Přesuny hmot - doprava svislá	sou	1	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	21%
19	DM větrací mřížka	bm	128,93	24,00 Kč	3 094,32 Kč	21%
20	DM pás proti ptákům	bm	128,93	25,00 Kč	3 223,25 Kč	21%
21	DM hromosvod vč.revize	sou	1	33 960,00 Kč	33 960,00 Kč	21%
22	DM protisněhové háky	ks	400	35,00 Kč	14 000,00 Kč	21%
23	DM oplechování ke zdi rš.do 400 TiZn	bm	13	300,00 Kč	3 900,00 Kč	21%
24	Příplatek volská oka vč.nátěru pohledu	ks	7	1 200,00 Kč	8 400,00 Kč	21%
25	DM komínová lávka vč.zábradlí	ks	3	2 655,00 Kč	7 965,00 Kč	21%
26	DM oprava komínové hlavice	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	21%
27	Režijní náklady (zábor,zajištění staveniště)	sou	1	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	21%

	Celkem bez daně				1 052 693,03 Kč	
	Celkem DPH				221 065,54 Kč	
	Celkem k úhradě				**1 273 759,00 Kč**	

06. 05. 2015

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

VM • STŘECHY
VLADIMÍR MIŠKOVIČ
Mlýnská 85, 435 42 Litvínov-Hamr
Mobil:603 10 99 95
IČO: 743 13 011, DIČ: CZ7901132778

Výměna střešního pláště
SOA v Kadani budova NB 3.Etapa

Dodavatel :

Vladimír Miškovič
Soukenická 892
Litvínov 43601
IČ: 74313011
DIČ: CZ790113278

Odběratel :

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřiccích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464

	Označení dodávky	*Jedn.*	*Množství*	*Jedn.cena*	*Cena*	*DPH*
1	Demontáž krytiny	m2	371	40,00 Kč	14 840,00 Kč	21%
2	Demontáž dř.bednění	m2	371	18,00 Kč	6 678,00 Kč	21%
3	Demontáž žlabů a háků	bm	73,4	10,00 Kč	734,00 Kč	21%
4	Demontáž výlezu/oken	ks	3	120,00 Kč	360,00 Kč	21%
5	DM oprava krov vč.materiálu	m3	1,15	12 650,00 Kč	14 547,50 Kč	21%
6	DM Očištění a nástřik krovu	sou	1	6 678,00 Kč	6 678,00 Kč	21%
7	DM folie kontaktní	m2	371	55,00 Kč	20 405,00 Kč	21%
8	DM latování vč.kontralatí	m2	371	177,00 Kč	65 667,00 Kč	21%
9	DM krytina Bobrovka /šupinové krytí	m2	371	429,00 Kč	159 159,00 Kč	21%
10	DM překapnice Pz TiZn lil.	bm	73,4	205,00 Kč	15 047,00 Kč	21%
11	DM žlab komplet TiZn 330	bm	73,4	287,00 Kč	21 065,80 Kč	21%
12	DM dopojení k stáv.svodům	sou	1	720,00 Kč	720,00 Kč	21%
13	DM hřeben vč.odvětrání	bm	49,1	751,00 Kč	36 874,10 Kč	21%
14	DM úžlabí TiZN do rš.600 mm vč.klínů	bm	7,04	403,00 Kč	2 837,12 Kč	21%
15	DM stř.vikýř 600/600 výpl.čirá plast	ks	3	2 270,00 Kč	6 810,00 Kč	21%
16	DM komínová lávka vč.zábradlí	ks	1	2 655,00 Kč	2 655,00 Kč	21%
17	Odvoz a likvidace sutí	sou	1	24 857,00 Kč	24 857,00 Kč	21%
18	Přesuny hmot - Doprava svislá	sou	1	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	21%
19	DM větrací mřížka	bm	73,4	24,00 Kč	1 761,60 Kč	21%
20	DM pás proti ptákům	bm	73,4	25,00 Kč	1 835,00 Kč	21%
21	DM hromosvod vč.revize	sou	1	15 900,00 Kč	15 900,00 Kč	21%
22	DM protisněhové háky	ks	230	35,00 Kč	8 050,00 Kč	21%
23	DM oplechování ke zdi rš.do 400 TiZn	bm	12,22	300,00 Kč	3 666,00 Kč	21%
24	Režijní náklady (zábor,zajištění staveniště)	sou	1	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	21%

	Celkem bez daně				485 147,12 Kč	
	Celkem 21% DPH				101 880,90 Kč	
	Celkem k úhradě				**587 029,00 Kč**	

06. 05. 2015

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

VM • STŘECHY
VLADIMÍR MIŠKOVIČ
Mlýnská 85, 435 42 Litvínov-Hamr
Mobil:603 10 99 95
IČO: 743 13 011, DIČ: CZ790113278

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ-Výměna střešního pláště SOA v Kadani v období

Květen-říjen 2015

BUDOVA HB 1.Etapa

1 týden:

-Závoz materiálu

-Demontáž krytiny a likvidace

-Demontáž dř. Laťování a likvidace

-Demontáž klempířských prvků

-Oprava krovu

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

2 týden:

-Demontáž krytiny a likvidace

-Demontáž dř. Laťování a likvidace

-Demontáž klempířských prvků

-Oprava krovu

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

3 týden:

-Závoz materiálu

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

-Montáž klempířských prvků

-Pokládka krytiny

4 týden:

-Montáž klempířských prvků

-Pokládka krytiny

5 týden:

-Pokládka krytiny

-Instalace hromosvodové soustavy

-Předání etapy objednateli

BUDOVA HB 2.Etapa

6 týden:

-Závoz materiálu

-Demontáž krytiny a likvidace

-Demontáž dř. Laťování a likvidace

-Demontáž klempířských prvků

-Oprava krovu

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

7 týden:

-Demontáž krytiny a likvidace

-Demontáž dř. Laťování a likvidace

-Demontáž klempířských prvků

-Oprava krovu

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

8 týden:

-Demontáž krytiny a likvidace

-Demontáž dř. Laťování a likvidace

-Demontáž klempířských prvků

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

9 týden:

-Demontáž krytiny a likvidace

-Demontáž dř. Laťování a likvidace

-Demontáž klempířských prvků

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

10 týden:

-Závoz materiálu

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

-Montáž klempířských prvků

-Pokládka krytiny

11 týden:

-Montáž klempířských prvků

-Pokládka krytiny

12 týden:

-Montáž klempířských prvků

-Pokládka krytiny

13 týden:

-Závoz materiálu

-Montáž klempířských prvků

-Pokládka krytiny

14 týden:

-Pokládka krytiny

15 týden:

-Pokládka krytiny

-Instalace hromosvodové soustavy

16 týden:

-Pokládka krytiny

-Instalace hromosvodové soustavy

-Předání etapy objednateli

BUDOVA NB 3.Etapa

17 týden:

-Závoz materiálu

-Demontáž krytiny a likvidace

-Demontáž dř. Laťování a likvidace

-Demontáž klempířských prvků

-Oprava krovu

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

18 týden:

-Demontáž krytiny a likvidace

-Demontáž dř. Laťování a likvidace

-Demontáž klempířských prvků

-Oprava krovu

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

19 týden:

-Demontáž krytiny a likvidace

-Demontáž dř. Laťování a likvidace

-Demontáž klempířských prvků

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

20 týden:

-Závoz materiálu

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

-Montáž klempířských prvků

-Pokládka krytiny

21 týden:

-Montáž kontaktní folie

-Montáž laťování vč. Kontralatí

-Montáž klempířských prvků

-Pokládka krytiny

22 týden:

-Montáž klempířských prvků

-Pokládka krytiny

23 týden:

-Pokládka krytiny

24 týden:

-Pokládka krytiny

-Instalace hromosvodové soustavy

-Předání etapy objednateli

VM • STŘECHY
VLADIMÍR MIŠKOVIČ
Mlýnská 85, 435 42 Litvinov-Hamr
Mobil: 603 10 99 98
IČO: 743 13 011, DIČ: CZ7901132778