



ČELNÍ POHLED 1:10



BOČNÍ POHLED 1:10



PŮDORYS 1:10

#### POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ (H1615 ST9)

KORPUS: LAMINO 18mm

ČELA ZÁSUVK: LAMINO 18mm

HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA


ÚCHYTKY: KOVOVÉ HLINÍKOVÉ DÉLKA 172mm

ZÁSUVKOVÉ POJEZDY: KULIČKOVÉ S DOTAHEM

ZÁMEK: CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ ZÁSUVK

KOLEČKA: ČERNÉ BARVY

TUŽKOVNÍK: ŠEDÝ, PLASTOVÝ, VKLÁDANÝ DO HORNÍ ZÁSUVKY



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

### HASIČSKÁ STANICE BOHUMÍN - PROJEKT INTERIÉRU

objednatel: <b>HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK</b>	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIÉR
	vypracoval: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ, Ing. arch. PETR ŠVANČAR	datum: REVIZE PD - 5/2013
zhotovitel:  Ing. arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres: <b>KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER</b>	měřítko: 1 : 10 formát: A4
		číslo výkresu: <b>H 04</b>