





POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ (H1615 ST9)
VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: LAMINO 25mm
KORPUS: LAMINO 18mm
DVÍŘKA: LAMINO 18mm, ČIRÉ SKLO SFÓLIÍ TL.5mm V HLINÍKOVÉM RÁMEČKU 20/20 mm, SKLO S FÓLIÍ IMITUJÍCÍ PÍSKOVÁNÍ TL.5mm V HLINÍKOVÉM RÁMEČKU 20/20 mm
HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA
ZÁDA: LAMINO 18mm, STŘÍBRNÝ SOLOLAK (RAL 9006)
VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY LTD TL.18mm
ÚCHYTKY: KOVOVÉ HLINÍKOVÉ DÉLKA 236mm
PANTY: S PŘÍDAVNÝM TLUMENÍM DEMOS 93053
NOHY: HLINÍKOVÉ ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 30/30/V100mm STAVITELNÉ
SKŘÍNĚ UZAMYKATELNÉ

U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

HASIČSKÁ STANICE BOHUMÍN - PROJEKT INTERIÉRU

objednatel: **HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK**	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIÉR
	vypracoval: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ, Ing. arch. PETR ŠVANČAR	datum: REVIZE PD - 5/2013
zhotovitel: **Ing. arch. Petra Švančarová** Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz		měřítko: 1 : 15 / formát: A3
	výkres: **SKŘÍŇOVÁ SESTAVA PRO TV**	číslo výkresu: **H 10**