


POPIS KONSTRUKCE:

SKŘÍŇ PROVEDENA ZE 2 SAMOSTATNÝCH DÍLŮ
LAMINO: RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ (H1615 ST9)
VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: LAMINO 25mm
KORPUS: LAMINO 18mm
DVÍŘKA: LAMINO 18mm, HORNÍ DÍL - ČIRÉ SKLO
TL. 8mm S BEZP. FÓLIÍ, LEŠTĚNÉ HRANY,
ZÁVĚSY NA BEZRÁMOVÁ SKLENĚNÁ DVÍŘKA -
CHROM
HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA
ZÁDA: STŘÍBRNÝ SOLOLAK (RAL 9006)
VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY
LTD TL.18mm, HORNÍ SKŘÍŇ POLICE SKLENĚNÉ,
ČIRÉ SKLO TL.8mm NA POLOH.KOLÍKY NA SKLO
ÚCHYTKY: KOVOVÉ HLINÍKOVÉ DÉLKA 236mm
PANTY: S PŘÍDAVNÝM TLUMENÍM DEMOS 93053
SOKL: PLASTOVÝ NARÁŽECÍ, DEKOR HLINÍK
NOHY: PLASTOVÉ STAVITELNÉ V 100mm
2 x ZÁPUSTNÝ ZÁMEK



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

HASIČSKÁ STANICE BOHUMÍN - PROJEKT INTERIÉRU

objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIÉR	
	vypracoval: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ, Ing. arch. PETR ŠVANČAR	datum: REVIZE PD - 5/2013	
zhotovitel: Ing. arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres: SKŘÍŇ S VITRÍNOU	měřítko: 1 : 10	formát: A3
		číslo výkresu: H 06	