




ČELNÍ POHLED 1:10



PŮDORYS 1:10



BOČNÍ POHLED 1:10

POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ (H1615 ST9)

VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: LAMINO 25mm

KORPUS: LAMINO 18mm

ČELA ZÁSUVK, DVÍŘKA: LAMINO 18mm


HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA

ÚCHYTKY: KOVOVÉ HLINÍKOVÉ DÉLKA 172mm

ZÁSUVKOVÉ POJEZDY: KULIČKOVÉ S DOTAHEM

KOLEČKA: ČERNÉ BARVY S BRZDOU!

ZÁPUSTNÝ ZÁMEK



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

HASIČSKÁ STANICE BOHUMÍN - PROJEKT INTERIÉRU

objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIÉR
	vypracoval: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ, Ing. arch. PETR ŠVANČAR	datum: REVIZE PD - 5/2013
zhotovitel: Ing. arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres: SKŘÍŇKA POD VÝJEZD. TISKÁRNU	měřítko: 1 : 10
		formát: A4
		číslo výkresu: H 08