



POLOŽKA H 22



POLOŽKA H 23



POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: BUK (dle realizovaných polic nad lavicemi)

HORNÍ DESKA: LAMINO 25mm

HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA

KOVOVÁ KONSTRUKCE SVAŘENÁ S JAKLŮ
40/40 A 40/30 S PERFOROVANÝM PLECHEM,
BARVA RAL 9006

ZESPOD: PLASTOVÉ KLUZÁKY

U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

HASIČSKÁ STANICE BOHUMÍN - PROJEKT INTERIÉRU

objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIÉR
	vypracoval: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ, Ing. arch. PETR ŠVANČAR	datum: REVIZE PD - 5/2013
zhotovitel: Ing. arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres: LAVICE	měřítko: 1 : 15 formát: A4
		číslo výkresu: H 22, H 23