



ČELNÍ POHLED 1:10




BOČNÍ POHLED 1:10



VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO ZAKRESLIT
VYBRÁNÍ HORNÍ DESKY A ZAD PRO ODPAD
UMYVADLA DLE SKUTEČNOSTI !!

PŮDORYS 1:10

**POPIS KONSTRUKCE:**

LAMINO: RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ (H1615 ST9)

VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: LAMINO 25mm

KORPUS: LAMINO 18mm

DVÍŘKA: LAMINO 18mm


HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA

ÚCHYTKY: KOVOVÉ HLINÍKOVÉ DÉLKA 172mm

PANTY: S PŘÍDAVNÝM TLUMENÍM DEMOS 93053

NOHY: HLINÍKOVÉ ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU
38/38/V100mm

ZÁPUSTNÝ ZÁMEK



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před
jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

HASIČSKÁ STANICE BOHUMÍN - PROJEKT INTERIÉRU

objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIÉR
	vypracoval: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ, Ing. arch. PETR ŠVANČAR	datum: REVIZE PD - 5/2013
zhotovitel: Ing. arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres: SKŘÍŇKA POD UMYVADLO	měřítko: 1 : 10 formát: A4
		číslo výkresu: H 19