




ŘEZ A-A 1:10




ČELNÍ POHLED 1:10



BOČNÍ POHLED 1:10



- POPIS KONSTRUKCE:**
LAMINO: RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ (H1615 ST9)
VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: LAMINO 25mm
KORPUS: LAMINO 18mm
DVÍŘKA: LAMINO 18mm
HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA
ZÁDA: BÍLÝ SOLOLAK
VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY LTD TL.18mm
ÚCHYTKY: KOVOVÉ HLINÍKOVÉ DÉLKA 236mm
PANTY: S PŘÍDAVNÝM TLUMENÍM DEMOS 93053
NOHY: HLINÍKOVÉ ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 38/38/V100mm
ZÁPUSTNÝ ZÁMEK



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

HASIČSKÁ STANICE BOHUMÍN - PROJEKT INTERIÉRU			
objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIÉR	
	vypracoval: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ, Ing. arch. PETR ŠVANČAR	datum: REVIZE PD - 5/2013	
zhotovitel: Ing. arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres: SKŘÍŇKA NA SPISY	měřítko: 1 : 10	formát: A3
		číslo výkresu: H 48	