


POLOŽKA H 01 - KANCELÁŘSKÝ STŮL PRAVÝ



TFOA-08-03
1350-1750x1580-1780x725



TFOA-08 450x725

TFOA-08 700x725

POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ (H1615 ST9)

HLINÍK (F 509) RAL 9006

PRACOVNÍ DESKA: LAMINO 25mm

ČELNÍ DESKA: LAMINO 18mm

HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA

PRŮCHODKA: 2A 0007 80 AS Carre, RAL 9006

- UMÍSTĚNÍ DLE MONITORU


KOVOVÁ PODNOŽ (RAL 9006) - 2x NOHA 700x725 mm, 1x NOHA 450x725 mm, VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A KRYCÍ DESKY

SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO KANCELÁŘSKÉHO STOLU

PC-VOZÍK (LTD DLE STOLU, KOLEČKA ČERNÁ)


JEDNACÍ STŮL H 02 - DESKA: LAMINO 25mm

KRUHOVÁ NOHA PRŮMĚR 60 mm (RAL 9006)



PC VOZÍK
PŮDORYS 1:10


500




BOČNÍ POHLED 1:10



POLOŽKA H 01A
KANCELÁŘSKÝ
STŮL LEVÝ !!



POLOŽKA H 02 - JEDNACÍ STŮL



POLOŽKY H01 (H 01A)
A H02 JSOU VZÁJEMNĚ
SPOJENY DOHROMADY

U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

HASIČSKÁ STANICE BOHUMÍN - PROJEKT INTERIÉRU

objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIÉR
	vypracoval: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ, Ing. arch. PETR ŠVANČAR	datum: REVIZE PD - 5/2013
zhotovitel: Ing. arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres: KANCELÁŘSKÝ, JEDNACÍ STŮL	měřítko: 1 : 15 formát: A3
		číslo výkresu: H 01, H 02