

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN, VSTUPNÍCH DVEŘÍ A VRAT A JEJICH NÁHRADA (ARGON,DVOJSKLO,DŘEVO, IZOMATIKA, 12 PÁNOVÉ)
- DEMONTÁŽ KONSTRUKCE SPLAŠTĚNÍ OMÍTKOVÉHO SOKLOVÉHO A PROVEDENÍ NOVÉHO
- DEMONTÁŽ SPLECHNOVÝCH PARAPETŮ A JEJICH NÁHRADA TITANZINKEM
- OTVORY PO DEMONTÁŽI OKEN VYSPRAVIT

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA:

- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- PROVEDET DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL DANÉHO SYSTÉMU
- IZOLANT: -DO OBVODNÉ ŽELEZNÍ NAD TERÉNEM PO ATIKU-FASÁDNÍ PĚNOVÝ STABILIZOVANÝ GRAFITOVÝCH POLYSTYRÉN EPS 70 S,120MM
  + V OBVODU TERÉNU (TJ. OD 200MM POD TERÉNEM DO 600MM NAD TERÉNEM)- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
- OSTĚNÍ, NAOPRAZIT OTVORY A PŘÍD PARAPETNÍM PLECHY ZATEPLIT TL.30MM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- VÝMĚNA VÝPLNĚ OTVORU

STAVEBNÍ ČÁST–NOVÝ STAV

INVESTOR(KA):	ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	SPOLUAUTOŘI:	MĚŘÍTKO: 1:50/A1	
MĚSTO KARVINÁ ČSA 1 735 06 KARVINÁ	INGENÝR [illegible]		KARVINÁ	
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	PROJEKTANT:	AUTORIZACE/ČKAIT:	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
	ARCHITEKT [illegible]	INŽENÝRSKÁ [illegible]	102 WW	

idea atelier s.r.o.
ATELIÉR PRO ARCHITEKTURU A INŽENÝRSKÉ STAVBY
ATELIÉR 1 – 735 06 KARVINÁ

HS KARVINÁ
ENERGETICKÉ USPORY OBJEKTU

PŮDORYS 1.NP

STUPEŇ: DSŘ	DATUM: 4/2015 2021
STAVEBNÍ ČÁST:	ČÍSLO:
1.NP	102
MĚŘÍTKO: 1:50	