

SKLADBA STŘECHY

–HYDROIZOL. FÓLIE NAIP/LAGON SP 1,5
–GEOTEXTILIE 300g
–SPÁDOVÁ VRSTVA POLYSTYRENBETON SPÁD MIN 2%
–PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 „L=200MM
–STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA STŘECHY TERASY

–HYDROIZOL. FÓLIE NAIP/LAGON EP/PV
–GEOTEXTILIE 300g
–SPÁDOVÁ VRSTVA POLYSTYRENBETON SPÁD MIN 2%
–PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 „L=200MM
–STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- VYBOURÁNÍ VŠECH STŘEŠNÍCH VRSTEV AŽ NA ŽELEZOBETONOVOU STROPNÍ KONSTRUKCI A PROVEDENÍ NOVÉ STŘECHY S VOLNOU KRYTINOU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY A PROVEDENÍ NOVÉHO Z TITANZINKU
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ A ZASTŘEŠENÍCH KOUPEN HUMÉNOVÝCH
- DEMONTÁŽ A NASLEDNÁ MONTÁŽ HROMOSVODŮ

POZNÁMKA:

–DETAILY UKONČENÍ NA ATIKÁCH, VYTAŽENÍM ROHŮ, DILATACE, PROSTUPY STŘECHOU, OSAZENÍ STŘEŠNÍCH VPUSTŮ ŘEŠENY
DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL SYSTÉMU NAPŘ. TERMOGLASS FY NOVAIZOL

–PŘECHODY SVISLÝCH A VODOROVNÝCH PLOCH BUDOU ŘEŠENY
PÍSMOU NÁBĚHOVÝCH KLÍNŮ

–OJEDINĚLÉ ZBYTKOVÉ KLIMIZS-PLASTOVÉ ODVĚTRÁVÁ KOMÍNEK
1KS NA 30MZ PLOCHY STŘECHY

–STŘECHA BUDE PROVEDENA DLE CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH NAPŘ. TERMOGLASS " FY NOVAIZOL"

–HROMOSVODOVOU SÍŤ STŘECHY JE NUTNÉ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ, ÚDLAD STŘECHY A MONTÁŽI OPLECHOVÁNÍ OBNOVIT

–PO DEMONTÁŽI OPLECHOVÁNÍ ATIK PROVEST VYČIŠTĚNÍ JEJICH POVRCHU, OPRAVIT ČOMÍNY, MALTOU, PŘÍPADNÉ VYPADANÉ DOMÁZÍ STŘECHY CEMENT. POTĚREM

–V TOMTO STUPNI PD NEBYLY PROVEDENY SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉ SKLADBY STŘECHY, ANI ZAMĚŘENÍ SPÁDŮ STŘECHY

–KOTVENÍ TEDIMAKA DLE POŽADAVKŮ FY PROVÁDĚJÍCÍ ZATEPLENÍ STŘECHY FY "NOVAIZOL"

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

VÝMĚNA VÝPLNĚ OTVORŮ

S

STAVEBNÍ ČÁST–NOVÝ STAV

ZÁSTAVBA	ČÁST PROJEKTU	STUPEŇ DOK.	AKCE / ČÁST	
PŘÍSTAVBA	REKONSTRUKCE		KARVINÁ	idea atelier
ZMĚNA	STAV			
DOPRAVNÍ SYST.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR	
	ING. ARCH.	ING. ARCH.	MĚSTO KARVINÁ	
	ČÍSLO ZAK.	ČÍSLO ZAK.		
	17/14	17/14		
HS KARVINÁ ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU			DATUM	10/17
			ARCHIV	4/2016, 2017
			ČÍSLO V ZAK.	17/14
			FORMÁT	A1 (594 x 841)
PŮDORYS STŘECHY			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	105