

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

název: **AVI-MONT s.r.o.**
sídlo: 17. listopadu 77, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupený: Zbyňkem Navrkalem, jednatelem společnosti
IČ: 27555411
DIČ: CZ27555411
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Ústí nad Orlicí
č. účtu: 43-4040050297/0100
Zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25843

2. Objednatel

název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupený: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
IČ: 70885869
DIČ: CZ70885869 – osoba identifikovaná
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 6232881/0710

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu kanalizačních a vodovodních rozvodů na PS v Ústí nad Orlicí (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 – výkaz výměr naceněný zhotovitelem, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

Zahájení díla: 23.6.2014

Dokončení díla - předání a převzetí díla: 29.8.2014

V případě posunutí termínu zahájení provádění díla ze strany objednatele se o stejný počet dní posouvá i termín dokončení díla.

Místem provedení díla a místem jeho předání je Požární stanice v Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí 562 03.

Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

IV.

Cena díla

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně dle cenové nabídky:

Cena bez DPH	447 543,38 Kč
DPH 21 %	93 984,11 Kč
Cena celkem včetně DPH	541 527,49 Kč

(Slovy: Pětsetčtyřicetjednatisíc pětsetdvacet sedm korun, čtyřicetdevět haléřů)

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla (s výjimkou postupu dle čl. X této smlouvy).

V.

Platební podmínky

Dohodnutá cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) a předat ji objednateli při předání a převzetí díla.

Lhůta splatnosti se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury (daňového dokladu) objednateli.

Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod jejího vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle článku.

Faktura (daňový doklad) bude hrazena mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

Zhotovitel prohlašuje, že nežádá po objednavateli zálohu.

VI.

Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele a to nejméně 3 pracovní dny před termínem zahájení předání díla.

Součástí předání a převzetí díla bude i předání potřebných dokladů (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, záruční listy výrobků, revizní zprávu elektro realizovaného osvětlení) nutných k používání díla dle platných ČSN, doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla.

Zhotovitel je povinen ke dni předání celého díla kompletně uklidit své pracoviště a jeho okolí a zákonným způsobem odstranit obaly a odpady a to na svůj náklad.

Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod.

Objednatel může převzít dílo i v případě, vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Přitom odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých v předávacím protokolu.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

VII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

Záruční doba je dohodnuta na 36 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklé na díle.

Reklamací vad díla musí objednatel nahlásit na : společnost AVI-MONT s.r.o., 17. listopadu 77, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 736 731 778 – p. Navrkal, 604 633 610 – p. Macan , nebo na e-mail: info@avimont.cz

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení reklamací pokud klimatické podmínky, či předpisy a normy provádění díla umožní. Současně písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 15-ti dnů ode dne obdržení reklamací. Termín odstranění vad dohodnou smluvní strany písemně. Pokud doba odstranění vad bude nepřiměřená a s navrženou dobou odstranění nebude objednatel souhlasit, má se za to, že vady musí být odstraněny v tzv. době obvyklé.

VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dohodnutém v článku III. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu provedení záručních oprav je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) bude účtován zhotovitelem úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády České republiky 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10ti dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle článku III. této smlouvy o více jak 15 dnů.

Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec v oboru provede ocenění soupisu provedených prací proti dohodnuté výši smluvní ceny. Náklady spojení s odstoupením jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

X.

Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15ti kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné vícepráce, zjištěné při provádění díla a nutné k zjištění funkčnosti díla, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 (výkazu výměr) přiloženém k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen před zahájením jejich realizace zhotovitelem. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a může požadovat odstranění takovýchto prací.

XI.

Ostatní ustanovení

Po dobu provádění díla bude objednatele zastupovat pan Petr Hepnar, mjr. Ing. Libor Dušek, kteří jsou oprávněni ke všem technickým úkonům týkajícím se plnění díla (předání staveniště zhotoviteli, dozor v průběhu realizace díla, protokolární předání a převzetí díla).

Zhotovitele bude po dobu provádění díla zastupovat: pan Zbyněk Navrkal a pan David Macan, jednatelé společnosti

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků a mechanismů zhotovitele do areálu požární stanice v Ústí nad Orlicí. V rámci předání staveniště obeznámí zhotovitele s podmínkami provádění díla vzhledem k provozu zařízení objednatele. Zhotovitel zodpovídá za splnění těchto podmínek.

Práce při provádění díla budou realizovány tak, aby bylo minimalizováno riziko negativního vlivu na provoz požární stanice v Ústí nad Orlicí.

Případné přerušení dodávek elektrické energie, přesuny materiálu a techniky nesmí omezovat průchodnost chodeb a výjezd požární techniky.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy.

XII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.


Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne 05.06.2014

V Pardubicích dne 23.6.2014


za zhotovitele
Zbyněk Navrkal
jednatel společnosti AVI-MONT s.r.o.

AVI-MONT s.r.o. ®
17. listopadu 77
Ústí nad Orlicí 562 01
IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411
www.avi-mont.cz


za objednatele
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
3

66/2014

Souhrnný rozpočet stavby z výkazu výměr

Název stavby: Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace
Místo: PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace

Zpracoval: Petr Mlynář

Dne: 5.6.2014

Cena celkem bez DPH	447 543,38	
DPH	15%	0,00
	21%	93 984,11
Cena celkem s DPH		541 527,49

Objednatel: HZS Pardubického kraje IČO DIČ	Zhotovitel: AVI-MONT s.r.o.  17. listopadu 77 Ústí nad Orlicí 562 01 IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411 www.avi-mont.cz 5.6.2014 	Projektant: IČO DIČ
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Rekapitulace nákladů stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Stavební objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZRN	434 508,38	0,00	434 508,38	0,00	434 508,38
HSV-montáž z rozpočtu	99 867,33	0,00	99 867,33	0,00	99 867,33
HSV-dodávka z rozpočtu	3 572,02	0,00	3 572,02	0,00	3 572,02
PSV-montáž z rozpočtu	251 411,08	0,00	251 411,08	0,00	251 411,08
PSV-dodávka z rozpočtu	79 657,95	0,00	79 657,95	0,00	79 657,95
F. Vedlejší náklady	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	13 035,00
NUS z rozpočtu	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	13 035,00

- 66/2014

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace
 Název objektu Oprava havarijního stavu kanalizace z budovy do šachty
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace
 IČO
 DIČ

Objednatel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 Projektant
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
SV	Dodávky	3 572	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	1 274
	Montáž	38 907	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
SV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
	Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
	Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
N (ř. 1-6)		42 479	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		1 274
S		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0
Projektant						D	Celkové náklady		
a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		43 753,62
natel						24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
						25	DPH 21,00 % z 43 753,62		9 188,26
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		52 941,89
podpis			Razítko			E	Přípočty a odpočty		
vítel			AVI-MONT s.r.o. ^m 17. listopadu 77 Ústí nad Orlicí 562 01 IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411 www.avi-mont.cz			27	Dodávky objednatele		0
2014 podpis			Razítko			28	Klouzavá doložka		0
						29	Zvýhodnění + -		0

66/2014

REKAPITULACE

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace z budovy Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	3 572,02	38 907,23	42 479,25	0,000	0,000
1	Zemní práce	2 912,02	30 271,60	33 183,62	0,000	0,000
8	Trubní vedení	660,00	4 867,50	5 527,50	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	2 625,00	2 625,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	1 143,13	1 143,13	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>3 572,02</u>	<u>38 907,23</u>	<u>42 479,25</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

Kčj.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace z budovy do šachty

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

66/2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

42 479,25

1 Zemní práce

33 183,62

1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,200	261,00	4 228,20
			15*0,6*1,8		16,200		0,00
2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,200	181,00	2 932,20
15	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,000	88,00	4 752,00
			15*1,8*2		54,000		
16	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,000	19,00	1 026,00
14	001	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,200	76,00	1 231,20
5	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	15,400	91,00	1 401,40
			18,6-3,2		15,400		
3	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,600	351,00	1 263,60
			15*0,6*0,4		3,600		
4	583	583373030	šterkopísek frakce 0-8 třída C	t	6,012	481,00	2 891,77
			3,6*1,67		6,012		
21	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	6,00	90,00
22	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,225	90,00	20,25
			15 * 0,015		0,225		
6	232	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,2 m	m2	77,000	11,00	847,00
7	011	181101106	výkop přes živitný chodník a uvedení do původního stavu	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00

8 Trubní vedení

5 527,50

8	271	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	15,000	275,00	4 125,00
10	271	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000	27,50	412,50
11	286	286120060	přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160	kus	4,000	165,00	660,00
9	271	892353111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000	22,00	330,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 625,00

12	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	15,000	175,00	2 625,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

99 Přesun hmot

1 143,13

3	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,122	85,00	520,37
7	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,945	258,00	243,81
8	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,835	14,00	39,69
			0,945*3		2,835		
9	006	979093111	zhuťnění	t	0,945	9,00	8,51
10	013	979098165	Poplatek za skládku - umělých hmot	t	0,945	350,00	330,75

Celkem

42 479,25

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby	ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace	JKSO	
Název objektu	Oprava havarijního stavu kanalizace IV.N.P.	EČO	
Název části		Místo	PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
SV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	615
	Montáž	5 432	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
SV	Dodávky	3 359	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
	Montáž	11 707	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
	Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
N (ř. 1-6)		20 498	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		615
3		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0
Projektant						D	Celkové náklady		
podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		21 112,51
Objednatel						24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
						25	DPH 21,00 % z 21 112,51		4 433,63
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		25 546,14
podpis			Razítko			E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel			AVI-MONT s.r.o. ® 17. listopadu 77 Ústí nad Orlicí 562 01 IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411 www.avi-mont.cz			27	Dodávky objednatele		0
2014 odpis			Razítko			28	Klouzavá doložka		0
						29	Zvýhodnění + -		0

66/2014

REKAPITULACE

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část: Zhotovitel:

JKSO: Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	5 431,92	5 431,92	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	2 084,00	2 084,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	150,00	150,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	285,00	285,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	2 886,35	2 886,35	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	26,57	26,57	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 358,53	11 707,13	15 065,66	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	775,43	775,43	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	1 153,32	1 153,32	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13,00	352,11	365,11	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	1 080,37	1 080,37	0,000	0,000
733	Ústřední vytápění - potrubí	0,00	399,13	399,13	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	895,28	1 673,86	2 569,14	0,000	0,000
781	keramické	2 450,25	5 500,12	7 950,37	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	772,80	772,80	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>3 358,53</u>	<u>17 139,05</u>	<u>20 497,58</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

Kraj

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace IV.N.P.

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				5 146,92
3			Svislé a kompletní konstrukce				2 084,00
7	003	342 26-7111	Obklad kanalizace sádkokartonem dvoustranný desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,600	250,00	1 900,00
			3,8*2		7,600		
8	003	725 98-0121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	ks	2,000	92,00	184,00
4			Vodorovné konstrukce				150,00
49	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve strozech	kus	1,000	150,00	150,00
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení				285,00
50	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	ks	1,000	190,00	190,00
51	011	612325223	Štuková omítka malých ploch	ks	1,000	95,00	95,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 886,35
48	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	11,000	59,00	649,00
46	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	1,500	175,00	262,50
47	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	175,00	175,00
12	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,183	238,00	281,55
13	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	3,537	141,00	498,72
			1,179*3		3,537		
14	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,183	258,00	305,21
15	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,537	14,00	49,52
			1,179*3		3,537		
16	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,183	203,00	240,15
17	006	979093111	zhutnění	t	1,183	9,00	10,65
18	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	1,183	350,00	414,05
99			Přesun hmot				26,57
54	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,108	246,00	26,57
PSV			Práce a dodávky PSV				15 065,66
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				775,43
5	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	2,625	206,00	540,75
5	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	0,975	216,00	210,60
			6,5*0,15		0,975		0,00
711	998711202		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	7,50	24,08
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 153,32
721	721140806		Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	1,500	187,00	280,50

29	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	1,000	14,00	14,00
30	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	165,00	165,00
31	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	1,500	165,00	247,50
33	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	385,00	385,00
32	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	1,500	27,50	41,25
34	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	11,34	20,07

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**365,11**

36	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	2,000	7,00	14,00
37	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svař polyfuzně do D 20 mm	m	0,500	82,50	41,25
38	286	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	0,500	26,00	13,00
35	721	722190402	Vyvedení a upevnění výstuku DN 20	ks	2,000	71,50	143,00
60	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	75,00	150,00
39	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	3,61	3,86

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty**1 080,37**

40	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sou bor	1,000	88,00	88,00
43	721	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	165,00	165,00
41	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	2,000	55,00	110,00
42	721	725215101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	sou bor	1,000	165,00	165,00
58	721	725820803	Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů	sou bor	2,000	110,00	220,00
59	721	725822715	Montáž baterie umyvadlové nástěnné s roztečí 150 mm	kus	1,000	110,00	110,00
44	721	725991115	Zprovoznění ZTI	sou bor	1,000	220,00	220,00
45	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	10,78	2,37

733 Ústřední vytápění - potrubí**399,13**

61	731	733191914	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	1,000	385,00	385,00
62	731	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	3,85	14,13

771 Podlahy z dlaždic**2 569,14**

19	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,625	30,00	78,75
			1,5*1,75		2,625		
20	771	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	2,625	330,00	866,25
1	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	2,888	310,00	895,28
			2,625 * 1,1		2,888		
3	771	771579191	m2	m2	2,625	15,00	39,38
2	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,625	36,00	94,50
4	771	771591146	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	1,000	55,00	55,00
5	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	1,000	12,00	12,00
3	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	2,625	150,00	393,75
7	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	20,40	134,23

781 Dokončovací práce - obklady keramické**7 950,37**

781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	8,250	59,00	486,75
		(1,8+1+1,2+1,2+0,2+0,1)*1,5		8,250		
781	781474114	Montáž obkladů keramických režných flexibilním lepidlo do 22 ks/m2	m2	8,250	430,00	3 547,50

66/2014

3	597	597610350	obkládačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	9,075	270,00	2 450,25
			8,25 * 1,1		9,075		
4	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	8,250	41,00	338,25
5	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	8,250	25,00	206,25
6	781	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	5,500	52,00	286,00
			1,8+1+1,2+1,2+0,2+0,1		5,500		
7	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	8,250	30,00	247,50
8	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	1,000	40,00	40,00
9	781	781495146	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 90	kus	1,000	55,00	55,00
10	781	781495185	Rezáni keramických obkládaček rovné	kus	6,000	10,00	60,00
			6		6,000		
11	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	69,10	232,87

784 Dokončovací práce - malby

772,80

53	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	19,320	15,00	289,80
52	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	19,320	25,00	483,00
			5,5*1,8+0,6*0,7+3*3		19,320		

Celkem20 212,58

Kop.

66/2014

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace
 Název objektu Oprava havarijního stavu kanalizace a WC ve III.N.P.
 Název částí

JKSO

EČO

Místo

IČO

PS Ústí nad Orlicí - oprava
kanalizace

DIČ

Objednatel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 Projektant
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
SV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	2 374
	Montáž	12 202	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
V	Dodávky	17 027	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
	Montáž	49 893	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
	Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
(ř. 1-6)		79 123	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		2 374
		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0
stant						D	Celkové náklady		
						23	Součet 7, 12, 19-22		81 496,30
podpis						24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
atel						25	DPH 21,00 % z 81 496,30		17 114,22
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		98 610,52
podpis						E	Přípočty a odpočty		
tel						27	Dodávky objednatele		0
						28	Klouzavá doložka		0
						29	Zvýhodnění + -		0
2014 podpis 						AVI-MONT s.r.o. 17. listopadu 77 Ústí nad Orlicí 562 01 IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411 www.avi-mont.cz			

AVI-MONT s.r.o.

17. listopadu 77

Ústí nad Orlicí 562 01

IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411

www.avi-mont.cz

2014
podpis

Razítko

- 66/2014

REKAPITULACE

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizací Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část: Zhotovitel:

JKSO: Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	12 202,34	12 202,34	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	2 084,00	2 084,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	300,00	300,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	570,00	570,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	9 194,71	9 194,71	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	53,63	53,63	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	17 026,80	49 893,48	66 920,28	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	3 588,59	3 588,59	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	4 058,86	4 058,86	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	78,00	719,95	797,95	0,000	0,000
725	předměty	0,00	2 116,65	2 116,65	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	4 296,60	8 348,52	12 645,12	0,000	0,000
781	keramické	12 652,20	28 492,91	41 145,11	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	2 568,00	2 568,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>17 026,80</u>	<u>62 095,82</u>	<u>79 122,62</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

66/2014

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace a WC ve 3.N.P.

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

12 202,34

3 Svislé a kompletní konstrukce

2 084,00

7	003	342 26-7111	Obklad kanalizace sádkokartonem dvoustranný desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,600	250,00	1 900,00
			3,8*2		7,600		
8	003	725 98-0121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	ks	2,000	92,00	184,00

4 Vodorovné konstrukce

300,00

1	014	411388621	Zabetonování otvorů tl. do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve strozech	kus	2,000	150,00	300,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

570,00

2	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	m2	2,000	190,00	380,00
3	011	612325223	Štuková omítka malých ploch	ks	2,000	95,00	190,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 194,71

4	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	20,600	59,00	1 215,40
			1,5*0,9*4+2*1,8*2+8		20,600		
5	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	6,000	175,00	1 050,00
6	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl. do 150 mm	kus	2,000	175,00	350,00
7	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	5,424	238,00	1 290,91
8	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	5,424	141,00	764,78
9	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,424	258,00	1 399,39
10	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,424	14,00	75,94
11	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,424	203,00	1 101,07
12	006	979093111	zhutnění	t	5,424	9,00	48,82
13	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	5,424	350,00	1 898,40
99			Přesun hmot				53,63
4	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,218	246,00	53,63

PSV Práce a dodávky PSV

66 920,28

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 588,59

711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	12,600	206,00	2 595,60
		1,5*0,9*4+1,8*2*2		12,600		
711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	4,080	216,00	881,28
		(16,8+10,4)*0,15		4,080		
711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	34,80	111,71

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 058,86

721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	7,500	187,00	1 402,50
-----	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	----------

			3+3+1,5		7,500		
16	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	3,000	14,00	42,00
17	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000	165,00	330,00
18	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	7,500	165,00	1 237,50
19	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	385,00	770,00
20	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7,500	27,50	206,25
21	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	39,89	70,61

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod**797,95**

22	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	4,000	7,00	28,00
23	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svař polyfuzně do D 20 mm	m	3,000	82,50	247,50
24	286	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	3,000	26,00	78,00
25	721	722190402	Vývedení a upevnění výustku DN 20	ks	4,000	71,50	286,00
58	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	75,00	150,00
26	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	7,90	8,45

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty**2 116,65**

27	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sou bor	4,000	88,00	352,00
28	721	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	4,000	165,00	660,00
29	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	2,000	55,00	110,00
30	721	725215101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	sou bor	2,000	165,00	330,00
31	721	725991115	Zprovoznění ZTI	sou bor	2,000	330,00	660,00
32	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	21,12	4,65

771 Podlahy z dlaždic**12 645,12**

33	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	12,600	30,00	378,00
			12,6		12,600		
34	771	771574114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	12,600	330,00	4 158,00
35	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	13,860	310,00	4 296,60
			12,6 * 1,1		13,860		
36	771	771579191	m2	m2	12,600	15,00	189,00
37	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,600	36,00	453,60
38	771	771591146	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	4,000	55,00	220,00
39	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	33,000	12,00	396,00
			6*4+9		33,000		
0	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	12,600	150,00	1 890,00
1	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	100,90	663,92

781 Dokončovací práce - obklady keramické**41 145,11**

781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	42,600	59,00	2 513,40
		4,2*1,5*4+5,8*1,5*2		42,600		
781	781474114	Montáž obkladů keramických rezných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	42,600	430,00	18 318,00
597	597610350	obkládačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	46,860	270,00	12 652,20
		42,6 * 1,1		46,860		
781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	42,600	41,00	1 746,60

66/2014

46	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	42,600	25,00	1 065,00
47	781	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	28,400	52,00	1 476,80
			4,2*4+5,8*2		28,400		
48	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	42,600	30,00	1 278,00
49	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	2,000	40,00	80,00
50	781	781495146	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 90	kus	4,000	55,00	220,00
51	781	781495185	Rezání keramických obkládaček rovné	kus	59,000	10,00	590,00
			6*4+7*5		59,000		
52	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	357,60	1 205,11

784 Dokončovací práce - malby**2 568,00**

53	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	64,200	15,00	963,00
			1,8*1,5*2+1,8*2*2+4,8*4*1,5+7,6*1,5*2		64,200		
54	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	64,200	25,00	1 605,00

Celkem79 122,62

Kaj.

- 66 / 2014

KRYCÍ LIST VYKAZU VYMER

Název stavby ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace
 Název objektu Oprava havarijního stavu kanalizace a vodovodu, přístavení
 sprchy a bidetu ve II.N.P.
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

PS Ústí nad Orlicí - oprava
kanalizace

DIČ

Objednatel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
SV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	2 830
	Montáž	12 656	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
SV	Dodávky	16 050	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
	Montáž	65 627	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
	Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
N (ř. 1-6)		94 333	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		2 830
S		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant

podpis

Objednatel

podpis

Zhotovitel

Razítko

Razítko

AVI-MONT s.r.o.
 17. listopadu 77
 Ústí nad Orlicí 562 01
 IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411
 www.avi-mont.cz

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	97 162,70
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 97 162,70	20 404,17
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	117 566,87

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

2014
odpis

Kopie

REKAPITULACE

66/2014

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	12 656,16	12 656,16	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	2 084,00	2 084,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	300,00	300,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	1 140,00	1 140,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	9 013,59	9 013,59	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	118,57	118,57	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	16 050,00	65 626,57	81 676,57	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	2 992,97	2 992,97	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	4 522,16	4 522,16	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	364,00	1 727,65	2 091,65	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	19 762,35	19 762,35	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	3 716,90	7 357,89	11 074,79	0,000	0,000
781	keramické	11 969,10	25 023,55	36 992,65	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	4 240,00	4 240,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>16 050,00</u>	<u>78 282,72</u>	<u>94 332,72</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

Key

VÝKAZ VÝMĚR

66/2014

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace a vodovodu, přístavení sprchy a bide JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

12 656,16

3 Svislé a kompletní konstrukce

2 084,00

7	003	342 26-7111	Obklad kanalizace sádkokartonem dvoustranný desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,600	250,00	1 900,00
			3,8*2		7,600		
8	003	725 98-0121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	ks	2,000	92,00	184,00

4 Vodorovné konstrukce

300,00

1	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	2,000	150,00	300,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1 140,00

2	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	m2	2,000	190,00	380,00
3	011	612325223	Štuková omítka malých ploch	ks	8,000	95,00	760,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 013,59

4	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	22,750	59,00	1 342,25
			3,2*2+3*1,45+12		22,750		
5	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	9,000	175,00	1 575,00
6	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	175,00	350,00
57	013	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	16,750	99,00	1 658,25
56	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,600	132,00	1 135,20
7	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	2,391	238,00	569,06
8	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,391	141,00	337,13
9	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,391	252,00	602,53
10	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,173	14,00	100,42
			2,391*3		7,173		
11	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,391	203,00	485,37
12	006	979093111	zhuštění	t	2,391	9,00	21,52
13	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	2,391	350,00	836,85

99 Přesun hmot

118,57

4	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,482	246,00	118,57
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

81 676,57

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 992,97

711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	10,900	206,00	2 245,40
711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	3,030	216,00	654,48
		20,2*0,15		3,030		
711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	29,00	93,09

66/2014

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

4 522,16

15	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	8,000	187,00	1 496,00
16	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	9,000	14,00	126,00
70	721	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000	77,00	154,00
17	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000	165,00	330,00
71	721	721173205	Potrubí novodurové přípojně 50	m	6,000	55,00	330,00
18	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	9,000	165,00	1 485,00
54	721	721175125	Napojení Z P na kanalizaci	sou bor	1,000	275,00	275,00
19	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	9,000	27,50	247,50
20	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	44,44	78,66

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

2 091,65

21	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	4,000	7,00	28,00
55	721	722174650	Napojení ZP na vodovod	sou bor	1,000	165,00	165,00
22	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	14,000	82,50	1 155,00
23	286	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	14,000	26,00	364,00
24	721	722190402	Vyvedení a upevnění výstuku DN 20	ks	5,000	71,50	357,50
25	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	20,70	22,15

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

19 762,35

48	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	sou bor	1,000	2 475,00	2 475,00
49	721	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 500 mm	sou bor	1,000	1 738,00	1 738,00
50	721	725241113	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm	sou bor	1,000	4 235,00	4 235,00
51	721	725245104	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	sou bor	1,000	6 380,00	6 380,00
52	721	725245300	Odzkoušení a zprovoznění ZTI	sou bor	1,000	440,00	440,00
53	721	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	sou bor	1,000	330,00	330,00
54	721	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	sou bor	1,000	660,00	660,00
55	721	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	sou bor	1,000	330,00	330,00
56	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	sou bor	1,000	980,00	980,00
57	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	sou bor	1,000	1 420,00	1 420,00
58	721	725861312	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 podomítkové	kus	1,000	275,00	275,00
59	721	725865311	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN40/50 samočisticí a ventil	kus	1,000	495,00	495,00
60	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	19,76	4,35

771 Podlahy z dlaždic

11 074,79

26	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,500	30,00	135,00
			1,5*3		4,500		
27	771	771574114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	10,900	330,00	3 597,00
			4,5*3,2*2		10,900		
28	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm I. j.	m2	11,990	310,00	3 716,90
			10,9 ~ 1,1		11,990		

66/2014

29	771	771579191	m2	m2	10,900	15,00	163,50
30	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,900	36,00	392,40
31	771	771591146	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	3,000	55,00	165,00
32	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	66,000	12,00	792,00
33	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	10,200	150,00	1 530,00
34	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	88,60	582,99

781 Dokončovací práce - obklady keramické

36 992,65

35	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	6,500	59,00	383,50
36	781	781474114	Montáž obkladů keramických rezných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	40,300	430,00	17 329,00
			6,5+10*1,7+8,4*2		40,300		
37	597	597610350	obkladačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	44,330	270,00	11 969,10
			40,3 * 1,1		44,330		
38	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	40,300	41,00	1 652,30
39	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	40,300	25,00	1 007,50
40	781	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	27,600	52,00	1 435,20
41	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	40,300	30,00	1 209,00
42	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	4,000	40,00	160,00
43	781	781495146	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 90	kus	2,000	55,00	110,00
44	781	781495185	Řezání keramických obkladaček rovné	kus	66,000	10,00	660,00
45	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	319,60	1 077,05

784 Dokončovací práce - malby

4 240,00

46	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	106,000	15,00	1 590,00
47	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	106,000	25,00	2 650,00

Celkem

94 332,72

keř

66/2014

KRYCÍ LIST VYKAZU VYMER

Název stavby	ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace	JKSO	
Název objektu	Oprava havarijního stavu kanalizace a WC v I.N.P.	EČO	
Název části		Místo	PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	1 575
2		Montáž	9 380	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	10 747	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	32 368	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
ZRN (ř. 1-6)			52 494	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)			1 575
HVS			0	21 Kompl. činnost		0	22 Ostatní náklady			0
Projektant							D Celkové náklady			
Um a podpis			Razítko				23 Součet 7, 12, 19-22			54 068,62
Objednatel							24 DPH 15,00 % z 0,00			0,00
Um a podpis			Razítko				25 DPH 21,00 % z 54 068,62			11 354,41
Zhotovitel							26 Cena s DPH (ř. 23-25)			65 423,03
Um a podpis			Razítko				E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel							27 Dodávky objednatele			0
Um a podpis			Razítko				28 Klouzavá doložka			0
Zhotovitel							29 Zvýhodnění + -			0

REKAPITULACE

66/2014

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace : Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
		0,00	9 379,74	9 379,74	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	2 084,00	2 084,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	300,00	300,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	570,00	570,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	6 372,11	6 372,11	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	53,63	53,63	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV		10 746,55	32 367,52	43 114,07	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	2 221,64	2 221,64	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	3 082,10	3 082,10	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	208,00	835,04	1 043,04	0,008	0,000
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00	1 752,85	1 752,85	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	2 608,65	5 298,27	7 906,92	0,000	0,000
781	keramické	7 929,90	17 803,63	25 733,53	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	1 374,00	1 374,00	0,000	0,000
<u>Celkem:</u>		<u>10 746,55</u>	<u>41 747,25</u>	<u>52 493,80</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

VÝKAZ VÝMĚR

66/2014

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace a WC v I.N.P.

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 379,74

3 Svislé a kompletní konstrukce

2 084,00

7	003	342 26-7111	Obklad kanalizace sádkokartonem dvoustranný desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,600	250,00	1 900,00
			3,8*2		7,600		
8	003	725 98-0121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	ks	2,000	92,00	184,00

4 Vodorovné konstrukce

300,00

1	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	2,000	150,00	300,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

570,00

2	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	ks	2,000	190,00	380,00
3	011	612325223	Štuková omítka malých ploch	ks	2,000	95,00	190,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 372,11

4	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	16,000	59,00	944,00
5	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	6,000	175,00	1 050,00
6	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	175,00	350,00
7	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,682	238,00	876,32
8	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,682	252,00	927,86
9	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,046	14,00	154,64
			3,682*3		11,046		
10	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,682	203,00	747,45
11	006	979093111	zhutnění	t	3,682	9,00	33,14
12	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	3,682	350,00	1 288,70

99 Přesun hmot

53,63

13	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,218	246,00	53,63
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

43 114,07

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 221,64

53	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	7,650	206,00	1 575,90
54	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	2,670	216,00	576,72
55	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	21,50	69,02

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 082,10

14	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	7,000	187,00	1 309,00
15	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	3,000	14,00	42,00
16	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000	165,00	330,00

17	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	7,000	165,00	1 155,00
18	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7,000	27,50	192,50
19	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	30,28	53,60

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod**1 043,04**

20	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	3,000	7,00	21,00
21	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	8,000	82,50	660,00
22	286	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	8,000	26,00	208,00
23	721	722190402	Vyvedení a upevnění výustku DN 20	ks	2,000	71,50	143,00
24	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	10,32	11,04

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty**1 752,85**

25	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sou bor	3,000	88,00	264,00
26	721	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	3,000	165,00	495,00
27	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	2,000	55,00	110,00
28	721	725215101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	sou bor	2,000	165,00	330,00
29	721	725991115	Zprovoznění ZTI	sou bor	1,000	550,00	550,00
30	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	17,49	3,85

771 Podlahy z dlaždic**7 906,92**

31	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,650	30,00	229,50
			1,5*0,9*3+1,8*2		7,650		
32	771	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	7,650	330,00	2 524,50
33	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	8,415	310,00	2 608,65
			7,65 * 1,1		8,415		
34	771	771579191	m2	m2	7,650	45,00	344,25
35	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,650	36,00	275,40
36	771	771591146	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	3,000	55,00	165,00
37	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	18,000	12,00	216,00
38	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	7,650	150,00	1 147,50
39	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	60,20	396,12

781 Dokončovací práce - obklady keramické**25 733,53**

40	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	26,700	59,00	1 575,30
			4,2*1,5*3+5,2*1,5		26,700		
41	781	781474114	Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	26,700	430,00	11 481,00
42	597	597610350	obkladačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	29,370	270,00	7 929,90
			26,7 * 1,1		29,370		
43	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	26,700	41,00	1 094,70
44	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	26,700	25,00	667,50
45	781	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	17,800	52,00	925,60
			4,2*3+5,2		17,800		0,00
46	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	26,700	30,00	801,00
47	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	2,000	40,00	80,00
48	781	781495146	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 90	kus	3,000	55,00	165,00

66/2014

49	781	781495185	Řezání keramických obkládaček rovné	kus	26,000	10,00	260,00
50	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	223,60	753,53

784

Dokončovací práce - malby

51	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	34,350	15,00	515,25
			1,5*0,9*3+1,8*2+17,8*1,5		34,350		
52	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	34,350	25,00	858,75

1 374,00

Celkem

52 493,80

66/2014

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace
 Název objektu Oprava havarijního stavu kanalizace ve sklepě
 Název části

JKSO

EČO

Místo

PS Ústí nad Orlicí - oprava
kanalizace

IČO

DIČ

Objednatel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	3,00%	4 367
2		Montáž	21 290		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	32 476		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	91 816		11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0						18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		145 582		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		4 367
20	HZS		0		21	Kompl. činnost	0		22	Ostatní náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

5.6.2014
Datum a podpis

Razítko

Razítko

AVI-MONT s.r.o.
 17. listopadu 77
 Ústí nad Orlicí 562 01
 IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411
 www.avi-mont.cz

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	149 949,86
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 149 949,86	31 489,47
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	181 439,34

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

- 66/2014

REKAPITULACE

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	21 289,94	21 289,94	0,402	1,718
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	1 045,00	1 045,00	0,384	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	20 146,05	20 146,05	0,018	1,718
99	Přesun hmot	0,00	98,89	98,89	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	32 476,07	91 816,38	124 292,45	4,014	8,040
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	20 095,53	20 095,53	0,543	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	7 373,15	7 373,15	0,280	0,552
725	předměty	0,00	385,00	385,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	30 100,07	49 544,03	79 644,10	2,989	6,837
781	keramické	2 376,00	4 994,67	7 370,67	0,201	0,652
784	Dokončovací práce - malby	0,00	9 424,00	9 424,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>32 476,07</u>	<u>113 106,32</u>	<u>145 582,39</u>	<u>4,416</u>	<u>9,758</u>

Z. dož.

VÝKAZEM VÝMĚR

66/2014

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace ve sklepě

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 21 289,94

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 045,00

1	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	m2	1,000	190,00	190,00
2	011	612325223	Štuková omítka malých ploch	ks	9,000	95,00	855,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 146,05

3	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	91,200	59,00	5 380,80
			4,7*4,8+5,8*10,8+6		91,200		
4	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	19,600	175,00	3 430,00
			3+4,8+5,8+6		19,600		
6	013	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	275,00	275,00
5	013	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	385,00	385,00
8	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	9,758	238,00	2 322,40
7	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,758	252,00	2 459,02
10	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,274	14,00	409,84
			9,758*3		29,274		
11	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,758	203,00	1 980,87
12	006	979093111	zhutnění	t	9,758	9,00	87,82
13	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	9,758	350,00	3 415,30

99 Přesun hmot 98,89

14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,402	246,00	98,89
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 124 292,45

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 095,63

39	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	82,200	216,00	17 755,20
40	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	7,590	226,00	1 715,34
			50,6*0,15		7,590		
41	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	194,70	624,99

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 373,15

42	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	18,000	187,00	3 366,00
15	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	6,000	14,00	84,00
16	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000	165,00	330,00
17	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	18,000	165,00	2 970,00
18	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	18,000	27,50	495,00
19	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	72,40	128,15

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 385,00

-66/2014

38	721	725991115	Zprovoznění ZTI	sou bor	1,000	385,00	385,00
----	-----	-----------	-----------------	------------	-------	--------	--------

771 Podlahy z dlaždic

79 644,10

26	771	771471114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 150 mm	m	50,600	86,00	4 351,60
			5,8+10,8+5,8+10+4,7+4,7+4+4,8		50,600		
27	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílá / barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	6,677	310,00	2 069,87
			6,07 * 1,1		6,677		0,00
20	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	82,200	30,00	2 466,00
			4,8*4,7+5,8*10,8-3		82,200		0,00
21	771	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	82,200	330,00	27 126,00
22	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílá / barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	90,420	310,00	28 030,20
			82,2 * 1,1		90,420		0,00
23	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	82,200	36,00	2 959,20
24	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	82,200	150,00	12 330,00
25	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	47,30	311,23

781 Dokončovací práce - obklady keramické

7 370,67

28	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	8,000	59,00	472,00
			4*2		8,000		0,00
29	781	781474114	Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	8,000	430,00	3 440,00
30	597	597610350	obkladačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílá / barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	8,800	270,00	2 376,00
			8 * 1,1		8,800		0,00
31	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	8,000	41,00	328,00
43	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	8,000	25,00	200,00
32	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	8,000	30,00	240,00
33	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	1,000	40,00	40,00
34	781	781495185	Řezání keramických obkladaček rovné	kus	6,000	10,00	60,00
35	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	63,70	214,67

784 Dokončovací práce - malby

9 424,00

36	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	235,600	15,00	3 534,00
			4,8*4,7+19*3-0,8*2		77,960		
			10,8*5,8+33,2*3-0,8*2-3		157,640		
			Součet		235,600		
37	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	235,600	25,00	5 890,00

Celkem

145 582,39

Když

