



Příloha č. 4

ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

(Upřesnění zadávacích podmínek)

„SLZZ - Borek u Rokycan - systém záchytných clon 300m střelnice - realizace stavby – opakované vyhlášení“

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje zadávací podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Předmětem této veřejné zakázky na **stavební práce** jsou stavební úpravy celé stávající 300m střelnice v areálu MV ČR Borek u Rokycan, prováděné za účelem zvýšení bezpečnosti jejího provozu.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Stavební úpravy zahrnují zejména:

- **výstavbu nového objektu na palebné čáře** náhradou za stávající odstraňované objekty na palebné čáře, tj. původní řídicí věže a stávajícího palebného přístřešku se skladem. Nový objekt je navrhován v přibližně stejné zastavěné ploše, výškovém řešení i na stejném místě, jako objekty navržené k odstranění,
- **stavbu záchytné clony** - clona je situována za valem 300m střelnice,
- **terénní úpravy plochy** 300m střelnice, vč. úpravy čelní plochy koncového valu navazujícího na 300m střelnici,
- **ostatní související úpravy**, tj. rozvody elektro silnoproudu i slaboproudu prováděné rámci střelnice, oddrenážování plochy 300m střelnice, provádění dílčích zpevněných ploch přilehlých ke stavebnímu objektu na palebné čáře, opravy stavebních konstrukcí stávajících rozvaděčů elektroinstalace, umístěných při okraji střelnice na staničení 100, 150, 200, 250 a 300m od palebné čáry, stavba nového betonového žlabu před koncovým valem na úrovni cca 300m od palebné čáry, sloužícího pro uložení pojezdové dráhy pohyblivých terčů,
- **zpracování dokumentace skutečného provedení stavby** (viz. položka ve výkazu výměr VON - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)),
- **zpracování geometrického plánu** pro katastr nemovitostí ((viz. položka ve výkazu výměr VON - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)).

ROZSAH PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace a položkového výkazu výměr ve stupni pro provedení stavby zpracované firmou RAVAL projekt v. o. s., Houškova 16, 326 00 Plzeň, 07/2015, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (viz Příloha č. 6 - Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb (slepý položkový výkaz výměr)).

Členění projektové dokumentace:



A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C SITUACE

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (součást D.1.1)

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.4 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVBY

D.1.4.a Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody

D.1.4.b Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky a chlazení

D2 DOKUMENTACE TERÉNNÍCH ÚPRAV

D2.1 ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY

E DOKLADOVÁ ČÁST

F SOUPIS PRACÍ

PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE ROZSAHU PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Stavba nebude členěna na etapy. Nejprve dojde k odstranění a demolici stávajícího přístřešku na palebné čáře, poté k výstavbě nového přístřešku, výstavbě clon , úpravě koncového halu a srovnání terénu v ploše 300 m střelnice.

Zhotovením stavby se rozumí:

- a) stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace,
- b) úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací,
- c) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
- d) provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, napojení na připojovací body, bezpečnostní opatření apod.).

Zhotovení díla dále zahrnuje i:

- a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP“) a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dle této smlouvy,



- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení,
- g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),
- h) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku,
- i) neobtěžování okolní zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.,
- j) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin,
- k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy,
- l) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
- m) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- n) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- o) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

Zhotovení díla zahrnuje dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.



Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána v 10 vyhotoveních v tištěné formě a 5 na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla

MÍSTO PLNĚNÍ:

Místem plnění je areál střelnice ve vlastnictví Ministerstva vnitra ČR.

Dílo bude prováděno v areálu střelnice v obci Borek u Rokycan, ulice ke Střelnici, okres Rokycany, kat. území Pavlovsko.

Dotčené stavební místo výstavby, pozemek k. č. 126/4 v k. ú. 628026 Pavlovsko se nachází cca 2,0km východně od města Rokycany. Příjezd do stávajícího areálu je místní komunikací vedoucí z obce Borek u Rokycan, kde se tato místní komunikace napojuje na silnici II. tř. 605. Areálové pozemky výcvikového prostoru jsou zastavěny objektem administrativně technického zázemí, krytou střelnicí 50m, otevřenou střelnicí 300m a dalšími jednotlivými účelovými stavbami, sloužícími k výcviku. Celý areál je oplocen betonovým plotem. Areálové plochy jsou provedeny částečně jako zpevněné, částečně jako nezpevněné. V podélném směru prochází areálem zpevněná asfaltová komunikace, zpřístupňující zadní část areálu. Pozemky areálu jsou v mírném podélném sklonu. Nejnížší místo se nachází v prostoru vjezdu do areálu, nejvyšší místo v koncové části pozemku. Celý prostor má podélný tvar s přibližnou orientací západ-východ.

MÍSTO PŘEDÁNÍ:

Dílo bude protokolárně předáno v místě plnění.

TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA:

- a) předpokládaný termín zahájení stavby je **15. 8. 2016**,
- b) termín dokončení kompletního díla tzn. celé stavby je nejpozději **31. 12. 2016**.

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Přesná specifikace obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 8 (Všeobecné obchodní podmínky - VOP) a v příloze č. 5 (Návrh smlouvy o dílo) zadávací dokumentace. Uchazeč doplní návrh smlouvy o požadované údaje (barevně označeny).



MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu,
- před vstupem do areálu budou pověřeni zástupci zhotovitele prokazatelně seznámeni s **Provozním řádem areálu**. Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,
- **všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být bezpodmínečně trestně bezúhonní**, musejí mít čistý trestní rejstřík, v opačném případě nebudou do areálu vůbec vpuštěni,
- **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky, případně vznést dotaz v rámci lhůty pro poskytnutí dodatečných informací k VZ v průběhu lhůty pro podání nabídky.
- nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.