


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo zakázky	HSPA-214/2014
Název zakázky:	PS Ústí nad Orlicí – opravy kanalizačních a vodovodních přípojek
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):	Stavební práce
Datum vyhlášení zakázky:	23. 5. 2014
Název zadavatele:	Česká republika-Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Sídlo zadavatele:	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526 Pardubice, 530 02
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje
IČO zadavatele:	70885869
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Petr Hepnar - technické podmínky zakázky Tel.950 570 247 e-mail: petr.hepnar@pak.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	Do 9. 6. 2014 do 11.00 hod
Místo pro podávání nabídek:	HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice
Popis předmětu zakázky:	Technická specifikace je uvedena v příloze č.1
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	677 000,- Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:	Předpoklad zahájení stavebních oprav je 23. 6. 2014 (v závislosti od podpisu smlouvy). Předpokládaný termín ukončení realizace stavební akce je do 29. srpna 2014.
Místo dodání / převzetí plnění:	PS Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí
Hodnotící kritéria:	Nejnižší nabídková cena bez DPH. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno vzestupně, od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti cenových nabídek bude provedeno losování pořadí mezi shodnými nabídkami za účasti dotčených uchazečů. Termín losování bude těmto uchazečům sdělen minimálně 3 pracovní dny předem.

Posouzení nabídky	Při posuzování vhodnosti nabídky bude posuzováno zda: - uchazeč podal jenom jednu nabídku - nabídka neobsahuje variantní řešení - uchazeč není subdodavatelem dalšího uchazeče - nabídka nebyla podána společně vícero uchazeči - nejde o nepřijatelnou nabídku, nabídka byla podána v souladu s právními předpisy - nabídka respektuje podmínky výzvy - nabídková cena byla zpracována v souladu s požadavky zadavatele V případě nedodržení těchto podmínek bude nabídka vyřazena.
Záruční doba na dílo (není hodnotícím parametrem)	Na provedené práce požaduje zadavatel záruční dobu v délce minimálně 60 měsíců.
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. • Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 3 měsíců. Čestná prohlášení a kopii Výpisu z obchodního rejstříku lze nahradit platným Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je písemná smlouva jako součást nabídky podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:	Jazyk český
Další požadavky na zpracování nabídky*:	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách zadavatele www.softender.cz zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Zadávací řízení se řídí:	§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky	Uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky s uvedením těchto údajů: celková cena za splnění veřejné zakázky bez DPH, výše DPH a celková cena za splnění veřejné zakázky s DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, bude obsahovat veškeré náklady na dodání předmětu VZ a bude v české měně. Platební podmínky – jsou uvedeny v příloze č.3 - návrh smlouvy o dílo
Způsob podání nabídky	Nabídka bude v uzavřené obálce, označené nápisem „PS Ústí nad Orlicí-opravy kanalizačních a vodovodních rozvodů“ a nápisem „Neotvírat“. Obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Obálka bude opatřena zpáteční adresou. Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce a bude svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Nabídku lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 12:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek do 11:00 hod. na adresu zadavatele. Osoba oprávněná převzít nabídku je p. Váňová Dana, tel. 950 570 222, spisový a administrativní pracovník oddělení organizačního a právního HZS Pardubického kraje - podatelna. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním prostředkem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou na adrese zadavatele. Součástí nabídky, jako samostatná příloha, bude: - osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) podepsaný návrh smlouvy (příloha č.3 výzvy) - doložení kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
Podmínka převzetí díla z hlediska ekologie	Při předání hotového díla bude po zhotoviteli požadováno: - čestné prohlášení, že likvidace odpadů proběhla v souladu s platnými právními předpisy - doklad o tom, že odpady byly předány oprávněné osobě, která má platné povolení nakládat s předávanými odpady, vč. nebezpečných odpadů - kopie vážních lístků nebo faktur, na kterých bude uvedeno množství a katalogové číslo předávaného odpadu

Identifikační údaje zadavatele pro účely smlouvy	Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Sídlo: Teplého 1526, Pardubice 530 02 Zastoupení : plk. Ing. Miroslav Kvasnička, ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje IČO : 70885869 DIČ : DIČ 70885869-osoba identifikovaná Bankovní spojení : Česká národní banka Číslo účtu: 6232881/0710 Telefonní spojení: sekretariát zadavatele 950570221, 950570121 Fax: sekretariát zadavatele 950570102, podatelna zadavatele 950570203
Přílohy	Č.1. – technická specifikace veřejné zakázky Č.2. – výkaz výměr (ve formátu .xls je výkaz výměr zveřejněn na stránkách profilu zadavatele www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514848 Č.3 – návrh smlouvy o dílo(ve formátu .doc je návrh smlouvy zveřejněn na stránkách profilu zadavatele www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514848


 plk. Ing. Miroslav Kvasnička
 ředitel HZS Pardubického kraje
 zadavatel

**Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
Pardubice**

k čj. HSPA-214/2014

Technická specifikace oprav

Pro akci: **PS Ústí nad Orlicí – opravy kanalizačních a vodovodních rozvodů**

Požární stanice byla stavěna svépomocí a kolaudována v r. 1986.

Současný stav rozvodů kanalizace a vody je neuspokojivý. Hlavní rozvody kanalizace ležaté a stoupaček jsou provedeny v litině, která je lety zarostlá a v hrdlech prosakuje, tvoří se zapáchající fleky, což přispívá k špatným hygienickým podmínkám a v několika místech jsou viditelné prasklinky litiny. Připojovací kanalizační potrubí je provedeno v PVC s lepenými spoji, které prosakují z důvodu špatného provedení, vyspádováním a zarostlými trubkami. Vodovodní rozvody z pozinkovaných trubek jsou značně zarostlé, především v místech napojení zařizovacích předmětů jsou prakticky neprůchodné, což má vliv na průtok vody a ucpávání vodovodních baterií uvolněnými částicemi.

Oprava výměnou litinových kanalizačních trubek za plastové, by se docílilo dokonalé těsnosti, odstranění zápachu a větší variability tvarování. Připojovací plastové potrubí bude provedeno na těsnící gumy ve správném spádu. Vodovodní připojovací rozvody se provedou novými plastovými trubkami. Veškeré zařizovací předměty po prohlídce zůstanou stávající až na zjištěné vadné kusy, které se vymění.

Souhrnný rozpočet stavby z výkazu výměr

Název stavby: Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace
Místo: PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace

Zpracoval:

Dne:

Cena celkem bez DPH		0,00	
DPH	10%	0,00	0,00
	21%	0,00	0,00
Cena celkem s DPH			0,00

Objednatel: HZS Pardubického kraje IČO DIČ	Zhotovitel: IČO DIČ	Projektant: IČO DIČ
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem	inv. prostředí	
Rekapitulace nákladů stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Stavební objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSV-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby
Název objektu
Název části

ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace
Oprava havarijního stavu kanalizace ve sklepě

JKSO

EČO

Místo

IČO

PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B			Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	0				
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0				
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0				
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0				
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0				
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0				
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0				
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0				

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE

Stavba: Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace ve skleptě Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část:

Zhotovitel:

Datum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

- 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 Přesun hmot

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,718
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,384	0,000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,018	1,718
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

- 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
771 Podlahy z dlaždic
781 Dokončovací práce - obklady keramické
784 Dokončovací práce - malby

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,014	8,040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,543	0,000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,280	0,552
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,989	6,837
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,201	0,652
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Celkem

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,416	9,758
------	------	------	------	------	-------	-------

VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace ve sklepě

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00

1	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	m2	1,000		0,00
2	011	612325223	Štuková omítka malých ploch	ks	9,000		0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

3	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	91,200		0,00
			4,7*4,8+5,8*10,8+6		91,200		
4	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	19,600		0,00
			3+4,8+5,8+6		19,600		
6	013	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000		0,00
5	013	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
8	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	9,758		0,00
7	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,758		0,00
10	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,274		0,00
			9,758*3		29,274		
11	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,758		0,00
12	006	979093111	zhutnění	t	9,758		0,00
13	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	9,758		0,00

99 Přesun hmot 0,00

14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,402		0,00
----	-----	-----------	--	---	-------	--	------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

39	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	82,200		0,00
40	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	7,590		0,00
			50,6*0,15		7,590		
41	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210		0,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

42	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	18,000		0,00
15	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	6,000		0,00
16	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000		0,00
17	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	18,000		0,00
18	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	18,000		0,00
19	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770		0,00

725 Zdravotechnika - zařízení předměty 0,00

38	721	725991115	Zprovoznění ZTI	sou bor	1,000		0,00
----	-----	-----------	-----------------	------------	-------	--	------

771 Podlahy z dlaždic 0,00

26	771	771471114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 150 mm	m	50,600		0,00
			5,8*10,8+5,8*10+4,7+4,7+4+4,8		50,600		
27	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	6,677		0,00
			6,07 * 1,1		6,677		0,00
20	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	82,200		0,00
			4,8*4,7+5,8*10,8-3		82,200		0,00
21	771	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	82,200		0,00
22	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	90,420		0,00
			82,2 * 1,1		90,420		0,00
23	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	82,200		0,00
24	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	82,200		0,00
25	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580		0,00

781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

28	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	8,000		0,00
			4*2		8,000		0,00
29	781	781474114	Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	8,000		0,00
30	597	597610350	obkladačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	8,800		0,00
			8 * 1,1		8,800		0,00
31	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	8,000		0,00
43	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	8,000		0,00
32	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	8,000		0,00
33	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	1,000		0,00
34	781	781495185	Řezání keramických obkladaček rovné	kus	6,000		0,00
35	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370		0,00

784 Dokončovací práce - malby 0,00

36	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	235,600		0,00
			4,8*4,7+19*3-0,8*2		77,960		
			10,8*5,8+33,2*3-0,8*2-3		157,640		
			Součet		235,600		
37	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	235,600		0,00

Celkem

0,00

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby
Název objektu
Název části

ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace
Oprava havarijního stavu kanalizace a WC v I.N.P.

JKSO

EČO

Místo

IČO

PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnčkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE

Stavba: ÚSTŘÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace a WC v I. Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část: Zhotovitel:

JKSO: Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,008	0,000
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Celkem

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace a WC v I.N.P.

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7	003	342 26-7111	Obklad kanalizace sádkkartonem dvoustranný desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,600		0,00
			3,8*2		7,600		
8	003	725 98-0121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	ks	2,000		0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	2,000		0,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00

2	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	ks	2,000		0,00
3	011	612325223	Štuková omítka malých ploch	ks	2,000		0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

4	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	16,000		0,00
5	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	6,000		0,00
6	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000		0,00
7	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,682		0,00
8	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,682		0,00
9	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,046		0,00
			3,682*3		11,046		
10	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,682		0,00
11	006	979093111	zhutnění	t	3,682		0,00
12	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	3,682		0,00

99 Přesun hmot 0,00

13	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,218		0,00
----	-----	-----------	--	---	-------	--	------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

53	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnící hmotou COMBIFLEX-C2	m2	7,650		0,00
54	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnící hmotou COMBIFLEX-C2	m2	2,670		0,00
55	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210		0,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

14	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	7,000		0,00
15	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	3,000		0,00
16	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000		0,00

17	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	7,000		0,00
18	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7,000		0,00
19	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770		0,00

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 0,00

20	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	3,000		0,00
21	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	8,000		0,00
22	286	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	8,000		0,00
23	721	722190402	Vyvedení a upevnění výstupu DN 20	ks	2,000		0,00
24	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070		0,00

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 0,00

25	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sou bor	3,000		0,00
26	721	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	3,000		0,00
27	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	2,000		0,00
28	721	725215101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	sou bor	2,000		0,00
29	721	725991115	Zprovoznění ZTI	sou bor	1,000		0,00
30	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220		0,00

771 Podlahy z dlaždic 0,00

31	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,650		0,00
			1,5*0,9*3+1,8*2		7,650		
32	771	771574114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	7,650		0,00
33	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	8,415		0,00
			7,65 * 1,1		8,415		
34	771	771579191	m2	m2	7,650		0,00
35	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,650		0,00
36	771	771591146	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	3,000		0,00
37	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	18,000		0,00
38	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	7,650		0,00
39	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580		0,00

781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

40	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	26,700		0,00
			4,2*1,5*3+5,2*1,5		26,700		
41	781	781474114	Montáž obkladů keramických rezných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	26,700		0,00
42	597	597610350	obkladačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	29,370		0,00
			26,7 * 1,1		29,370		
43	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	26,700		0,00
44	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	26,700		0,00
45	781	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	17,800		0,00
			4,2*3+5,2		17,800		0,00
46	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	26,700		0,00
47	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	2,000		0,00
48	781	781495146	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 90	kus	3,000		0,00

49	781	781495185	Řezání keramických obkládaček rovné	kus	26,000		0,00
50	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370		0,00

784

Dokončovací práce - malby

0,00

51	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	34,350		0,00
			1,5*0,9*3+1,8*2+17,8*1,5		34,350		
52	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	34,350		0,00

Celkem

0,00

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby
 Název objektu
 Název části

ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace
 Oprava havarijního stavu kanalizace a vodovodu, přístavení
 sorchv a bidetu ve II.N.P.

JKSO

EČO

Místo

IČO

PS Ústí nad Orlicí - oprava
 kanalizace

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE

Stavba: Ústří nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace a vodovc Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část:

Zhotovitel:

Datum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Celkem

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace a vodovodu, přístavení sprchy a bide JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7	003	342 26-7111	Obklad kanalizace sádkokartonem dvoustranný desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,600		0,00
			3,8*2		7,600		
8	003	725 98-0121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	ks	2,000		0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	2,000		0,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00

2	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	m2	2,000		0,00
3	011	612325223	Stuková omítka malých ploch	ks	8,000		0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

4	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	22,750		0,00
			3,2*2+3*1,45+12		22,750		
5	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	9,000		0,00
6	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000		0,00
57	013	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	16,750		0,00
56	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,600		0,00
7	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	2,391		0,00
8	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,391		0,00
9	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,391		0,00
10	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,173		0,00
			2,391*3		7,173		
11	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,391		0,00
12	006	979093111	zhutnění	t	2,391		0,00
13	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	2,391		0,00

99 Přesun hmot 0,00

14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,482		0,00
----	-----	-----------	--	---	-------	--	------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

59	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	10,900		0,00
60	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	3,030		0,00
			20,2*0,15		3,030		
72	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210		0,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
0,00

15	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	8,000		0,00
16	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	9,000		0,00
70	721	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000		0,00
17	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000		0,00
71	721	721173205	Potrubí novodurové přípojné 50	m	6,000		0,00
18	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	9,000		0,00
54	721	721175125	Napojení Z P na kanalizaci	sou bor	1,000		0,00
19	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	9,000		0,00
20	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770		0,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
0,00

21	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	4,000		0,00
55	721	722174650	Napojení ZP na vodovod	sou bor	1,000		0,00
22	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	14,000		0,00
23	286	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	14,000		0,00
24	721	722190402	Vyvedení a upevnění výustku DN 20	ks	5,000		0,00
25	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070		0,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
0,00

48	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	sou bor	1,000		0,00
49	721	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 500 mm	sou bor	1,000		0,00
50	721	725241113	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm	sou bor	1,000		0,00
51	721	725245104	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	sou bor	1,000		0,00
52	721	725245300	Odzkoušení a zprovoznění ZTI	sou bor	1,000		0,00
53	721	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	sou bor	1,000		0,00
54	721	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	sou bor	1,000		0,00
55	721	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	sou bor	1,000		0,00
56	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	sou bor	1,000		0,00
57	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	sou bor	1,000		0,00
58	721	725861312	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 podomítkové	kus	1,000		0,00
59	721	725865311	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN40/50 samočisticí a ventil	kus	1,000		0,00
60	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220		0,00

771 Podlahy z dlaždic
0,00

26	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,500		0,00
			1,5*3		4,500		
27	771	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	10,900		0,00
			4,5*3,2*2		10,900		
28	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílá i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	11,990		0,00
			10,9*1,1		11,990		

29	771	771579191	m2	m2	10,900		0,00
30	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,900		0,00
31	771	771591146	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	3,000		0,00
32	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	66,000		0,00
33	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	10,200		0,00
34	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580		0,00

781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

35	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	6,500		0,00
36	781	781474114	Montáž obkladů keramických rezných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	40,300		0,00
			6,5+10*1,7+8,4*2		40,300		
37	597	597610350	obkladačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	44,330		0,00
			40,3 * 1,1		44,330		
38	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	40,300		0,00
39	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	40,300		0,00
40	781	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	27,600		0,00
41	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	40,300		0,00
42	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	4,000		0,00
43	781	781495146	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 90	kus	2,000		0,00
44	781	781495185	Řezání keramických obkladaček rovné	kus	66,000		0,00
45	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370		0,00

784 Dokončovací práce - malby 0,00

46	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	106,000		0,00
47	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	106,000		0,00

Celkem

0,00

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby
Název objektu
Název části

ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Oprava havarijního stavu kanalizace a WC ve III.N.P.

JKSO

EČO

Místo

IČO

PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B			Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	0				
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0				
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0				
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0				
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0				
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0				
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0				
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0				

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace a WC ve Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část:

Zhotovitel:

JKSO: Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Celkem

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace a WC ve 3.N.P.

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7	003	342 26-7111	Obklad kanalizace sádkokartonem dvoustranný desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,600		0,00
			3,8*2		7,600		
8	003	725 98-0121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	ks	2,000		0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	2,000		0,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00

2	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	m2	2,000		0,00
3	011	612325223	Štuková omítka malých ploch	ks	2,000		0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

4	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	20,600		0,00
			1,5*0,9*4+2*1,8*2+8		20,600		
5	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	6,000		0,00
6	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000		0,00
7	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	5,424		0,00
8	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	5,424		0,00
9	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,424		0,00
10	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,424		0,00
11	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,424		0,00
12	006	979093111	zhutnění	t	5,424		0,00
13	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	5,424		0,00

99 Přesun hmot 0,00

14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,218		0,00
----	-----	-----------	--	---	-------	--	------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

55	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	12,600		0,00
			1,5*0,9*4+1,8*2*2		12,600		
56	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	4,080		0,00
			(16,8+10,4)*0,15		4,080		
57	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210		0,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

15	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	7,500		0,00
----	-----	-----------	-------------------------------------	---	-------	--	------

			3+3+1,5		7,500		
16	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	3,000		0,00
17	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000		0,00
18	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	7,500		0,00
19	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000		0,00
20	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7,500		0,00
21	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770		0,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

22	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	4,000		0,00
23	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	3,000		0,00
24	286	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	3,000		0,00
25	721	722190402	Vyvedení a upevnění výstku DN 20	ks	4,000		0,00
58	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
26	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070		0,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

27	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sou bor	4,000		0,00
28	721	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	4,000		0,00
29	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	2,000		0,00
30	721	725215101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	sou bor	2,000		0,00
31	721	725991115	Zprovoznění ZTI	sou bor	2,000		0,00
32	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220		0,00

771 Podlahy z dlaždic 0,00

33	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	12,600		0,00
			12,6		12,600		
34	771	771574114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	12,600		0,00
35	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	13,860		0,00
			12,6 * 1,1		13,860		
36	771	771579191	m2	m2	12,600		0,00
37	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,600		0,00
38	771	771591146	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	4,000		0,00
39	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	33,000		0,00
			6*4+9		33,000		
40	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	12,600		0,00
41	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580		0,00

781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

42	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	42,600		0,00
			4,2*1,5*4+5,8*1,5*2		42,600		
43	781	781474114	Montáž obkladů keramických rezných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	42,600		0,00
44	597	597610350	obkladačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	46,860		0,00
			42,6 * 1,1		46,860		
45	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	42,600		0,00

46	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	42,600		0,00
47	781	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	28,400		0,00
			4,2*4+5,8*2		28,400		
48	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	42,600		0,00
49	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	2,000		0,00
50	781	781495146	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 90	kus	4,000		0,00
51	781	781495185	Řezání keramických obkládaček rovné	kus	59,000		0,00
			6*4+7*5		59,000		
52	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370		0,00

784 Dokončovací práce - malby

0,00

53	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	64,200		0,00
			1,8*1,5*2+1,8*2*2+4,8*4*1,5+7,6*1,5*2		64,200		
54	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	64,200		0,00

Celkem

0,00

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace
 Název objektu Oprava havarijního stavu kanalizace IV.N.P.
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace
 IČO
 DIČ

Objednatel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 Projektant
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	3,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace IV.N.P.

Část:

JKSO:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

HSV Práce a dodávky HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,000
733	Ústřední vytápění - potrubí	0,00	0,00	0,00	0,000
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00	0,00	0,00	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	0,00	0,00	0,000

Celkem

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace IV.N.P.

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7	003	342 26-7111	Obklad kanalizace sádrokartonem dvoustranný desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,600		0,00
			3,8*2		7,600		
8	003	725 98-0121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	ks	2,000		0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

49	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	1,000		0,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00

50	011	611325222	Vápenocementová omítka štuková malých ploch	ks	1,000		0,00
51	011	612325223	Štuková omítka malých ploch	ks	1,000		0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

48	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	11,000		0,00
46	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	1,500		0,00
47	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	1,000		0,00
12	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,183		0,00
13	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	3,537		0,00
			1,179*3		3,537		
14	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,183		0,00
15	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,537		0,00
			1,179*3		3,537		
16	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,183		0,00
17	006	979093111	zhutnění	t	1,183		0,00
18	013	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	1,183		0,00

99 Přesun hmot 0,00

54	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,108		0,00
----	-----	-----------	--	---	-------	--	------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

55	711	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	2,625		0,00
56	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	0,975		0,00
			6,5*0,15		0,975		0,00
57	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210		0,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

28	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	1,500		0,00
----	-----	-----------	-------------------------------------	---	-------	--	------

29	721	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	1,000		0,00
30	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000		0,00
31	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	1,500		0,00
33	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000		0,00
32	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	1,500		0,00
34	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770		0,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

36	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	2,000		0,00
37	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	0,500		0,00
38	286	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	0,500		0,00
35	721	722190402	Vyvedení a upevnění výstupu DN 20	ks	2,000		0,00
60	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
39	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070		0,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

40	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sou bor	1,000		0,00
43	721	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		0,00
41	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	2,000		0,00
42	721	725215101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	sou bor	1,000		0,00
58	721	725820803	Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů	sou bor	2,000		0,00
59	721	725822715	Montáž baterie umyvadlové nástěnné s roztečí 150 mm	kus	1,000		0,00
44	721	725991115	Zprovoznění ZTI	sou bor	1,000		0,00
45	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220		0,00

733 Ústřední vytápění - potrubí

0,00

61	731	733191914	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	1,000		0,00
62	731	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670		0,00

771 Podlahy z dlaždic

0,00

19	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,625		0,00
			1,5*1,75		2,625		
20	771	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	2,625		0,00
21	597	597611200	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílá i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	2,888		0,00
			2,625 * 1,1		2,888		
23	771	771579191	m2	m2	2,625		0,00
22	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,625		0,00
24	771	771591146	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	1,000		0,00
25	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	1,000		0,00
26	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	2,625		0,00
27	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580		0,00

781 Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

1	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	8,250		0,00
			(1,8+1+1,2+1,2+0,2+0,1)*1,5		8,250		
2	781	781474114	Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	8,250		0,00

3	597	597610350	obkládačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	9,075		0,00
			8,25 * 1,1		9,075		
4	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	8,250		0,00
5	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	8,250		0,00
6	781	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	5,500		0,00
			1,8+1+1,2+1,2+0,2+0,1		5,500		
7	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	8,250		0,00
8	781	781495145	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 30	kus	1,000		0,00
9	781	781495146	Průnik obkladem kruhový s izolací do DN 90	kus	1,000		0,00
10	781	781495185	Rezáni keramických obkládaček rovné	kus	6,000		0,00
			6		6,000		
11	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370		0,00

784 Dokončovací práce - malby

0,00

53	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	19,320		0,00
52	784	784453648	Malby protiplísňové dvojnásobné s penetrací v místnosti v do 3,8 m	m2	19,320		0,00
			5,5*1,8+0,6*0,7+3*3		19,320		

Celkem

0,00

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace
 Název objektu Oprava havarijního stavu kanalizace z budovy do šachty
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo PS Ústí nad Orlicí - oprava kanalizace
 IČO DIČ

Objednatel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 Projektant
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

--	--

Dne

--

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,00%	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace z budovy Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Část:

Zhotovitel:

Datum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚSTÍ nad Orlicí - oprava kanalizace

Objekt: Oprava havarijního stavu kanalizace z budovy do šachty

Část:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemní práce

0,00

1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,200		0,00
			15*0,6*1,8		16,200		0,00
2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,200		0,00
15	001	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,000		0,00
			15*1,8*2		54,000		0,00
16	001	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,000		0,00
14	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,200		0,00
5	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,400		0,00
			18,6-3,2		15,400		0,00
3	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,600		0,00
			15*0,6*0,4		3,600		0,00
4	583	583373030	šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	6,012		0,00
			3,6*1,67		6,012		0,00
21	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000		0,00
22	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,225		0,00
			15 * 0,015		0,225		0,00
6	232	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,2 m	m2	77,000		0,00
7	011	181101106	výkop přes živičný chodník a uvedení do původního stavu	kpl	1,000		0,00

8

Trubní vedení

0,00

8	271	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	15,000		0,00
10	271	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000		0,00
11	286	286120060	přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160	kus	4,000		0,00
9	271	892353111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000		0,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

12	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	15,000		0,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--	------

99

Přesun hmot

0,00

13	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,122		0,00
17	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,945		0,00
18	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,835		0,00
			0,945*3		2,835		0,00
19	006	979093111	zhutnění	t	0,945		0,00
20	013	979098165	Poplatek za skládku - umělých hmot	t	0,945		0,00

Celkem

0,00

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

název:
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
Zapsaný v

2. Objednatel

název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupený: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
IČ: 70885869
DIČ: CZ70885869 – osoba identifikovaná
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 6232881/0710

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu kanalizačních a vodovodních rozvodů na PS v Ústí nad Orlicí (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 – výkaz výměr naceněný zhotovitelem, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

Zahájení díla:

Dokončení díla - předání a převzetí díla:

V případě posunutí termínu zahájení provádění díla ze strany objednatele se o stejný počet dní posouvá i termín dokončení díla.

Místem provedení díla a místem jeho předání je Požární stanice v Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí 562 03.

Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

IV. Cena díla

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně dle cenové nabídky:

Cena bez DPH	Kč
DPH 21 %	Kč
Cena celkem včetně DPH	Kč
(Slovy: korun českých)	

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla (s výjimkou postupu dle čl. X této smlouvy).

V. Platební podmínky

Dohodnutá cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) a předat ji objednateli při předání a převzetí díla.

Lhůta splatnosti se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury (daňového dokladu) objednateli.

Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod jejího vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle článku.

Faktura (daňový doklad) bude hrazena mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

Zhotovitel prohlašuje, že nežádá po objednateli zálohu.

VI. Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele a to nejméně 3 pracovní dny před termínem zahájení předání díla.

Součástí předání a převzetí díla bude i předání potřebných dokladů (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, záruční listy výrobků, revizní zprávu elektro realizovaného osvětlení) nutných k používání díla dle platných ČSN, doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla.

Zhotovitel je povinen ke dni předání celého díla kompletně uklidit své pracoviště a jeho okolí a zákonným způsobem odstranit obaly a odpady a to na svůj náklad.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod.

Objednatel může převzít dílo i v případě, vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Přitom odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých v předávacím protokolu.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

VII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

Záruční doba je dohodnuta na 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklé na díle.

Reklamac vady díla musí objednatel nahlásit na :

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení reklamacie pokud klimatické podmínky, či předpisy a normy provádění díla umožní. Současně písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 15-ti dnů ode dne obdržení reklamacie. Termín odstranění vad dohodnou smluvní strany písemně. Pokud doba odstranění vad bude nepřiměřená a s navrženou dobou odstranění nebude objednatel souhlasit, má se za to, že vady musí být odstraněny v tzv. době obvyklé.

VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dohodnutém v článku III. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu provedení záručních oprav je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) bude účtován zhotovitelem úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády České republiky 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10ti dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle článku III. této smlouvy o více jak 15 dnů.

Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec v oboru provede ocenění soupisu provedených prací proti dohodnuté výši smluvní ceny. Náklady spojení s odstoupením jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

X.

Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15ti kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné vícepráce, zjištěné při provádění díla a nutné k zjištění funkčnosti díla, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 (výkazu výměr) přiloženém k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen před zahájením jejich realizace zhotovitelem. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a může požadovat odstranění takovýchto prací.

XI.

Ostatní ustanovení

Po dobu provádění díla bude objednatele zastupovat pan Petr Hepnar, mjr. Ing. Libor Dušek, kteří jsou oprávněni ke všem technickým úkonům týkajícím se plnění díla (předání staveniště zhotoviteli, dozor v průběhu realizace díla, protokolární předání a převzetí díla).

Zhotovitele bude po dobu provádění díla zastupovat:

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků a mechanismů zhotovitele do areálu požární stanice v Ústí nad Orlicí. V rámci předání staveniště obeznámí zhotovitele s podmínkami provádění díla vzhledem k provozu zařízení objednatele. Zhotovitel zodpovídá za splnění těchto podmínek.

Práce při provádění díla budou realizovány tak, aby bylo minimalizováno riziko negativního vlivu na provoz požární stanice v Ústí nad Orlicí.

Případné přerušení dodávek elektrické energie, přesuny materiálu a techniky nesmí omezovat průchodnost chodeb a výjezd požární techniky.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy.

XII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V

dne

V Pardubicích dne

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

