

SMLOUVA O DÍLO

č. 2014/4/197

NA PROVEDENÍ STAVBY

ÚO PČR Tábor - snížení energetické náročnosti budov

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

2. Zhotovitel

společnost: DAICH spol. s r.o.

sídlo: Tábor, Železná 366, PSČ 390 02

zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem - jednatelem společnosti

IČ: 424 07 559

DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: 240546301/0100

Telefon/fax: 381 252 463 / 381 279 109

E-mail: info@daich.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS, v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Součástí předmětu plnění je též veškerá dodavatelská činnost, spolupráce zhotovitele s objednatelem při kolaudaci a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou (2) vyhotoveních a v jednom (1) digitálním vyhotovení, včetně geodetického zaměření.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí.
3. Předmět díla a objem prací předmětu díla je blíže specifikován projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou projekční kanceláří

- INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ: 25171232 a

- Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 13502565

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „podzhotovitelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a podzhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce provede způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
7. Dojde-li v průběhu realizace díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. Dojde-li v průběhu realizace díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit na základě požadavku objednatele další práce a dodávky za cenu sjednanou v souladu s podmínkami uvedenými v článku II. odstavci 8. této smlouvy. S přihlédnutím k rozsahu těchto prací bude mezi stranami projednána případná úprava termínu dokončení díla.
10. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
11. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými.

Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, a které nebyly součástí řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.

Zhotovitel je povinen si zkontrolovat předkládané výkazy výměr s předloženou projektovou dokumentací a upozornit na případné nesrovnalosti již v průběhu zadávacího řízení v souladu se zadávací dokumentací.

Po podání nabídky nebude na tyto nedostatky, či neúplnosti brán zřetel a nebudou uznávány vícepráce toho typu.

12. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou, jako součást plnění díla, již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
13. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však, i v tomto případě, vždy předchozí písemné stanovisko objednatele.
14. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony:
- a. Provedení všech povinných zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí, provozních zkoušek technologických zařízení.
 - b. Úkony spojené se získáním a vyřizováním veškerých povolení (např. překopů, záborů, souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací.
 - c. Provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména vytyčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování potřebných dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení; do doby předání díla zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje.
 - d. Vybudování objektů zařízení staveniště pro celou stavbu v souladu s vydaným stavebním povolením a potřebami účastníků výstavby a zajištění jeho řádného provozu, údržby a následné likvidace.
 - e. Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré a 1x v digitální formě v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní řády budovy a v ní umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné formě a v jednom (1) digitálním vyhotovení předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
 - f. Dodání náhradních dílů pro první vybavení strojů a zařízení v rozsahu stanoveném projektem pro stavební povolení event. projektem pro provedení stavby s objednatelem projednaným a zaškolení první obsluhy objednatele nebo jím určené(ých) osob(y) a zajištění bezplatného záručního servisu strojů a zařízení pro případ odstranění vad vyskytnuvších se v průběhu celé doby trvání záruky a dále obstarání servisu pozáručního.
 - g. Zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.
 - h. Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech podzhotovitelů jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
 - i. Obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat od dokumentace ověřené stavebním úřadem v stavebním řízení.

- j. Vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

15. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. ledna 2014 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „**ÚO PČR Tábor - snížení energetické náročnosti budov**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentace k této Veřejné zakázce. Tyto dokumenty jsou pro plnění ze strany zhotovitele rovněž závazné.

III. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že:
 - kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
3. Zhotovitel je povinen objednatele na zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci bezodkladně písemně upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno v předcházejících odstavcích.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny
 - a) termín zahájení díla je shodný s termínem předání staveniště,
 - b) termín převzetí staveniště bude stanoven dohodou smluvních stran, nejpozději však do **30 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy o dílo.
 - c) termín dokončení díla řádně a včas do **365 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště a zahájení díla,
 - d) termín odstranění zařízení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení díla.
2. Termíny uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li u zhotovitele k prodlení v zahájení, nebo v dokončení dílčích prací oproti harmonogramu v rozsahu delším než 30 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel bude akceptovat změnu termínu dokončení díla v případě provádění archeologického průzkumu, a to pouze v rozsahu dopadu této činnosti na přerušení prací na díle.
4. V případě změn doby plnění bude součástí dodatku ke smlouvě také aktualizovaný harmonogram.

5. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 je postiženo smluvními pokutami dle článku XVI. smlouvy.
6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1. z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli.
7. V případě, že z důvodů na straně objednatele nebude moci zhotovitel zahájit práce v termínu dle odstavce 1 ani do 30 dnů od dne, kdy dle smlouvy měly být práce zahájeny je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
9. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
10. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).
11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
12. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

V. Staveniště (místo plnění)

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje:
Územní odbor Tábor, Soběslavská ul. č. p. 2763.
2. Místo plnění je zároveň místem staveniště.
3. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště najednou a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklad.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku IV. odst. 1 písm. b) smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
5. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - 1) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - 2) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací,
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
7. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábery veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.).
8. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
10. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 9 tohoto článku, nebo po předchozím písemném svolení objednatele.
11. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu. Tato částka bude zhotoviteli účtována podle skutečné spotřeby. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody. Hodnoty těchto měřidel budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.
12. Objednatel je zodpovědný za to, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený projektovou dokumentací omezovány právy třetích osob, a zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu realizace díla včetně doby potřebné k vyklizení staveniště.
13. Kromě technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou jiní pracovníci objednatele oprávněni vstupovat na staveniště pouze se souhlasem stavbyvedoucího (viz čl. XXVI. smlouvy).
14. Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození díla až do doby jeho převzetí objednatелеm.

15. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení, nebo jiné vhodné zabezpečení.
16. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
17. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané území odpovídalo projektové dokumentaci.

VI. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu za řádné provedení díla ve výši 28 154 755,18 Kč včetně DPH.

Cena díla je sjednána ve výši:

- cena díla bez DPH: 23 268 392,56 Kč
- 21% DPH: 4 886 362,62 Kč
- **celková cena za řádné provedení díla vč. DPH: 28 154 755,18 Kč**

(slovy: dvacetosmmiliónůstopadesátčtyřitisícsepmsetpadesátčtyřkorunosemnácthaléřů)

2. Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a je stanovena zejména oceněním závazného soupisu prací, dodávek a služeb, který je označen jako příloha č. 3 smlouvy. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Celková nabídková cena je překročitelná pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty.
4. Cena díla je určena akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele.

VII. Změna nabídkové ceny díla

1. Změna celkové nabídkové ceny je možná pouze v případech výslovně vymezených touto smlouvou a postupem stanoveným v této smlouvě.

VIII. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů – faktur – vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a pouze za skutečně provedené práce dle schváleného soupisu provedených prací.
2. Zhotovitel je povinen jednotlivé faktury označit:

„KRPC-117766/ČJ-2013-0200VO-LO“

3. Zhotovitel předloží nejpozději do 15 kalendářních dnů v měsíci následujícím po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací fakturu (daňový doklad) ve dvojím vyhotovení,

vystavenou na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující výčet veškerých, v příslušném měsíci skutečně provedených, prací a dodávek.

4. Fakturační adresa. **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM - Oddělení správy nemovitého majetku - skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice**
5. Zjišťovací protokol předloží zhotovitel objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, jehož nedílnou součástí bude soupis provedených prací ke dni zdanitelného plnění s výkazem výměr. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem, resp. jeho technickým dozorem, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad). Nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený „Zjišťovací protokol“ včetně schváleného „Soupisu provedených prací“.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli.
8. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
10. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
 - b) číslo dokladu,
 - c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
 - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
 - e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
 - f) název díla, označení části díla,
 - g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - i) seznam příloh,
 - j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
11. Na zhotovitele se nevztahuje přenesená daňová povinnost.
12. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím,

že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, které překročí 60 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen vystavit a předat objednateli konečnou fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne dokončení díla, uvedeného v článku IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy. Pro postup při vystavení konečné faktury se přiměřeně použijí příslušná ustanovení tohoto článku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
15. Konečná faktura zhotovitele musí mimo povinné náležitosti obsahovat následující údaje:
 - výslovný název „Konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu díla
 - soupis všech předchozích uhrazených faktur
 - částku zbývajících k úhradě

V případě, že konečná faktura nebude obsahovat některé z těchto náležitostí je objednatel oprávněn ji vrátit zpět zhotoviteli.

16. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení konečné faktury a to až do termínu odstranění zjištěných případných vad a nedodělků, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
17. Vadami a nedodělků ve smyslu této smlouvy se míní ojedinělé drobné vady a drobné nedodělků, které samy a sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu (užívání) a neztíží provoz (užívání) díla.

IX. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za stavební část po dobu **60 měsíců** po převzetí díla objednatelem, s výjimkou do díla zabudovaných výrobků, strojů a zařízení, na které jejich dodavatelé poskytují kratší záruční dobu. V těchto případech platí i pro zhotovitele tyto kratší záruční doby.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem dle článku XV. smlouvy.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
- bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
9. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně písemně (faxem, e-mailem, prostřednictvím datové schránky) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,
 - uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady.
10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně e-mailem, písemně nebo osobně.
11. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
12. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.
13. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy, pokud objednatel současně:
- oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob,
 - neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, pokud se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří,
 - zmocní zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou.

X. Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za řádné provedení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do **20 kalendářních dnů** ode dne uzavření této smlouvy předloží **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši odpovídající **25% z celkové ceny díla včetně DPH**, tj. ve výši **7 038 688,80 Kč**. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
3. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **20.000.000,- Kč**, s max. výší spoluúčasti ve výši **50 tisíc Kč** a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4, této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši **40.000.000,- Kč** a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
3. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové

výdaje započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

6. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

XII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:
 - zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
 - upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
 - spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi investora a poskytovat mu potřebnou součinnost.
2. V případě, že podzhotovitel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
3. Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místech plnění, případně v místech provedení díla dotčených.
7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a jeho zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
10. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatel.
12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
13. Zhotovitel zodpovídá za dodržování hygienických předpisů.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a další právní normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen dodržet při realizaci díla podmínky dané stavebním povolením. Pokud porušením těchto povinností vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
16. Pokud činností zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám, z titulu neplnění podmínek vyplývajících ze zákonných předpisů či jiných

- právních norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel je povinen vyzvat 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku objednatele ke kontrole a prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
 18. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.
 19. Zhotovitel je povinen dle platných právních předpisů spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi investora, včetně tvorby plánu BOZP a jeho uplatňování v průběhu realizace díla.
 20. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 21. Objednatel, resp. jím určený technický dozor investora a v rámci vymezené působnosti též koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel, technický dozor investora nebo v rámci vymezené působnosti koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
 22. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla podle článku IV. odst. 1. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele.
 23. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
 24. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.
 25. Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně v souladu s harmonogramem prací a financí, který je přílohou č. 2, této smlouvy. Harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, lze měnit buď formou písemného zápisu do stavebního deníku, který bude odsouhlasen osobami, které jsou dle této smlouvy oprávněny jednat jménem smluvních stran ve věcech technických. V případě, že dojde ke změně harmonogramu prací a financí, kdy skutečně provedené práce nebo čerpané finanční prostředky se budou oproti dohodnutému harmonogramu lišit o více než 2 měsíce, je

nutné učinit změnu harmonogramu formou písemného dodatku ke smlouvě, pokud objednatel nevyužije svého práva uvedeného v čl. XVI. odst. 19.

XIII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.
2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.
3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takového pokyny akceptovat.
6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.

XIV. Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o

jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel. Pokud se smluvní strany dohodnou, tak není nutná písemná forma žádosti stanovení o termínu kontrolního dne. Tato dohoda se provede pouze zápisem do stavebního deníku.

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Objednatel, technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi investora je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XVI. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XXII. odstoupit.
6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.
7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.
9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude

bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z termínů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takovéto prodloužení bezprostředně nezpůsobuje.

XV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 15 kalendářních dnů předem.
2. Objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
 - předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit zejména:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - doklady o technické způsobilosti použitých materiálů
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zápisy o zkouškách smontovaných zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách podle podmínek daných projektovou dokumentací a příslušnými ČSN a dalšími technickými a právními předpisy
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla
 - doklady o geodetickém zaměření díla, nebo jeho částí
 - záruční listy na zabudované výrobky a další zařízení
 - návody k obsluze pro zabudovaná zařízení, a doklady o proškolení obsluhy zařízení, u kterých to zvláštní předpisy vyžadují
 - doložení dokladů o narovnání práv třetích osob, v případě že v souvislosti s prováděním díla došlo k zásahu do práv těchto osob
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních
 - stavební deník

Veškeré doklady budou v českém jazyce.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny

- nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 2 nebo některý doklad, jež má být její součástí.
7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - výsledek přejímacího řízení,
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
14. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatel školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatel, nebo nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
- a) s termínem dokončení díla dle článku IV. odstavec 1) písm. c) smlouvy,
 - b) s odstraněním staveniště dle článku IV. odstavec 1) písm. d) smlouvy,

- c) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
 - d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
 - e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku IX. smlouvy.
 - f) s termínem předání bankovní záruky dle článku X. odstavec 2) smlouvy.
2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti dle článku XXIX. a to ve výši 20.000.000,- Kč.
3. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. a) při překročení, resp. nedodržení v čl. IV. odstavec 1 písm. c) této smlouvy sjednaného termínu předání díla o 1 - 30 kalendářních dnů včetně částku ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti do dne jejího dodatečného splnění,
4. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. a) při překročení, resp. nedodržení v čl. IV. odstavec 1 písm. c) této smlouvy sjednaného termínu předání díla o 31 a více kalendářních dnů včetně částku ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti do dne jejího dodatečného splnění,
5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí 20.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 20.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 10.000,- Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
8. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí 10.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
9. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 20.000,- Kč za každý den prodlení.
10. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:
- ustanovení o provedení povinných zkoušek podle článku II. 14 písm. a) smlouvy, smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každé porušení.
 - ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XIX. smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každé porušení,
 - ustanovení o ochraně důvěrných informací podle článku XVIII. smluvní pokuta činí 5.000,-Kč za každé prokazatelné porušení.
11. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 10. není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé).
12. Výše smluvní pokuty v případě porušení povinnosti uvedené v čl. II. odst. 5 této smlouvy činí 8.000.000,- Kč.
13. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
14. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:

- písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,
- odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu,
- právo z bankovních záruk podle článku X. smlouvy.

15. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
16. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram prací a financí, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost v případě, že nedojde k dohodě změny harmonogramu dle čl. XII odst. 25 této smlouvy, jednostranně od smlouvy odstoupit, a to v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním harmonogramu prací o více než 2 měsíce, a to z důvodu na straně zhotovitele. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý měsíc, ve kterém je v prodlení dle předchozí věty.

XVII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, zejména zabezpečit střežení místa plnění.

XVIII. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny, a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a podzhotovitelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem zavázány.
3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:
 - se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou,
 - smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně chránit,

- je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn,
 - jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.
4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují důvěrné informace.

XIX. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako podzhotovitelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele resp. podzhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.
7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářečích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.

XX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným zákonem číslo 183/2006 Sb. stavební zákon a vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den

zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a podzhotovitelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
 - přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
 - přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
 - přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu.
5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
7. Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.
8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

XXI. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany,

bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán).

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

XXII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provedení díla do 10 pracovních dnů od termínu zahájení díla,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provedení díla,
 - d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 45 kalendářních dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 2., je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 2., není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh nebo uplatnit práva z bankovní záruky dle článku X. smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
 - a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 10 dnů,
 - b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,

- c) je v prodlení s úhradou splatné dílčí ceny za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů, vyjma případů, které objednatel objektivně nezpůsobil.
6. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku XXIII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik skutečností uvedených v odstavci 6. je objednatel povinen písemně oznámit druhé smluvní straně.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 2. nebo z důvodů uvedených v odstavci 6. nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 2., 5. a 6., se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XXIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména podzhotovitele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XXIV. Úkony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, v rozsahu vymezených kompetencí též osoby uvedené v čl. XXVI. této smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, prostřednictvím datové schránky, zápisem do stavebního deníku nebo osobně proti podpisu. V případě, kdy to tato smlouva připouští nebo se tak dohodnou smluvní strany je možné úkon také elektronickou poštou nebo faxem.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude v případě objednatele doručována na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy a v případě zhotovitele **DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor.**
4. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu řádně zasíláno poštou na adresu uvedenou v odstavci 3 tohoto článku nebo kterou strana písemně oznámila druhé straně, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě, není-li prokázáno, že se pošta o doručení oznámení nepokusila.
5. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 122 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XXV. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.

XXVI. Kontaktní údaje pro věci technické

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených zástupcích pro věci technické

a. Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je:

Jméno a příjmení: Radek Kofroň
telefon: 974 224 504, mobil: 725 046 935
e-mail: radek.kofron@pcr.cz

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla
- provedení dodatečných zkoušek, nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací, nebo odstranění jejich částí
- odstranění, nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

b. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi investora (objednatele) je:

Jméno a příjmení: Jiří Javorský
telefon: 736 667 151
e-mail: jiri.javorsky@centrum.cz

c. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Jméno a příjmení: Radim Oliva
telefon: 381 252 463
e-mail: info@daich.cz

Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

2. Výše uvedení zástupci jsou oprávněni činit úkony výslovně stanovené v této smlouvě nebo na základě zmocnění či pověření.

XXVII. Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXVIII. Souhlas zhotovitele se zveřejněním údajů

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně uděluje souhlas s uveřejněním údajů týkající se plnění předmětu smlouvy, které nejsou předmětem ochrany důvěrných informací dle čl. XVIII. smlouvy.

XXIX. Seznam podzhotovitelů

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů seznam subdodavatelů (podzhotovitelů), ve kterém uvede subdodavatele (podzhotovitele), jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %:
 - a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
 - b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
2. Pokud plnění veřejné zakázky přesáhne 1 rok, překládá zhotovitel seznam subdodavatelů za každý předchozí rok a zároveň za celou dobu plnění smlouvy po splnění celé smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen předložit písemný seznam dle odst. 1. nejpozději do:
 - a) do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
 - b) do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
4. Společně se seznamem subdodavatelů (podzhotovitelů) dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, akciové společnosti subdodavatele (podzhotovitele), kterému uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky a který zároveň má formu akciové společnosti. Seznam akcionářů subdodavatelů (podzhotovitelů) předložený objednateli nesmí být starší 90-ti dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

XXX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Zhotovitel se zavazuje nevycházet bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří tato smlouva o dílo a její přílohy:

- 1) oceněný krycí list zhotovitele,
 - 2) časový a finanční harmonogram postupu provedení díla,
 - 3) zhotovitelem oceněný výkaz výměr,
 - 4) smlouva o pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě,
 - 5) smlouva o pojištění stavebně montážním.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

V Českých Budějovicích

dne - 3 - 03 - 2014

Fanta

plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta

náměstek ředitele KŘP JČK



za zhotovitele

V Táboře

dne 19. 3. 2014

[Signature]

Josef Kubík

jednatel společnosti



„ÚO PČR Tábor – snížení energetické náročnosti budov“

Krycí list nabídky

A. Uchazeč:

- název : DAICH spol. s r.o.
- adresa : Železná 366, 390 02 Tábor
- statutární zástupce: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatele společnosti
- telefon: 381 252 463 e-mail: info@daich.cz

B. Cenová nabídka:

Číslo řádku	Část předmětu soutěže	Nabídková cena základní	DPH 21 %	Cena včetně DPH
1	SO 01 – Administrativní budova vč. datových rozvodů (viz. samostatný soupis)	14 843 100,39	3 117 051,09	17 960 151,48
2	SO 02 – Provozní budova	3 562 500,11	748 125,03	4 310 625,14
3	SO 03 – NUS + VRN	32 000,00	6 720,00	38 720,00
4	Oprava ÚT – Administrativ. budova	2 583 787,77	542 595,50	3 126 383,27
5	Oprava ÚT – Provozní budova	2 247 004,29	471 871,00	2 718 875,29
6	Další náklady	0,00	0	0,00
7	<u>Cena stavby celkem:</u>	23 268 392,56	4 886 362,62	28 154 755,18

Pozn.: Vnitřní datové rozvody (viz samostatný soupis prací dodávek a služeb) jsou součástí pouze objektu SO 01 – Administrativní budova.

C. Navrhovaný termín realizace:

zahájení: 04/2014

(předpoklad 1.4. 2014)

dokončení: 31.3.2015

počet kalendářních dnů celkem: 365


(max. 365 kalendářních dnů od zahájení)

D. Navrhovaná záruční doba:

60 měsíců

(min. 60 měs.)

Datum: 20.1.2014



.....
Josef Kubík
jednatel



DAICH sp. z o.o.
Zulowa 336, 350 621 Lubowidze
tel. 381 252 183
fax 381 279 108
ICD 42407829 OIC 2242407689

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor

Místo: Tábor

Datum: 13.01.2014

Objednavatel:

lč:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř.193/26, ČR

DIČ:

Zhotovitel:

1Č:

42407559

DAICH spol. s r.o.

DÍČ:

CZ42407559

Projektant:

lč:

Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice

DIČ:

Zpracovatel:

lč:

DIČ:

Náklady z rozpočtů			18 437 600,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			18 437 600,50
DPH základní	21,00%	ze	18 437 600,50
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			22 309 496,61

JKSO - budovy administrativní (správní) 801 61

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

DAICH spol. s r.o.
Zvolenská 233, 380 02 Třebíč
tel: 571 223 455
fax: 571 270 100
E-mail: info@daich.cz info@daich.sk

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor
Místo: Tábor **Datum:** 13.01.2014
Objednavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř.193 **Projektant:** Inventa s.r.o., Žerotínova 48.
Zhotovitel: DAICH spol. s r.o. **Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	18 437 600,50	22 309 496,61
SO 01	Administrativní budova	14 843 100,39	17 960 151,48
SO 02	Provozní budova	3 562 500,11	4 310 625,14
SO 03	NUS + VRN	32 000,00	38 720,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		18 437 600,50	22 309 496,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor

Objekt: SO 01 - Administrativní budova

Místo: Tábor

Datum: 13.01.2014

Objednavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř.193/26, ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

14 843 100,39

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

14 843 100,39

DPH základní

21,00%

ze

14 843 100,39

3 117 051,09

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 960 151,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor
Objekt: SO 01 - Administrativní budova

Místo: Tábor

Datum: 13.01.2014

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, La Projektant:

Invente s.r.o., Žerotínova 483/1

Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

14 843 100,39

SO 01 - Administrativní budova

13 294 958,56

1 - Přípravné a přidružené práce	1 152 956,52
3 - Svislé konstrukce a kompletní konstrukce	134 512,40
61 - Úpravy povrchů vnitřní	21 402,18
62 - Úpravy povrchů vnější	2 516 953,34
732 - Vzduchotechnika	1 540,56
740 - Elektroinstalace	879 492,24
767 - Konstrukce kovové	359 137,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	46 660,15
94 - Lešení a stavební výtahy	471 173,68
9 - Ostatní konstrukce	152 166,07
95 - Dokončovací práce	68 589,02
96 - Bourání konstrukcí	124 576,23
97 - Prorážení otvorů	14 644,14
99 - Přesun hmot HSV	138 689,68
712 - Povlakové krytiny	802 049,75
713 - Izolace tepelné	805 865,94
721 - Vnitřní kanalizace	59 721,48
762 - Konstrukce tesařské	298 405,29
763 - Konstrukce sádkartonové	1 360 719,12
764 - Konstrukce klempířské	1 034 560,18
769 - Výplně otvorů	2 432 166,76
784 - Dokončovací práce - malby	413 195,65
787 - Zasklívání	5 781,07
PSV - Práce a dodávky PSV	1 548 141,83
766 - Konstrukce truhlářské	52 415,41
776 - Podlahy povlakové	1 052 107,51
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	58 920,54
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	384 698,37

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Mimostav. doprava	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Územní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Provozní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00

Ostatní

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

Kompletační činnost

0,00% nákladů rozpočtu

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 843 100,39

ROZPOČET

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor
 Objekt: SO 01 - Administrativní budova

Místo: Tábor

Datum: 13.01.2014

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, La
 Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.

Projektant: Inventa s.r.o., Žerotínova 483/1
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 843 100,39

SO 01 - Administrativní budova

13 294 958,56

1 - Přípravné a přidružené práce

1 152 956,52

1	K	1100001	Oplocení staveniště	m	230,00	181,00	41 630,00
2	K	1100002	Statický výpočet roštu boletických panelů	kpl	1,00	25 700,00	25 700,00
3	K	1100003	Vytvoření personální propusti	ks	4,00	3 500,00	14 000,00
4	K	1100004	Vytvoření materiálové propusti	ks	4,00	3 500,00	14 000,00
5	K	1100005	Vytvoření kontrolovaného pásma	ks	4,00	55 600,00	222 400,00
6	K	1100006	Provoz podtlakových odsavačů	den	10,00	2 200,00	22 000,00
7	K	1100007	Balení nebezpečného odpadu do UN big-bag	t	154,94	258,00	39 974,52
8	K	1100008	Chemická encapsulace azbestových desek	m2	1 660,50	15,00	24 907,50
9	K	1100009	Dekontaminace prostoru kontrolovaného pásma	m3	6 917,50	14,00	96 845,00
10	K	1100010	Kontrolní měření akreditovanou laboratoří	soub	4,00	14 500,00	58 000,00
11	K	1100011	Demontáž personální propusti	ks	4,00	300,00	1 200,00
12	K	1100012	Demontáž materiálové propusti	ks	4,00	300,00	1 200,00
13	K	1100013	Demontáž kontrolovaného pásma	ks	4,00	10 600,00	42 400,00
14	K	1100014	OOPP (overal kombinéza, filtr dýchacího přístroje....)	den	45,00	1 530,00	68 850,00
15	K	1100015	Uložení nebezpečného odpadu	t	154,94	1 800,00	278 892,00
16	K	1100016	Vyhotovení závěrečné zprávy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
17	K	1100017	Demontáž vnější části Boletických panelů (AL a skelná výplň)	m2	1 660,50	57,50	95 478,75
18	K	1100018	Demontáž materiálů s obsahem azbestu z obvodového pláště	m2	1 660,50	57,50	95 478,75

3 - Svislé konstrukce a kompletní konstrukce

134 512,40

19	K	310278841	Zazdívká otvorů pl.do 1 m2 tvárnicemi, tl.zdí 30cm	m3	3,97	2 905,70	11 535,63
20	K	311272411	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic	m3	18,81	2 842,00	53 458,02
21	K	342279001	Vyspravení venkovních zídek z váp.pískových cihel	m2	113,50	612,50	69 518,75

61 - Úpravy povrchů vnitřní

21 402,18

22	K	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	908,67	9,80	8 904,97
23	K	612495941	APU lišta okenní	m	728,70	17,15	12 497,21

62 - Úpravy povrchů vnější

2 516 953,34

24	K	620411813	Nátěr základní pen akrylát	m2	2 798,00	4,12	11 527,76
					484+40+9+2046+94+54+71	2 798,00	
					Součet	2 798,00	
25	K	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	908,67	9,80	8 904,97
26	K	622422121	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	335,09	82,91	27 782,31
27	K	622451101	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem.	m2	2 798,00	25,97	72 664,06
					484+40+9+2046+94+54+71	2 798,00	
					Součet	2 798,00	
28	K	622451102	Penetrační postřik vně stěna plošně	m2	2 798,00	2,69	7 526,62
					484+40+9+2046+94+54+71	2 798,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					2 798,00		
29	K	622481119	Potažení stěn sklovlák+tmel+přichyt	m2	2 798,00	176,93	495 050,14
2798					2 798,00		
Součet					2 798,00		
30	K	622511011	Akrylátová zrnitá omítka 1,5mm vnější stěna	m2	2 798,00	199,97	559 516,06
484+40+9+2046+94+54+71					2 798,00		
Součet					2 798,00		
31	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z desek tl do 160 mm	m2	2 687,00	98,00	263 326,00
484+9+2046+94+54					2 687,00		
Součet					2 687,00		
32	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	40,00	98,00	3 920,00
40					40,00		
Součet					40,00		
33	M	631551090	desky minerální podél vlákno 15cm	m2	508,20	238,14	121 022,75
34	M	283759320	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl. 40 mm	m2	42,00	36,06	1 514,52
35	M	283759390	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl. 110 mm	m2	9,45	108,19	1 022,40
36	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl. 150 mm	m2	2 148,30	135,30	290 664,99
37	M	283760180	deska fasádní polystyrenová soklová tl. 150	m2	98,70	372,25	36 741,08
38	M	283760180.1	deska fasádní polystyrenová soklová tl. 20 mm	m2	56,70	48,64	2 757,89
39	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	425,20	4,90	2 083,48
40	M	622751322	lišta soklová Al tl 1mm š 123mm	m	195,47	40,87	7 988,86
41	M	622751329	lišta soklová Al tl 1mm š 203mm	m	250,99	72,91	18 299,68
42	M	622752135	D+M lišta roh nadpraží PVC+okapnička	m	584,70	18,52	10 828,64
43	M	622752221	D+M lišta roh Al+tkanina 10x10mm	m	144,00	9,21	1 326,24
44	M	622752231	D+M lišta roh okenní PVC+tkanina 10x10mm	m	1 611,32	7,73	12 455,50
45	M	622753111	D+M dilatační lišta průběžná	m	372,32	118,58	44 149,71
46	M	622755111	D+M lišta připojovací PVC parapet	m	584,70	27,44	16 044,17
47	K	622903110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	3 350,88	9,80	32 838,62
48	K	627991006	Těs spár PUR pěnou	m	239,04	24,50	5 856,48
49	K	627991017	Těsnění spár tmelem pružným profil do 6 cm2	m	584,70	252,34	147 543,20
50	K	627991018	Těsnění spár tmelem pružným profil do 9 cm2	m	584,70	349,86	204 563,14
51	K	627991019	Těsnění spár tmelem pružným profil do 12 cm2	m	239,04	447,37	106 939,32
52	K	622422121.1	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50 %	m2	14,25	147,00	2 094,75

732 - Vzduchotechnika

1 540,56

53	K	240001	Demontáž větrací žaluzie, osazení nové, prodloužení potrubí 550/750	kus	4,00	385,14	1 540,56
----	---	--------	---	-----	------	--------	----------

740 - Elektroinstalace

879 492,24

54	K	210002.1	D+M hromosvodu, včetně jímачích tyčí a podpěr 80ks, vedení 540m, uchycení na parapet 285ks, kotev 160ks, svorek a zemnicích svorek, ochranných nátěrů, revize a všech prací a nutných pro bezchybné zhotovení funkčního zařízení	kpl	1,00	65 060,24	65 060,24
55	K	210002	D+M elektro (podrobný rozpočet viz.samostatná příloha)	soubor	1,00	789 638,00	789 638,00
56	K	210003	Demontáž klimatizační jednotky a opětovná montáž vč. prodloužení konzol	kus	1,00	3 430,00	3 430,00
57	K	210004	Demontáž ovládání rampy pro osoby se sníženou pohyblivostí, zpětné osazení,úpravy na fasádě	kus	1,00	3 430,00	3 430,00
58	K	210006	Uložení kabelů na fasádě do chrániček	m	200,00	72,52	14 504,00
59	K	210007	Demontáž bezpečnostní kamery, zpětné osazení úpravy na fasádě	kus	1,00	3 430,00	3 430,00

767 - Konstrukce kovové

359 137,11

60	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	1 829,00	62,72	114 714,88
"1.NP"							
291					291,00		
"2.NP"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			370		370,00		
			"3.NP"				
			480		480,00		
			"4.NP"				
			452		452,00		
			"5.NP"				
			236		236,00		
			Součet		1 829,00		

61	K	76786001	Demontáž ocel.žebříku, zpětné osazení, prodl.kotev	kus	1,00	1 960,00	1 960,00
62	K	76790001	Oprava oc.nosného roštu boletických panelů kontrola,odstranění a doplnění poškozených prvků	m	451,83	66,64	30 109,95
63	K	76790002	D+M dvířek elektrozařízení	kus	2,00	3 430,00	6 860,00
64	K	76790003	Demontáž okenní mříže, zpětné osazení,prodl.kotev	kus	35,00	1 881,60	65 856,00
65	K	76790004	Demontáž poštovní schránky, zpětné osazení	kus	1,00	980,00	980,00
66	K	76790005	Repase záchytného systému s vodícím lanem a 14ks kotvicích bodů	kpl	1,00	78 400,00	78 400,00
67	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg - vnitřní mříže	kg	1 311,00	25,48	33 404,28

23*5,7*10 1 311,00
Součet 1 311,00

68	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg - vnitřní mříže	kg	1 311,00	19,60	25 695,60
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

23*5,7*10 1 311,00
Součet 1 311,00

69	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	11,80	98,00	1 156,40
----	---	-----------	---	---	-------	-------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

46 660,15

70	K	783195251	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 1x email - vnitřní mříže	m2	196,65	60,76	11 948,45
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-----------

"odhad"
23*5,7*1,5 196,65
Součet 196,65

71	K	783224900	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	319,10	70,56	22 515,70
72	K	783237100	Nátěr syntetický kov. konstr.zákl. antikor	m2	319,10	38,22	12 196,00

94 - Lešení a stavební výtahy

471 173,68

73	K	941941032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	3 482,14	29,40	102 374,92
74	K	941941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	10 446,42	17,64	184 274,85
75	K	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	3 482,14	23,52	81 899,93
76	K	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	188,01	29,40	5 527,49
77	K	941941192.1	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.5001	m2	564,02	17,64	9 949,31
78	K	941941832.1	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	188,01	23,52	4 422,00
79	K	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 670,15	7,84	28 773,98
80	K	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	11 010,45	2,94	32 370,72
81	K	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 670,15	5,88	21 580,48

9 - Ostatní konstrukce

152 166,07

82	K	9539602	D+M větrací mřížka fasádní, prodloužení přívodu	kus	9,00	385,14	3 466,26
83	K	9539603	Kompletní vystěhování nábytku a vnitřního zařízení včetně zakrytí PVC fólií (uvažováno s přesunem 500t nábytku do středů místností cca 10m a zakrvtí cca 4250m2)	kpl	1,00	37 338,00	37 338,00

058

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	9539604	Kompletní zhotovení loga POLICIE ČR, průměr 2,8m, včetně nápisu š.2,2m a v.0,4m	kpl	1,00	29 302,00	29 302,00
85	K	9569000	Demontáž MIV	m2	434,65	127,40	55 374,41
86	K	9569001	Demontáž cedule s číslem, zpětné osazení do montáž. podložky	kus	1,00	568,40	568,40
87	K	9569002	Vrtání otvorů a požární utěsnění	kus	450,00	57,82	26 019,00
88	K	9569006	Demontáž označení ulice, zpětné osazení do mont. podložky	kus	1,00	98,00	98,00

95 - Dokončovací práce

68 589,02

89	K	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6 998,88	9,80	68 589,02
----	---	-----------	--	----	----------	------	-----------

96 - Bourání konstrukcí

124 576,23

90	K	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	43,00	14,70	632,10
91	K	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	453,00	14,70	6 659,10
92	K	968062354	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	28,35	98,00	2 778,30
93	K	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	874,56	98,00	85 706,88
94	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	5,76	98,00	564,48
95	K	968001	Bourání vnitřních parapetů	m	584,70	9,80	5 730,06
96	K	968072745	Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 2 m2	m2	15,79	107,80	1 702,16
97	K	968072747	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2	m2	102,07	107,80	11 003,15
98	K	968006	Demontáž hromosvodu	kpl	1,00	9 800,00	9 800,00

97 - Prorážení otvorů

14 644,14

99	K	978015221	Otlučení omítek vnějších MC nebo MVC v rozsahu do 50 %	m2	14,25	49,00	698,25
100	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z keramického obkladu nad 2 m2	m2	271,11	49,00	13 284,39
101	K	976072221	Vybourání kovových větracích mřížek pl do 0,3m2 ze zdiva cihelného	kus	9,00	73,50	661,50

99 - Přesun hmot HSV

138 689,68

102	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24m	t	417,74	167,00	69 762,58
103	K	998001123	Vodorovný přesun do 50m (odborný odhad)	t	417,74	30,00	12 532,20
104	K	979083116	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 5000 m	t	417,74	135,00	56 394,90

712 - Povlakové krytiny

802 049,75

105	K	712300841	Očištění krytiny živičné střechy s urovnáním	m2	1 245,46	19,60	24 411,02
106	K	712320932	Údržba krytiny živičné, vyspravení	m2	249,09	160,72	40 033,74
107	K	712341559	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	1 403,69	93,10	130 683,54
108	K	712372111	Krytina střech do 10° asf.pás, 4 kotvy/m2	m2	1 403,69	117,60	165 073,94
109	M	628662800	podkladní pás asfaltový modifikovaný	m2	1 403,69	152,88	214 596,13
110	M	628522540	pás asfaltový modifikovaný	m2	1 403,69	160,72	225 601,06
111	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	16,84	98,00	1 650,32

713 - Izolace tepelné

805 865,94

112	K	712997001	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu	m	12,90	63,70	821,73
113	K	713100831	Odstranění vrstvy vlaknitý materiál	m2	2 869,20	9,80	28 118,16
114	K	713131111	Izolace tepelná stěn volně	m2	484,00	44,10	21 344,40
115	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltový nátěr a fólie	m2	741,50	73,50	54 500,25
116	M	283292100	zábrana parotěsná	m2	778,58	94,08	73 248,81
117	K	713141125	Izolace tepelná střech, desky, 2vrstvy	m2	1 338,54	44,10	59 029,61
118	K	713191131	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm	m2	1 403,69	15,68	22 009,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 140mm	m2	2 810,92	194,04	545 430,92
120	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24m	t	13,90	98,00	1 362,20

721 - Vnitřní kanalizace

59 721,48

121	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	7,00	5 049,00	35 343,00
122	K	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střechy svislý odtok DN 125	kus	7,00	1 822,80	12 759,60
123	K	721273100	D+M hlavice ventilační	kus	8,00	1 401,40	11 211,20
124	K	721273800	Demontáž ventilační hlavice	kus	8,00	49,00	392,00
125	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,16	98,00	15,68

762 - Konstrukce tesařské

298 405,29

126	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž obložení stěn	m3	17,13	490,00	8 393,70
127	K	762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	778,58	196,00	152 601,68
128	M	607262780	deska dřevotěpková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm	m2	817,51	165,62	135 396,01
129	K	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	20,55	98,00	2 013,90

763 - Konstrukce sádrokartonové

1 360 719,12

130	K	342266111	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	434,65	352,80	153 344,52
131	K	342266211	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard tl. 12,5 mm	m2	1 291,58	352,80	455 669,42
132	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	1 829,00	196,00	358 484,00
133	M	590360650	panel minerální, barva bílá, 600x600x15mm	m2	1 920,45	196,00	376 408,20
134	K	998763103	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce, výšky do 24 m	t	32,37	519,40	16 812,98

764 - Konstrukce klempířské

1 034 560,18

135	K	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	584,70	29,40	17 190,18
136	K	764430840	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	195,56	34,30	6 707,71
137	K	764530420	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	195,56	764,40	149 486,06
138	K	764908303	Oplechování parapetů, Ti Zn plech rš 330 mm	m	584,70	764,40	446 944,68
139	M	764211401	krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	270,36	1 489,60	402 728,26
140	K	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	257,49	44,10	11 355,31
141	K	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 24m	t	1,51	98,00	147,98

769 - Výplně otvorů

2 432 166,76

142	K	769000010	Montáž oken a dveří s vypněním	m	2 871,54	105,84	303 923,79
143	M	769001	Okno plastové 1200x1600mm, 6 komor, barva rámu šedá - A	kus	427,00	3 234,98	1 381 336,46
144	M	769001.1	Okno plastové 1200x1600mm, 6 komor, barva rámu šedá - A (sklo kůra čirá)	kus	24,00	3 376,10	81 026,40
145	M	769002	Okno plastové 1200x900mm, 6 komor, barva rámu šedá - B	kus	8,00	2 445,10	19 560,80
146	M	769003	Okno plastové 900x900mm, 6 komor, barva rámu šedá - C	kus	35,00	2 125,62	74 396,70
147	M	769004	Okenní sestava plastová 4430x2500mm, 6 komor, barva rámu šedá - C1	kus	2,00	15 762,32	31 524,64
148	M	769005	Okenní sestava plastová 5600x2500mm, 6 komor, barva rámu šedá - C1	kus	1,00	18 546,50	18 546,50
149	M	769006	Okno plastové 1200x2400mm, 6 komor, barva rámu šedá - C3	kus	2,00	2 765,56	5 531,12
150	M	769007	Okenní sestava plastová 3140x2700mm, 6 komor, barva rámu šedá - D	kus	2,00	13 781,74	27 563,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
151	M	769008	Okenní sestava plastová 2900x2700mm, 6 komor, barva rámu šedá - E	kus	1,00	13 195,70	13 195,70
152	M	769009	Okenní sestava plastová 2900x2700mm, 6 komor, barva rámu šedá - F	kus	1,00	24 284,40	24 284,40
153	M	769010	Okenní sestava plastová 5550x3300mm, 6 komor, barva rámu šedá - 01	kus	1,00	83 329,40	83 329,40
154	M	769011	Dveře plastové prosklené 970x2060mm, 6 komor, barva šedá - 02	kus	5,00	14 151,20	70 756,00
155	M	769012	Dveře plastové prosklené 970x2060mm, 6 komor, s průsvitnou nalep.fólií, barva šedá - 03	kus	2,00	12 665,52	25 331,04
156	M	769013	Dveře plastové 980x1840mm, 6 komor, barva šedá - 04	kus	1,00	12 758,62	12 758,62
157	M	769014	Okenní sestava plastová 5550x2700mm, 6 komor, barva rámu šedá - 05	kus	1,00	78 749,86	78 749,86
158	K	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	35,00	171,50	6 002,50
159	K	766694112	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	461,00	176,40	81 320,40
160	M	611444020	parapet plastový vnitřní komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	584,70	122,50	71 625,75
161	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	992,00	19,60	19 443,20
162	K	998769103	Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 24 m	t	20,00	98,00	1 960,00

784 - Dokončovací práce - malby

413 195,65

163	K	784453101	Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	13 086,00	25,90	338 927,40
			"1.NP"				
			"stěny"				
			2292		2 292,00		
			"stropy"				
			454		454,00		
			"2.NP"				
			"stěny"				
			2060		2 060,00		
			"stropy"				
			486		486,00		
			"3.NP"				
			"stěny"				
			2149		2 149,00		
			"stropy"				
			380		380,00		
			"4.NP"				
			"stěny"				
			2102		2 102,00		
			"stropy"				
			457		457,00		
			"5.NP"				
			"stěny"				
			2117		2 117,00		
			"stropy"				
			589		589,00		
			Součet		13 086,00		
164	K	784453101.1	Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m - chodby	m2	2 867,50	25,90	74 268,25

"1.NP"

"stěny"

410,3

"stropy"

206,6

"2.NP"

"stěny"

061

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			410,3		410,30		
			"stropy"				
			198,7		198,70		
			"3.NP"				
			"stěny"				
			410,3		410,30		
			"stropy"				
			198,7		198,70		
			"4.NP"				
			"stěny"				
			287		287,00		
			"stropy"				
			136,6		136,60		
			"5.NP"				
			"stěny"				
			410,3		410,30		
			"stropy"				
			198,7		198,70		
			Součet		2 867,50		

787 - Zasklívání

5 781,07

165	K	787100802	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2	m2	102,07	54,19	5 531,17
166	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	t	2,55	98,00	249,90

PSV - Práce a dodávky PSV

1 548 141,83

766 - Konstrukce truhlářské

52 415,41

167	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	69,96	78,01	5 457,58
			"místnost 454"				
			(9,295*2+12,18)*2,6-2,4*1,6-1,5*2-0,8*2*2		69,96		
			Součet		69,96		
168	K	766414232	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely dýhovanými do 1,50 m2	m2	69,96	196,00	13 712,16
			"místnost 454"				
			(9,295*2+12,18)*2,6-2,4*1,6-1,5*2-0,8*2*2		69,96		
			Součet		69,96		
169	K	766414241	Montáž vyztužení stěn z OSB desek (v oblasti konzol otopných těles)	m2	85,57	196,00	16 771,72
			85,572		85,57		
			Součet		85,57		
170	M	607262800	deska dřevostěpková OSB tl.30 mm	m2	85,57	191,10	16 352,43
171	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	1,24	98,00	121,52

776 - Podlahy povlakové

1 052 107,51

172	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	528,90	1,47	777,48
			"odhad"				
			100,08		100,08		
			103,154		103,15		
			104,542		104,54		
			118,541		118,54		
			102,591		102,59		
			Součet		528,90		
173	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	528,90	13,72	7 256,51
			"odhad"				
			100,08		100,08		
			103,154		103,15		
			104,542		104,54		
			118,541		118,54		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			102,591		102,59		
			Součet		528,90		
174	M	284110040	lišta soklová PVC	m	555,35	13,72	7 619,40
175	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	3 510,30	90,16	316 488,65
			"1.NP"				
			626,11		626,11		
			"2.NP"				
			665,05		665,05		
			"3.NP"				
			683,07		683,07		
			"4.NP"				
			878,26		878,26		
			"5.NP"				
			657,81		657,81		
			Součet		3 510,30		
176	M	284121000	krytina podlahová PVC, 2mm	m2	3 685,82	186,20	686 299,68
177	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	3 510,30	9,31	32 680,89
			"1.NP"				
			626,11		626,11		
			"2.NP"				
			665,05		665,05		
			"3.NP"				
			683,07		683,07		
			"4.NP"				
			878,26		878,26		
			"5.NP"				
			657,81		657,81		
			Součet		3 510,30		
178	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	10,05	98,00	984,90
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene							58 920,54
179	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z keramického obkladu nad 2 m2	m2	15,00	98,00	1 470,00
			"odhad plochy oprav"				
			15		15,00		
			Součet		15,00		
180	K	782131140	Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tloušťky 25 nebo 30 mm	m2	15,00	1 372,00	20 580,00
			"odhad plochy oprav"				
			15		15,00		
			Součet		15,00		
181	M	583856420	deska Granit tl.2,5cm	m2	15,00	2 450,00	36 750,00
182	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	1,23	98,00	120,54
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							384 698,37
183	K	786624111	Montáž stropních garnýží kolejnicových	m	580,10	49,00	28 424,90
			580,1		580,10		
			Součet		580,10		
184	M	611823510	garnýže vč. příslušenství (jezdec se žabkou, zarážka na jezdece)	m	580,10	147,00	85 274,70
			580,1		580,10		
			Součet		580,10		
185	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojité kovových	m2	1 024,74	24,14	24 737,22
186	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	1 024,74	240,10	246 040,07
187	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	2,26	98,00	221,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor

Objekt: SO 02 - Provozní budova

Místo: Tábor

Datum: 13.01.2014

Objednavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř.193/26, ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 562 500,11

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 562 500,11

DPH základní

21,00%

ze

3 562 500,11

748 125,03

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 310 625,14

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor
 Objekt: SO 02 - Provozní budova

Místo: Tábor

Datum:

13.01.2014

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, La Projektant:

Invente s.r.o., Žerotínova 483/1

Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 562 500,11

SO 02 - Provozní budova

3 558 808,94

1 - Přípravné a přidružené práce	414 113,46
3 - Svislé konstrukce a kompletní konstrukce	2 842,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	4 487,57
62 - Úpravy povrchů vnější	660 737,80
732 - Vzduchotechnika	770,28
740 - Elektroinstalace	41 159,02
767 - Konstrukce kovové	80 788,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 959,41
9 - Ostatní konstrukce	39 648,84
94 - Lešení a stavební výtahy	122 342,22
95 - Dokončovací práce	22 226,40
96 - Bourání konstrukcí	39 992,82
97 - Prorážení otvorů	12 353,88
99 - Přesun hmot HSV	37 061,16
712 - Povlakové krytiny	508 547,96
713 - Izolace tepelné	423 844,35
721 - Vnitřní kanalizace	14 747,04
762 - Konstrukce tesařské	51 001,83
763 - Konstrukce sádkartonové	91 539,84
764 - Konstrukce klempířské	332 975,38
769 - Výplně otvorů	518 168,04
784 - Dokončovací práce - malby	110 500,79
PSV - Práce a dodávky PSV	3 691,17
766 - Konstrukce truhlářské	3 691,17

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Mimostav. doprava	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Územní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Provozní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Ostatní	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Kompletační činnost	0,00% nákladů rozpočtu	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 562 500,11

066

ROZPOČET

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor
 Objekt: SO 02 - Provozní budova

Místo: Tábor

Datum: 13.01.2014

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lai Projektant:
 Zhotovitel: DAICH spol. s r.o. Zpracovatel:

Invente s.r.o., Žerotínova 483/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 562 500,11

SO 02 - Provozní budova

3 558 808,94

1 - Přípravné a přidružené práce

414 113,46

1	K	1100001	Oplocení staveniště	m	190,00	181,00	34 390,00
2	K	1100002	Statický výpočet roštu boletických panelů	kpl	1,00	25 700,00	25 700,00
3	K	1100003	Vytvoření personální propusti	ks	2,00	3 500,00	7 000,00
4	K	1100004	Vytvoření materiálové propusti	ks	2,00	3 500,00	7 000,00
5	K	1100005	Vytvoření kontrolovaného pásma	ks	2,00	55 600,00	111 200,00
6	K	1100006	Provoz podtlakových odsavačů	den	8,00	2 200,00	17 600,00
7	K	1100007	Balení nebezpečného odpadu do UN big-bag	t	24,37	258,00	6 287,46
8	K	1100008	Chemická encapsulace azbestových desek	m2	315,50	15,00	4 732,50
9	K	1100009	Dekontaminace prostoru kontrolovaného pásma	m3	1 457,50	14,00	20 405,00
10	K	1100010	Kontrolní měření akreditovanou laboratoří	soub	2,00	14 500,00	29 000,00
11	K	1100011	Demontáž personální propusti	ks	2,00	300,00	600,00
12	K	1100012	Demontáž materiálové propusti	ks	2,00	300,00	600,00
13	K	1100013	Demontáž kontrolovaného pásma	ks	2,00	10 600,00	21 200,00
14	K	1100014	OOPP (overal kombinéza, filtr dýchacího přístroje....)	den	25,00	1 530,00	38 250,00
15	K	1100015	Uložení nebezpečného odpadu	t	24,37	1 800,00	43 866,00
16	K	1100016	Vyhotovení závěrečné zprávy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
17	K	1100017	Demontáž vnější části Boletických panelů (AL a skelná výplň)	m2	315,50	57,50	18 141,25
18	K	1100018	Demontáž materiálů s obsahem azbestu z obvodového pláště	m2	315,50	57,50	18 141,25

3 - Svislé konstrukce a kompletní konstrukce

2 842,00

19	K	311272411	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic	m3	1,00	2 842,00	2 842,00
----	---	-----------	--	----	------	----------	----------

61 - Úpravy povrchů vnitřní

4 487,57

20	K	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	168,99	9,80	1 656,10
21	K	612495941	APU lišta okenní	m	165,10	17,15	2 831,47

62 - Úpravy povrchů vnější

660 737,80

22	K	620411813	Nátěr základní pen akrylát	m2	690,00	4,12	2 842,80
		631+44			675,00		
		12+3			15,00		
		Součet			690,00		
23	K	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	168,99	9,80	1 656,10
24	K	622422121	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	105,23	82,91	8 724,62
25	K	622451101	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem.	m2	690,00	25,97	17 919,30
		631+44			675,00		
		12+3			15,00		
		Součet			690,00		
26	K	622451102	Penetrační postřík vně stěna plošně	m2	690,00	2,69	1 856,10
		631+44			675,00		
		12+3			15,00		
		Součet			690,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	622481119	Potažení stěn sklovlák+tmel+příchyt	m2	690,00	176,93	122 081,70
			631+44		675,00		
			12+3		15,00		
			Součet		690,00		
28	K	622511011	Akrylátová zrnitá omítka 1,5mm vnější stěna	m2	690,00	199,97	137 979,30
			631+44		675,00		
			12+3		15,00		
			Součet		690,00		
29	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z desek tl do 160 mm	m2	675,00	98,00	66 150,00
			631+44		675,00		
			Součet		675,00		
30	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	15,00	98,00	1 470,00
			12+3		15,00		
			Součet		15,00		
31	M	283759320	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl.40 mm	m2	12,60	36,06	454,36
32	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl.150 mm	m2	662,55	135,25	89 609,89
33	M	283760120	deska fasádní polystyrenová soklová tl. 40 mm	m2	3,15	93,30	293,90
34	M	283760180	deska fasádní polystyrenová soklová tl. 150	m2	46,20	372,25	17 197,95
35	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	246,50	4,90	1 207,85
36	M	622751322	lišta soklová Al tl 1mm š 123mm	m	120,75	40,87	4 935,05
37	M	622751329	lišta soklová Al tl 1mm š 203mm	m	138,08	72,91	10 067,41
38	M	622752135	D+M lišta roh nadpraží PVC+okapnička	m	112,90	18,52	2 090,91
39	M	622752221	D+M lišta roh Al+tkanina 10x10mm	m	52,20	9,21	480,76
40	M	622752231	D+M lišta roh okenní PVC+tkanina 10x10mm	m	387,72	7,73	2 997,08
41	M	622753111	D+M dilatační lišta průběžná	m	230,00	118,58	27 273,40
42	M	622755111	D+M lišta připojovací PVC parapet	m	112,90	27,44	3 097,98
43	K	622903110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	1 052,25	9,80	10 312,05
44	K	627991006	Těs spár PUR pěnou	m	131,50	24,50	3 221,75
45	K	627991017	Těsnění spár tmelem pružným profil do 6 cm2	m	112,90	252,34	28 489,19
46	K	627991018	Těsnění spár tmelem pružným profil do 9 cm2	m	112,90	349,86	39 499,19
47	K	627991019	Těsnění spár tmelem pružným profil do 12 cm2	m	131,50	447,37	58 829,16

732 - Vzduchotechnika

770,28

48	K	240001	Demontáž větrací žaluzie, osazení nové, prodloužení potrubí 550/750	kus	2,00	385,14	770,28
----	---	--------	---	-----	------	--------	--------

740 - Elektroinstalace

41 159,02

49	K	210002.1	D+M hromosvodu, včetně jímacích tyčí a podpěr 35ks, vedení 265m, uchycení na parapet 165ks, kotev 60ks, svorek a zemnicích svorek, ochranných nátěrů, revize a všech prací a nutných pro bezchybné zhotovení funkčního zařízení	kpl	1,00	33 907,02	33 907,02
50	K	210003	NEOBSAZENO	kpl	0,00	0,00	0,00
51	K	210006	Uložení kabelů na fasádě do chráničků	m	100,00	72,52	7 252,00

767 - Konstrukce kovové

80 788,85

52	K	76786001	Demontáž ocel.žebříku, zpětné osazení, prodl.kotev	kus	1,00	1 960,00	1 960,00
53	K	76790001	Oprava oc.nosného roštu boletických panelů kontrola, odstranění a doplnění poškozených prvků	m	377,70	66,64	25 169,93
54	K	76799001	Demontáž okenní mříže, zpětné osazení, prodl.kotev	kus	28,00	1 881,60	52 684,80
55	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	9,94	98,00	974,12

783 - Dokončovací práce - nátěry

28 959,41

56	K	783224900	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	266,22	70,56	18 784,48
57	K	783237100	Nátěr syntetický kov. konstr zákl. antikor	m2	266,22	38,22	10 174,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce

39 648,84

58	K	9539602	D+M větrací mřížka fasádní, prodloužení přívodu	kus	6,00	385,14	2 310,84
59	K	9539603	Kompletní vystěhování nábytku a vnitřního zařízení včetně zakrytí PVC fólií (uvažováno s přesunem 180t nábytku do středů místností cca 10ma zakrvtí cca 1400m2)	kpl	1,00	37 338,00	37 338,00

94 - Lešení a stavební výtahy

122 342,22

60	K	941941032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 070,55	29,40	31 474,17
61	K	941941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 141,10	17,64	37 769,00
62	K	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 30 m	m2	1 070,55	23,52	25 179,34
63	K	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	64,35	29,40	1 891,89
64	K	941941192.1	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.5001	m2	128,70	17,64	2 270,27
65	K	941941832.1	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m	m2	64,35	23,52	1 513,51
66	K	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 134,90	7,84	8 897,62
67	K	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 269,80	2,94	6 673,21
68	K	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 134,90	5,88	6 673,21

95 - Dokončovací práce

22 226,40

69	K	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2 268,00	9,80	22 226,40
----	---	-----------	--	----	----------	------	-----------

96 - Bourání konstrukcí

39 992,82

70	K	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	12,00	14,70	176,40
71	K	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	79,00	14,70	1 161,30
72	K	968062354	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	5,85	98,00	573,30
73	K	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	138,24	98,00	13 547,52
74	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	24,90	98,00	2 440,20
75	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150mm	m2	9,52	147,00	1 399,44
76	K	968001	Bourání vnitřních parapetů	m	111,70	9,80	1 094,66
77	K	968006	Demontáž hromosvodu	kpl	1,00	19 600,00	19 600,00

97 - Prorážení otvorů

12 353,88

78	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z keramického obkladu nad 2 m2	m2	121,56	98,00	11 912,88
79	K	976072221	Vybourání kovových větracích mřížek pl do 0,3m2 ze zdiva cihelného	kus	6,00	73,50	441,00

99 - Přesun hmot HSV

37 061,16

80	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24m	t	111,63	167,00	18 642,21
81	K	998001123	Vodorovný přesun do 50m (odborný odhad)	t	111,63	30,00	3 348,90
82	K	979083116	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 5000 m	t	111,63	135,00	15 070,05

712 - Powlakové krytiny

508 547,96

83	K	712300841	Očistění krytiny živичné střechy s urovnáním	m2	786,78	19,60	15 420,89
84	K	712320932	Údržba krytiny živичné, vyspravení	m2	157,36	160,72	25 290,90
85	K	712341559	Powlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	890,31	93,10	82 887,86
86	K	712372111	Krytina střech do 10° asf.pás,4 kotvy/m2	m2	890,31	117,60	104 700,46
87	M	628662800	podkladní pás asfaltový modifikovaný	m2	890,31	152,88	136 110,59
88	M	628522540	pás asfaltový modifikovaný	m2	890,31	160,72	143 090,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	10,68	98,00	1 046,64

713 - Izolace tepelné

423 844,35

90	K	713100831	Odstranění vrstvy vlaknitý material	m2	451,37	9,80	4 423,43
91	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltový nátěr a fólie	m2	126,74	73,50	9 315,39
92	M	283292100	<i>zábrana parotěsná</i>	m2	133,07	94,08	12 519,23
93	K	713141125	Izolace tepelná střech, desky, 2 vrstvy	m2	847,68	44,10	37 382,69
94	K	713191131	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm	m2	890,31	15,68	13 960,06
95	M	283723160	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 140mm</i>	m2	1 780,13	194,04	345 416,43
96	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24m	t	8,44	98,00	827,12

721 - Vnitřní kanalizace

14 747,04

97	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	4,00	49,00	196,00
98	K	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střešy svislý odtok DN 125	kus	4,00	1 822,80	7 291,20
99	K	721273100	Hlavice ventilační	kus	5,00	1 401,40	7 007,00
100	K	721273800	Demontáž ventilační hlavice	kus	5,00	49,00	245,00
101	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,08	98,00	7,84

762 - Konstrukce tesařské

51 001,83

102	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž obložení stěn	m3	2,93	490,00	1 435,70
103	K	762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	133,07	196,00	26 081,72
104	M	607262780	<i>deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm</i>	m2	139,72	165,62	23 140,43
105	K	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,51	98,00	343,98

763 - Konstrukce sádrokartonové

91 539,84

106	K	342266111	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	66,54	352,80	23 475,31
107	K	342266211	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard tl. 12,5 mm	m2	177,66	352,80	62 678,45
108	K	998763103	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce, výšky do 24 m	t	4,58	1 176,00	5 386,08

764 - Konstrukce klempířské

332 975,38

109	K	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	127,30	29,40	3 742,62
110	K	764430840	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	123,60	34,30	4 239,48
111	K	764530420	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	123,60	764,40	94 479,84
112	K	764908303	Oplechování parapetů, Ti Zn plech rš 330 mm	m	127,30	764,40	97 308,12
113	M	764211401	<i>krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°</i>	m2	86,94	1 489,60	129 505,82
114	K	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	82,80	44,10	3 651,48
115	K	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 24m	t	0,49	98,00	48,02

769 - Výplně otvorů

518 168,04

116	K	769000010	Montáž oken a dveří s vypněním	m	511,40	104,86	53 625,40
117	M	769001	<i>Okno plastové 1200x1600mm, 6 komor, barva rámu šedá - A</i>	kus	69,00	3 272,22	225 783,18
118	M	769002	<i>Okno plastové 1200x800mm, 6 komor, barva rámu šedá - C</i>	kus	3,00	2 341,22	7 023,66
119	M	769003	<i>Okno plastové 1500x1600mm, 6 komor, barva rámu šedá - D</i>	kus	1,00	5 147,94	5 147,94
120	M	769004	<i>Okno plastové 1200x900mm, 6 komor, barva rámu šedá - F</i>	kus	2,00	2 445,10	4 890,20
121	M	769005	<i>Okno plastové 900x900mm, 6 komor, barva rámu šedá - G</i>	kus	5,00	2 125,62	10 628,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	M	769006	Okno plastové 1800x1800mm, 6 komor, barva rámu šedá - P	kus	2,00	5 850,60	11 701,20
123	M	769007	Okno plastové 800x800mm, 6 komor, barva rámu šedá - Q	kus	2,00	1 761,06	3 522,12
124	M	769008	Okno plastové 1400x1800mm, 6 komor, barva rámu šedá - R	kus	1,00	5 444,88	5 444,88
125	M	769009	Okno plastové 1300x400mm, 6 komor, barva rámu šedá - T	kus	1,00	2 011,94	2 011,94
126	M	769010	Okno plastové 1500x1800mm, 6 komor, barva rámu šedá - E	kus	5,00	3 319,26	16 596,30
127	M	769011	Okno dřevěné 600x900mm, barva rámu bílá - J - POUZE NÁTĚR!!!	kus	10,00	980,00	9 800,00
128	M	769012	Okno dřevěné 600x600mm, barva rámu bílá - K - POUZE NÁTĚR!!!	kus	11,00	882,00	9 702,00
129	M	769013	Okno ocelové 1200x1500mm, barva rámu šedá - L - POUZE NÁTĚR!!!	kus	1,00	1 470,00	1 470,00
130	M	769014	Okno dřevěné 900x600mm, barva rámu šedá - M - POUZE NÁTĚR!!!	kus	2,00	980,00	1 960,00
131	M	769015	Okno plastové 1500x1200mm, 6 komor, barva rámu šedá - N	kus	1,00	2 592,10	2 592,10
132	M	769016	Dveře plastové prosklené 1500x2500mm, 6 komor, dvoukřídle s nadsvětlikem, barva šedá -	kus	1,00	23 241,68	23 241,68
133	M	769017	Dveře plastové prosklené 1530x2010mm, 6 komor, dvoukřídle, barva šedá - 02	kus	2,00	21 431,62	42 863,24
134	M	769018	Dveře plastové 800x1970mm, 6 komor, barva šedá - 04	kus	1,00	12 385,24	12 385,24
135	M	769019	Dveře ocelové 900x2400mm, barva rámu šedá - 03 - POUZE NÁTĚR!!!	kus	1,00	1 470,00	1 470,00
136	M	769020	Dveře dřevěné 800x1970mm, barva rámu šedá - 05 - POUZE NÁTĚR!!!	kus	1,00	1 372,00	1 372,00
137	M	769021	Dveře ocelové 3300x2800mm, barva rámu šedá - G1 - POUZE NÁTĚR!!!	kus	2,00	1 960,00	3 920,00
138	M	769022	Dveře ocelové 2400x2400mm, barva rámu šedá - G2 - POUZE NÁTĚR!!!	kus	7,00	1 960,00	13 720,00
139	M	769023	Dveře ocelové 3700x2400mm, barva rámu šedá - G3 - POUZE NÁTĚR!!!	kus	1,00	1 960,00	1 960,00
140	K	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	30,00	153,86	4 615,80
141	K	766694112	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	84,00	161,70	13 582,80
142	K	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 180 cm	kus	2,00	163,66	327,32
143	M	611444020	parapet plastový vnitřní komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	127,30	193,06	24 576,54
144	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	64,00	19,60	1 254,40
145	K	998769103	Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 24 m	t	10,00	98,00	980,00

784 - Dokončovací práce - malby

110 500,79

146	K	784111101	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	244,20	18,13	4 427,35
147	K	784452211	Malba sádkokartonových stěn	m2	244,20	19,60	4 786,32
148	K	784452272	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 5 m	m2	3 445,14	29,40	101 287,12

PSV - Práce a dodávky PSV

3 691,17

766 - Konstrukce truhlářské

3 691,17

149	K	766414241	Montáž vyztužení stěn z OSB desek (v oblasti konzol otopných těles)	m2	9,50	196,00	1 862,00
			9,5		9,50		
			Součet		9,50		
150	M	607262800	deska dřevoštěpková OSB tl.30 mm	m2	9,50	191,10	1 815,45
151	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,14	98,00	13,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor

Objekt: SO 03 - NUS + VRN

Místo: Tábor

Datum: 13.01.2014

Objednavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř.193/26, ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	32 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	32 000,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	32 000,00	6 720,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	38 720,00
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor
Objekt: SO 03 - NUS + VRN
Místo: Tábor Datum: 13.01.2014
Objednavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, La Projektant: Inventa s.r.o., Žerotínova 483/1
Zhotovitel: DAICH spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	32 000,00
HSV - HSV	32 000,00
996 - Zařízení staveniště	32 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Mimostav. doprava	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Územní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Provozní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Ostatní	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Kompletační činnost	0,00% nákladů rozpočtu 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 000,00

ROZPOČET

Stavba: 15/2013 - Snížení energetické náročnosti budovy ÚO PČR Tábor
 Objekt: SO 03 - NUS + VRN

Místo: Tábor Datum: 13.01.2014

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, La Projektant: Inventa s.r.o., Žerotínova 483/1
 Zhotovitel: DAICH spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 000,00

HSV - HSV 32 000,00

996 - Zařízení staveniště 32 000,00

2	K	996	Zařízení staveniště	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
3	K	999.1	Odrhové zkoušky na střeše	ks	10,00	100,00	1 000,00
4	K	999.2	Odrhové zkoušky na obvodovém plášti	ks	10,00	100,00	1 000,00

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST

Název stavby	ÚO PČR Tábor - oprava ÚT	JKSO	
Název objektu	Administrativní budova	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.8.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	93 093,02	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	841 747,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 627 547,75	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		21 400,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 562 387,77	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		21 400,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	2 583 787,77
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	2 583 787,77 DPH 542 595,50
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 126 383,27
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

DAICH spol.s r.o.
 Žatecká 333, 330 02 Tábor
 tel.: 381 252 453
 fax: 381 270 103
 IČO: 42407553 DIČ: C242407553

REKAPITULACE

Stavba: ÚO PČR Tábor - oprava ÚT

Objekt: Administrativní budova

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	205 204,22
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	135 747,37
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	69 456,85
99	Přesun hmot	291,41
PSV	Práce a dodávky PSV	2 357 183,55
713	Izolace tepelné	119 491,15
733	Ústřední vytápění - potrubí	968 791,98
734	Ústřední vytápění - armatury	442 857,11
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	788 582,87
767	Konstrukce zámečnické	31 612,00
784	Dokončovací práce - malby	5 848,44
000	Nepojmenované práce	21 400,00
0	Nepojmenovaný díl	21 400,00
	<u>Celkem</u>	<u>2 583 787,77</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚO PČR Tábor - oprava ÚT
 Objekt: Administrativní budova
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 18.8..2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				205 204,22	
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				135 747,37	
1	K	014	61140111	Omitka malých ploch na stropěch pl do 0,09 m2	kus	23,000	125,00	2 875,00	21,0
2	K	014	612401191	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	229,000	104,01	23 818,29	21,0
3	K	014	613135001	Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	18,000	93,00	1 674,00	21,0
4	K	763	763164252	Obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1x1,15	m2	23,760	483,00	11 476,08	21,0
5	K	PK	Pol.10	zaplnění průchodů stáv.stoupaček vč.povrch.úprav a vysprav. podlah	ks	302,000	100,00	30 200,00	21,0
6	K	PK	Pol.11	zaslepení průchodu stáv.potrubi stěnami vč. povrch.úprav a obkladů	ks	382,000	172,00	65 704,00	21,0
7	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				69 456,65	
7	K	013	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	78,900	150,00	11 835,00	21,0
8	K	013	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	13,800	1 500,00	20 700,00	21,0
9	K	763	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na položapuštěném roštu	m2	15,840	193,00	3 057,12	21,0
10	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	30,193	238,51	7 201,33	21,0
11	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	15,097	141,01	2 128,83	21,0
12	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	30,193	7,30	220,41	21,0
13	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	271,737	7,25	1 970,09	21,0
14	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	30,193	203,49	6 143,97	21,0
15	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	301,930	22,69	6 850,79	21,0
16	K	013	97908201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,193	300,00	9 057,90	21,0
17	D	99		Přesun hmot				291,41	
17	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,161	251,00	291,41	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 357 183,55	
	D	713		Izolace tepelné				119 491,15	
18	K	PK	713713463211	Izolace tepelná potrubi pouzdrů s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm	m	177,000	128,00	22 656,00	21,0
19	K	PK	713713463215	Izolace tepelná ohybů pouzdrů s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm	m	170,000	128,00	21 760,00	21,0

20	M	MAT	MAT	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií [=0,033(př10°C)/W/mK d15x1,30mm (CU15;ocel1/4")]	m	18,000	70,00	1 260,00	21,0
21	M	MAT	MAT.1	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií [=0,033(př10°C)/W/mK d18x1,30mm (CU18;ocel3/8")]	m	10,000	80,00	800,00	21,0
22	M	MAT	MAT.2	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií [=0,033(10°C)/W/mK d22x1,30mm(CU22;plast20;ocel1/2")]	m	23,000	90,00	2 070,00	21,0
23	M	MAT	MAT.3	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií [=0,033(10°C)/W/mK d28x1,40mm(CU28;plast25;ocel3/4")]	m	26,000	105,00	2 730,00	21,0
24	M	MAT	MAT.4	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií [=0,033(10°C)/W/mK d35x1,40mm(CU35;plast32;ocel1")]	m	8,000	110,00	880,00	21,0
25	M	MAT	MAT.5	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií [=0,033(10°C)/W/mK d42x1,40mm(CU42;plast40;ocel5/4")]	m	220,000	125,00	27 500,00	21,0
26	M	MAT	MAT.6	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií [=0,033(př10°C)/W/mK d54x1,40mm (CU54;plast50)]	m	42,000	130,00	5 460,00	21,0
27	K	713	713400821	Isolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z trub	m2	220,000	80,00	17 600,00	21,0
28	K	PK	Pol1	Skládkovné	t	2,750	5 500,00	15 125,00	21,0
29	K	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	750,067	2,20	1 650,15	21,0
30	K	731	733110803	Ústřední vytápění - potrubí	m	1 430,000	13,00	968 791,98	21,0
31	K	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	1 580,000	15,00	18 590,00	21,0
32	K	731	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	164,000	29,00	23 700,00	21,0
33	K	731	733120819	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	135,000	29,00	4 756,00	21,0
34	K	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	280,000	41,00	3 915,00	21,0
35	K	731	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	78,000	63,00	11 480,00	21,0
36	K	731	733190801	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	250,000	30,00	4 914,00	21,0
37	K	731	733890803	Odřezání objímky dvojité do DN 50	kus	11,611	1 500,00	7 500,00	21,0
38	K	PK	731733222302	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	1 120,000	170,00	17 416,50	21,0
39	K	PK	731733222303	Potrubí z trubek měděných D 15x1	m	620,000	190,00	190 400,00	21,0
40	K	PK	731733222304	Potrubí z trubek měděných D 18x1	m	760,000	245,00	117 800,00	21,0
41	K	PK	731733222305	Potrubí z trubek měděných D 22x1	m	140,000	290,00	186 200,00	21,0
42	K	PK	731733222306	Potrubí z trubek měděných D 28x1	m	60,000	420,00	40 600,00	21,0
43	K	PK	731733222307	Potrubí z trubek měděných D 35x1,5	m	234,000	710,00	25 200,00	21,0
44	K	PK	731733222308	Potrubí z trubek měděných D 42x1,5	m	42,000	1 350,00	166 140,00	21,0
45	K	PK	731733291101	Potrubí z trubek měděných D 54x2	m	2 700,000	17,00	56 700,00	21,0
46	K	PK	731733291102	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35	m	276,000	43,00	45 900,00	21,0
47	K	PK	Pol2	Tlaková zkouška měděného potrubí přes D35 do D 64	hod	160,000	170,00	11 868,00	21,0
48	K	PK	Pol3	zednické výpomoci (prostory pro nové rozvody)	soub	1,000	8 500,00	27 200,00	21,0
49	K	PK	731998733203	ocelové konstrukce a upevnění potrubí	%	3,670	3,40	8 500,00	21,0
	D		734	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky přes 6m do 24m				12,48	21,0
				Ústřední vytápění - armatury				442 857,11	

50	K	731	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	21,000	196,00	4 116,00	21,0
51	K	731	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	255,000	22,00	5 610,00	21,0
52	K	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	641,000	63,00	40 383,00	21,0
53	K	731	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	74,000	100,00	7 400,00	21,0
54	K	731	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 6/4	kus	23,000	119,00	2 737,00	21,0
55	K	731	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 2	kus	2,000	144,00	288,00	21,0
56	K	731	734410821	Demontáž teploměru dvojkovového s ochranným pouzdrzem	kus	7,000	100,00	700,00	21,0
57	K	PK	731734209103	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"	ks	556,000	55,00	30 580,00	21,0
58	K	PK	731734209113	Montáž armatur s 2 závitů do G1/2"	ks	532,000	55,00	29 260,00	21,0
59	K	PK	731734209114	Montáž armatur s 2 závitů G3/4"	ks	60,000	65,00	3 900,00	21,0
60	K	PK	731734209115	Montáž armatur s 2 závitů G1"	ks	24,000	78,00	1 872,00	21,0
61	K	PK	731734209116	Montáž armatur s 2 závitů G5/4"	ks	4,000	93,00	372,00	21,0
62	K	PK	731734209117	Montáž armatur s 2 závitů G6/4"	ks	12,000	122,00	1 464,00	21,0
63	M	MAT	MAT.7	Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové upávkvy hřídele max 120°C při tlaku 10bar	ks	17,000	125,00	2 125,00	21,0
64	M	MAT	MAT.8	Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové upávkvy hřídele max 120°C při tlaku 10bar	ks	6,000	200,00	1 200,00	21,0
65	M	MAT	MAT.9	Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové upávkvy hřídele max 120°C při tlaku 10bar	ks	2,000	310,00	620,00	21,0
66	M	MAT	MAT.10	Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové upávkvy hřídele max 120°C při tlaku 10bar	ks	6,000	450,00	2 700,00	21,0
67	M	MAT	MAT.11	Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkvném třmenu	ks	32,000	70,00	2 240,00	21,0
68	M	MAT	MAT.12	Automatický odvzdušňovač-zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa	ks	6,000	130,00	780,00	21,0
69	M	MAT	MAT.13	Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C	ks	4,000	50,00	200,00	21,0
70	M	MAT	MAT.14	Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C	ks	30,000	80,00	2 400,00	21,0
71	M	MAT	MAT.15	Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C	ks	12,000	135,00	1 620,00	21,0
72	M	MAT	MAT.16	Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C	ks	2,000	200,00	400,00	21,0
73	M	MAT	MAT.17	Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C	ks	6,000	250,00	1 500,00	21,0
74	M	MAT	MAT.18	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20	ks	4,000	1 550,00	6 200,00	21,0
75	M	MAT	MAT.19	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120°C PN20	ks	13,000	1 800,00	23 400,00	21,0
76	M	MAT	MAT.20	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20	ks	6,000	1 900,00	11 400,00	21,0
77	M	MAT	MAT.21	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvíhnutí. Pro termostatický ventil s přípojevacím závitem M30x1,5mm.	ks	259,000	550,00	142 450,00	21,0

78	M	MAT	MAT.22	Radiátorový ventil - přímý, poniklovaný. Integrované plynule nastavení umožňující přesné hydraulické vyvážení jednotlivých otopných těles. Připojení pro termostatické hlavice a pohony M30x1,5mm.	ks	259,000	265,00	68 635,00	21,0
79	M	MAT	MAT.23	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované rohové	ks	259,000	175,00	45 325,00	21,0
80	M	MAT	MAT.24	Vypouštěcí přípravek pro regulační šroubení	ks	2,000	300,00	600,00	21,0
81	K	PK	731734494213	Náparek 1/2"	ks	38,000	10,00	380,00	21,0
82	K	PK	731998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky přes 6m do 24m	%	0,300	0,38	0,11	21,0
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				788 582,87	
83	K	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	389,150	22,00	8 561,30	21,0
84	K	731	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 2820 mm	kus	27,000	50,00	1 350,00	21,0
85	K	731	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	131,000	50,00	6 550,00	21,0
86	K	731	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	49,000	50,00	2 450,00	21,0
87	K	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	678,000	50,00	33 900,00	21,0
88	K	731	735411814	Demontáž podokenních souprav typu SND	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	21,0
89	K	PK	Pol.20	Demontáž VZT jednotky KT-2	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
90	K	PK	Pol.21	Demontáž VZT jednotky VJA 2000	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
91	K	731	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	678,000	139,00	94 242,00	21,0
92	K	PK	731735000912	vynulování armatur otopného tělesa	ks	259,000	20,00	5 180,00	21,0
93	K	PK	731735494811	Vypouštění vody z otopných soustav bez kotlů, zásobníků a nádrží	m2	983,660	100,00	98 366,00	21,0
94	K	PK	731735191905	Odvzdušnění otopných těles	ks	259,000	20,00	5 180,00	21,0
95	K	PK	731735159220	Montáž otopných těles	ks	259,000	150,00	38 850,00	21,0
96	M	MAT	MAT.25	Deskové otopné těleso 21/4050 teplotní exponent n=1,3316 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 469W	ks	1,000	966,00	966,00	21,0
97	M	MAT	MAT.26	Deskové otopné těleso 10/5040 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 206W	ks	5,000	413,00	2 065,00	21,0
98	M	MAT	MAT.27	Deskové otopné těleso 10/5060 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 308W	ks	1,000	508,00	508,00	21,0
99	M	MAT	MAT.28	Deskové otopné těleso 10/5100 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 514W	ks	1,000	699,00	699,00	21,0
100	M	MAT	MAT.29	Deskové otopné těleso 10/5120 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 617W	ks	1,000	795,00	795,00	21,0
101	M	MAT	MAT.30	Deskové otopné těleso 10/5160 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 822W	ks	1,000	986,00	986,00	21,0
102	M	MAT	MAT.31	Deskové otopné těleso 11/5050 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 429W	ks	3,000	802,00	2 406,00	21,0
103	M	MAT	MAT.32	Deskové otopné těleso 11/5060 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 515W	ks	1,000	875,00	875,00	21,0
104	M	MAT	MAT.33	Deskové otopné těleso 11/5070 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 601W	ks	2,000	945,00	1 890,00	21,0

105	M	MAT	MAT.34	Deskové otopné těleso 11/5080 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 686W	ks	3,000	1 016,00	3 048,00	21,0
106	M	MAT	MAT.35	Deskové otopné těleso 11/5090 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 772W	ks	7,000	1 090,00	7 630,00	21,0
107	M	MAT	MAT.36	Deskové otopné těleso 11/5100 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 858W	ks	7,000	1 159,00	8 113,00	21,0
108	M	MAT	MAT.37	Deskové otopné těleso 11/5110 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 944W	ks	5,000	1 230,00	6 150,00	21,0
109	M	MAT	MAT.38	Deskové otopné těleso 11/5120 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1030W	ks	11,000	1 301,00	14 311,00	21,0
110	M	MAT	MAT.39	Deskové otopné těleso 11/5140 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1201W	ks	40,000	1 445,00	57 800,00	21,0
111	M	MAT	MAT.40	Deskové otopné těleso 11/5160 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1373W	ks	25,000	1 588,00	39 700,00	21,0
112	M	MAT	MAT.41	Deskové otopné těleso 11/5180 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1544W	ks	13,000	1 730,00	22 490,00	21,0
113	M	MAT	MAT.42	Deskové otopné těleso 11/5200 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1716W	ks	10,000	1 874,00	18 740,00	21,0
114	M	MAT	MAT.43	Deskové otopné těleso 11/5230 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1973W	ks	5,000	2 087,00	10 435,00	21,0
115	M	MAT	MAT.44	Deskové otopné těleso 11/5260 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2231W	ks	2,000	2 302,00	4 604,00	21,0
116	M	MAT	MAT.45	Deskové otopné těleso 21/5070 teplotní exponent n=1,3278 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 782W	ks	6,000	1 217,00	7 302,00	21,0
117	M	MAT	MAT.46	Deskové otopné těleso 21/5080 teplotní exponent n=1,3278 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 894W	ks	9,000	1 304,00	11 736,00	21,0
118	M	MAT	MAT.47	Deskové otopné těleso 21/5090 teplotní exponent n=1,3278 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1005W	ks	8,000	1 391,00	11 128,00	21,0
119	M	MAT	MAT.48	Deskové otopné těleso 21/5100 teplotní exponent n=1,3278 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1117W	ks	9,000	1 479,00	13 311,00	21,0
120	M	MAT	MAT.49	Deskové otopné těleso 21/5160 teplotní exponent n=1,3278 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1787W	ks	13,000	2 001,00	26 013,00	21,0
121	M	MAT	MAT.50	Deskové otopné těleso 21/5180 teplotní exponent n=1,3278 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2011W	ks	13,000	2 176,00	28 288,00	21,0
122	M	MAT	MAT.51	Deskové otopné těleso 21/5200 teplotní exponent n=1,3278 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2234W	ks	6,000	2 351,00	14 106,00	21,0
123	M	MAT	MAT.52	Deskové otopné těleso 21/5230 teplotní exponent n=1,3278 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2569W	ks	6,000	2 613,00	15 678,00	21,0
124	M	MAT	MAT.53	Deskové otopné těleso 22/5080 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1162W	ks	2,000	1 501,00	3 002,00	21,0
125	M	MAT	MAT.54	Deskové otopné těleso 22/5090 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1307W	ks	2,000	1 616,00	3 232,00	21,0

126	M	MAT	MAT.55	Deskové otopné těleso 22/5/100 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1452W	ks	6,000	1 731,00	10 386,00	21,0
127	M	MAT	MAT.56	Deskové otopné těleso 22/5/120 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1742W	ks	3,000	1 962,00	5 886,00	21,0
128	M	MAT	MAT.57	Deskové otopné těleso 22/5/160 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2323W	ks	2,000	2 423,00	4 846,00	21,0
129	M	MAT	MAT.58	Deskové otopné těleso 22/5/180 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2614W	ks	4,000	2 656,00	10 624,00	21,0
130	M	MAT	MAT.59	Deskové otopné těleso 22/5/200 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2904W	ks	1,000	2 639,00	2 639,00	21,0
131	M	MAT	MAT.60	Deskové otopné těleso 22/5/230 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3340W	ks	1,000	2 954,00	2 954,00	21,0
132	M	MAT	MAT.61	Deskové otopné těleso 33/5/090 teplotní exponent n=1,3282 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1871W	ks	2,000	2 372,00	4 744,00	21,0
133	M	MAT	MAT.62	Deskové otopné těleso 33/5/100 teplotní exponent n=1,3282 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2079W	ks	1,000	2 525,00	2 525,00	21,0
134	M	MAT	MAT.63	Deskové otopné těleso 33/5/110 teplotní exponent n=1,3282 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2287W	ks	1,000	2 676,00	2 676,00	21,0
135	M	MAT	MAT.64	Deskové otopné těleso 33/5/180 teplotní exponent n=1,3282 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3742W	ks	2,000	3 736,00	7 472,00	21,0
136	M	MAT	MAT.65	Deskové otopné těleso 10/6/070 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 423W	ks	1,000	614,00	614,00	21,0
137	M	MAT	MAT.66	Deskové otopné těleso 10/6/100 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 604W	ks	1,000	764,00	764,00	21,0
138	M	MAT	MAT.67	Deskové otopné těleso 21/6/070 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 902W	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	21,0
139	M	MAT	MAT.68	Deskové otopné těleso 21/6/180 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2318W	ks	3,000	2 489,00	7 467,00	21,0
140	M	MAT	MAT.69	Deskové otopné těleso 22/6/070 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1175W	ks	1,000	1 507,00	1 507,00	21,0
141	M	MAT	MAT.70	Deskové otopné těleso 22/6/090 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1511W	ks	1,000	1 753,00	1 753,00	21,0
142	M	MAT	MAT.71	Deskové otopné těleso 22/6/200 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3358W	ks	1,000	3 101,00	3 101,00	21,0
143	M	MAT	MAT.72	Deskové otopné těleso 21/9/140 teplotní exponent n=1,3578 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2456W	ks	1,000	3 439,00	3 439,00	21,0
144	M	MAT	MAT.73	Deskové otopné těleso 22/9/090 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2082W	ks	1,000	2 494,00	2 494,00	21,0
145	M	MAT	MAT.74	Deskové otopné těleso 22/9/120 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2776W	ks	1,000	3 061,00	3 061,00	21,0
146	M	MAT	MAT.75	Deskové otopné těleso 33/9/050 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1614W	ks	1,000	2 669,00	2 669,00	21,0

147	M	MAT	MAT.76	POZINKOVANÉ Deskové otopné těleso 33/9140 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4659W	ks	3,000	9 101,00	27 303,00	21,0
148	M	MAT	MAT.77	Deskové otopné těleso 33/9180 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 5990W	ks	2,000	6 044,00	12 088,00	21,0
149	M	MAT	MAT.78	Konzola stěnová jednoduchá - úhlová (1x konz.pravá+1x levá+2x opěra+2x vrutů 8x60mm, 2hmožd.D10mm)	ks	272,000	10,00	2 720,00	21,0
150	M	MAT	MAT.79	Navrtávací konzola 15/120 (1xkonz.+1x opěra)	ks	43,000	10,00	430,00	21,0
151	K	PK	Pol4	Napustění topného systému	hod	32,000	350,00	11 200,00	21,0
152	K	PK	Pol5	Topná zkouška	hod	72,000	100,00	7 200,00	21,0
153	K	PK	731998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky přes 6m do 12m	%	2,390	2,75	6,57	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				31 612,00	
154	K	767	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	390,000	55,00	21 450,00	21,0
155	M	MAT	133317340	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x8 mm	t	0,429	20 000,00	8 580,00	21,0
156	K	767	998767102	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,452	3 500,00	1 582,00	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				5 848,44	
157	K	784	784453101	Malby směsí tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	224,940	26,00	5 848,44	21,0
	D		000	Nepojmované práce				21 400,00	
	D		0	Nepojmovaný díl				21 400,00	
158	K	PK	Pol6	Zařízení staveniště	%	1,300	8 000,00	10 400,00	21,0
159	K	PK	Pol7	Kompletační činnost (IČD)	%	0,600	10 000,00	6 000,00	21,0
160	K	PK	Pol8	Mimostaveništní doprava	%	2,500	2 000,00	5 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>2 583 787,77</u>	

KRYCÍ LIST

Název stavby	ÚO PČR Tábor - oprava ÚT	JKSO	
Název objektu	Provozní budova	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.8.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	44 289,89	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	476 626,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	1 263 223,64	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	441 464,76				18	NUS z rozpočtu	21 400,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		2 225 604,29	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	21 400,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	2 247 004,29
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	2 247 004,29 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 718 875,29
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00



REKAPITULACE

Stavba: ÚO PČR Tábor - oprava ÚT

Objekt: Provozní budova

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	54 983,89
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 268,46
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 715,43
99	Přesun hmot	109,22
PSV	Práce a dodávky PSV	1 729 155,64
713	Izolace tepelné	247 037,71
732	Ústřední vytápění - strojovny	147 304,78
733	Ústřední vytápění - potrubí	940 281,48
734	Ústřední vytápění - armatury	153 374,11
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	193 656,57
767	Konstrukce zámečnické	47 500,99
M	Práce a dodávky M	441 464,76
36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	441 464,76
D2	Periférie :	113 940,00
D3	Řídicí systém MaR v RA01 :	44 250,00
D5	provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, GPP, VRM :	233 274,76
000	Nepojmenované práce	21 400,00
0	Nepojmenovaný díl	21 400,00
	<u>Celkem</u>	<u>2 247 004,29</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚO PČR Tábor - oprava ÚT

Objekt: Provozní budova

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18. 8. 2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				54 983,89	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 268,46	
1	K	014	611401111	Omitka malých ploch na střezech pl do 0,09 m2	kus	52,000	125,00	6 500,00	21,0
2	K	014	612401191	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	46,000	104,01	4 784,46	21,0
3	K	PK	Pol.10	zaplnění průchodů stáv.stoupaček vč.povrch.úprav a vysprav. podlah	ks	52,000	100,00	5 200,00	21,0
4	K	PK	Pol.11	zaslepení průchodu stáv.potrubi stěnami vč. povrch.úprav a obkladů	ks	22,000	172,00	3 784,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 715,43	
5	K	013	977131119	Vrty příklepovými vrtačky D 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	11,400	150,00	1 710,00	21,0
6	K	013	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	15,600	1 500,00	23 400,00	21,0
7	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	10,233	238,51	2 440,67	21,0
8	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,233	7,30	74,70	21,0
9	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,097	7,25	667,70	21,0
10	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,233	203,49	2 082,31	21,0
11	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	51,165	22,69	1 160,93	21,0
12	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,233	300,00	3 069,90	21,0
	D		99	Přesun hmot				109,22	
13	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,501	218,00	109,22	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 729 155,64	
	D		713	Izolace tepelné				247 037,71	
14	K	713	713400811	Izolace tepelné odstranění oplechování potrubí	m2	20,000	100,00	2 000,00	21,0
15	K	713	713400812	Izolace tepelné odstranění oplechování ohybů	m2	5,000	200,00	1 000,00	21,0
16	K	713	713400821	Izolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z trub	m2	150,000	80,00	12 000,00	21,0
17	K	713	713400822	Izolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z ohybů	m2	150,000	100,00	15 000,00	21,0
18	K	PK	Pol1	Skládkovné	t	1,880	5 500,00	10 340,00	21,0
19	K	PK	713713463211	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm	m	403,000	128,00	51 584,00	21,0
20	K	PK	713713463215	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm	m	400,000	128,00	51 200,00	21,0

21	M	MAT	MAT	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(př110°C)W/mK d15xdl.30mm (CU15;ocel1/4")	m	10,000	64,00	640,00	21,0
22	M	MAT	MAT.1	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(př110°C)W/mK d18xdl.30mm (CU18;ocel3/8")	m	12,000	70,00	840,00	21,0
23	M	MAT	MAT.2	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(10°C)W/mK d22xdl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2")	m	36,000	75,00	2 700,00	21,0
24	M	MAT	MAT.3	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(10°C)W/mK d28xdl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4")	m	22,000	100,00	2 200,00	21,0
25	M	MAT	MAT.4	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(10°C)W/mK d35xdl.40mm(CU35;plast32;ocel1")	m	255,000	110,00	28 050,00	21,0
26	M	MAT	MAT.5	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(10°C)W/mK d42xdl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4")	m	6,000	110,00	660,00	21,0
27	M	MAT	Pol9	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií W/mK d48xdl.40mm (ocel6/4")	m	10,000	120,00	1 200,00	21,0
28	M	MAT	MAT.6	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(př110°C)W/mK d54xdl.40mm (CU54;plast50)	m	434,000	130,00	56 420,00	21,0
29	M	MAT	Pol10	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(př110°C)W/mK d76xdl.50mm (ocel2 1/2")	m	8,000	200,00	1 600,00	21,0
30	M	MAT	Pol11	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(př110°C)W/mK d108xdl.50mm (ocel4")	m	4,000	200,00	800,00	21,0
31	M	MAT	Pol12	Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I=0,033(př110°C)W/mK d133xdl.60mm (ocel5")	m	6,000	300,00	1 800,00	21,0
32	K	PK	713713411145	Montáž izolací ohybů plošných připevňnými samolepicí hliníkovou páskou - jednovrstvá	m2	2,000	2 000,00	4 000,00	21,0
33	M	MAT	MAT.7	izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií I=0,035(př110°C)W/mK - tl.60mm	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	21,0
34	K	PK	713998713202	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky přes 6m do 12m	%	1,950	1,90	3,71	21,0
35	K	D	732	Ústřední vytápění - strojeovny				147 304,76	
36	K	731	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200	m	4,000	500,00	2 000,00	21,0
37	K	731	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	2,000	200,00	400,00	21,0
38	K	731	732420815	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80	kus	1,000	200,00	200,00	21,0
39	K	PK	731732111132	Rozdělovač, sběrač DN125 (základní délka 1m)	ks	2,000	2 580,00	5 160,00	21,0
40	K	PK	731732111232	Přípatek k oeně rozdělovače za každých dalších 0,5m DN125	ks	8,000	396,00	3 168,00	21,0
41	K	PK	731732111312	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN20	ks	2,000	152,00	304,00	21,0
42	K	PK	731732111314	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN25	ks	1,000	176,00	176,00	21,0
43	K	PK	731732111316	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32	ks	6,000	204,00	1 224,00	21,0
44	K	PK	731732111318	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN40	ks	2,000	249,00	498,00	21,0
45	K	PK	731732111328	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN50	ks	4,000	310,00	1 240,00	21,0
46	K	PK	731732199100	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN100	ks	2,000	716,00	1 432,00	21,0
47	K	PK	MAT	Montáž orientačních štítků	soub	8,000	50,00	400,00	21,0
				Bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním k měření tlaku a připojení expanzních nádob G1"	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0

48	K	PK	731732429112	Montáž čerpadel oběhových spirálních do potrubí do DN40	soub	6,000	450,00	2 700,00	21,0
49	M	MAT	MAT.8	OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 30/1-10; 9~190W; 0,13~1,3A; 230V; -10~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:10m; PRŮTOK max.:9m3/h	ks	3,000	15 000,00	45 000,00	21,0
50	M	MAT	MAT.9	OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 40/1-12; 25~470W; 0,2~2,05A; 230V; -10~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:12m; PRŮTOK max.:19m3/h	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	21,0
51	M	MAT	MAT.10	OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 40/1-16; 35~730W; 0,3~3,2A; 230V; -10~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:16m; PRŮTOK max.:22,5m3/h	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	21,0
52	K	PK	Pol90	Vypracování provozního řádu výměník.stanice	soub	1,000	1 900,00	1 900,00	21,0
53	K	PK	731998732202	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky přes 6m do 12m	%	1,590	1,75	2,78	21,0
	D		733	Ústřední vytápění - potrubí				940 281,4\$	
54	K	731	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	1 044,000	13,00	13 572,00	21,0
55	K	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	308,000	15,00	4 620,00	21,0
56	K	731	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	145,000	29,00	4 205,00	21,0
57	K	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	280,000	41,00	11 480,00	21,0
58	K	731	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	78,000	63,00	4 914,00	21,0
59	K	731	733190801	Odřezání objímky dvojité do DN 50	kus	320,000	30,00	9 600,00	21,0
60	K	731	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,736	1 500,00	1 104,00	21,0
61	K	PK	731733111103	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15	m	2,000	100,00	200,00	21,0
62	K	PK	731733111105	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25	m	3,000	110,00	330,00	21,0
63	K	PK	731733111106	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32	m	6,000	150,00	900,00	21,0
64	K	PK	731733111107	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40	m	10,000	200,00	2 000,00	21,0
65	K	PK	731733111108	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50	m	8,000	300,00	2 400,00	21,0
66	K	PK	731733121162	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 76/3,2	m	1,000	300,00	300,00	21,0
67	K	PK	731733121168	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 108/4	m	4,000	500,00	2 000,00	21,0
68	K	PK	731733121172	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 133/4,5	m	6,000	1 800,00	10 800,00	21,0
69	K	PK	731733190107	tlaková zkouška potrubí do DN40	m	21,000	17,00	357,00	21,0
70	K	PK	731733190108	tlaková zkouška potrubí do DN50	m	8,000	26,00	208,00	21,0
71	K	PK	731733190225	tlaková zkouška potrubí do f 89	m	1,000	34,00	34,00	21,0
72	K	PK	731733190232	tlaková zkouška potrubí do f133	m	10,000	43,00	430,00	21,0
73	K	PK	731733222302	Potrubí z trubek měděných D 15x1	m	370,000	170,00	62 900,00	21,0
74	K	PK	731733222303	Potrubí z trubek měděných D 18x1	m	48,000	190,00	9 120,00	21,0
75	K	PK	731733222304	Potrubí z trubek měděných D 22x1	m	61,000	245,00	14 945,00	21,0
76	K	PK	731733222305	Potrubí z trubek měděných D 28x1	m	45,000	290,00	13 050,00	21,0
77	K	PK	731733222306	Potrubí z trubek měděných D 35x1,5	m	288,000	420,00	120 960,00	21,0
78	K	PK	731733222308	Potrubí z trubek měděných D 54x2	m	434,000	1 350,00	585 900,00	21,0
79	K	PK	731733291101	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35	m	812,000	20,00	16 240,00	21,0
80	K	PK	731733291102	Tlaková zkouška měděného potrubí přes D35 do D 64	m	434,000	50,00	21 700,00	21,0
81	K	PK	Pol2	zednické výpomoci (prostory pro nové rozvody)	hod	80,000	200,00	16 000,00	21,0

82	K	PK	Pol3	ocelové konstrukce a upevnění potrubí		soub						
83	K	PK	731998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky přes 6m do 24m		%	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0		
	D		734	Ústřední vytápění - armatury			3,670	3,40	12,48	21,0		
84	K	731	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100		kus	10,000	176,00	1 760,00	21,0		
85	K	731	734109314	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 50		soubor	2,000	671,00	1 342,00	21,0		
86	K	731	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitěm do G 1/2		kus	69,000	20,00	1 380,00	21,0		
87	K	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitě do G 1/2		kus	140,000	57,00	7 980,00	21,0		
88	K	731	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitě do G 6/4		kus	8,000	107,00	856,00	21,0		
89	K	731	734200834	Demontáž armatury závitové se třemi závitě do G 2		kus	1,000	130,00	130,00	21,0		
90	K	PK	731734109214	Montáž armatur přírubových PN16 DN40		ks	3,000	735,00	2 205,00	21,0		
91	K	PK	731734109217	Montáž armatur přírubových PN16 DN100		ks	3,000	1 713,00	5 139,00	21,0		
92	M	MAT	MAT.11	Filtr přírubový DN50 PN40 okalost nerezového síta 0,8mm,		ks	1,000	3 300,00	3 300,00	21,0		
93	M	MAT	MAT.12	Filtr přírubový DN100 PN16 okalost nerezového síta 1,25mm, Tmax110°C		ks	1,000	2 100,00	2 100,00	21,0		
94	M	MAT	MAT.13	MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka S PÁKOU DISK Z NEREZU DN100 PN16 Tmax110°C		ks	2,000	2 500,00	5 000,00	21,0		
95	K	PK	731734209103	Montáž armatur s 1 závitěm do G1/2"		ks	182,000	50,00	9 100,00	21,0		
96	K	PK	731734209113	Montáž armatur s 2 závitě do G1/2"		ks	183,000	50,00	9 150,00	21,0		
97	K	PK	731734209115	Montáž armatur s 2 závitě G1"		ks	12,000	70,00	840,00	21,0		
98	K	PK	731734209116	Montáž armatur s 2 závitě G5/4"		ks	32,000	84,00	2 688,00	21,0		
99	K	PK	731734209117	Montáž armatur s 2 závitě G6/4"		ks	14,000	110,00	1 540,00	21,0		
100	K	PK	731734209118	Montáž armatur s 2 závitě G2"		ks	18,000	138,00	2 484,00	21,0		
101	K	PK	731734209125	Montáž armatur s 3 závitě G1"		ks	3,000	91,00	273,00	21,0		
102	K	PK	731734209127	Montáž armatur s 3 závitě G6/4"		ks	3,000	139,00	417,00	21,0		
103	M	MAT	MAT.14	Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa		ks	1,000	750,00	750,00	21,0		
104	M	MAT	MAT.15	Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa		ks	1,000	1 200,00	1 200,00	21,0		
105	M	MAT	MAT.16	Manometrový kohout zkoušební 3 cestný		ks	5,000	450,00	2 250,00	21,0		
106	M	MAT	MAT.17	Kondenzační smýčka zahnutá, přivařovací		ks	5,000	200,00	1 000,00	21,0		
107	M	MAT	MAT.18	Teploměr rovný TR D100mm stonk 60mm 0~120°C		ks	14,000	250,00	3 500,00	21,0		
108	M	MAT	MAT.19	Teploměr rovný TR D100mm stonk 100mm 0~200°C		ks	1,000	270,00	270,00	21,0		
109	M	MAT	MAT.20	Teploměřová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm		ks	14,000	70,00	980,00	21,0		
110	M	MAT	MAT.21	Teploměřová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 105mm		ks	1,000	60,00	60,00	21,0		
111	M	MAT	MAT.22	Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 120°C při tlaku 10bar		ks	12,000	500,00	6 000,00	21,0		
112	M	MAT	MAT.23	Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 120°C při tlaku 10bar		ks	2,000	800,00	1 600,00	21,0		
113	M	MAT	MAT.24	Kulový kohout DN50 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 120°C při tlaku 10bar		ks	8,000	1 200,00	9 600,00	21,0		
114	M	MAT	MAT.25	Zpětný ventil s kovovou vložkou DN 32 max.110°C		ks	3,000	420,00	1 260,00	21,0		
115	M	MAT	MAT.26	Zpětný ventil s kovovou vložkou DN 40 max.110°C		ks	1,000	550,00	550,00	21,0		
116	M	MAT	MAT.27	Zpětný ventil s kovovou vložkou DN 50 max.110°C		ks	2,000	800,00	1 600,00	21,0		

117	M	MAT	MAT.28	Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkvném těmnu	ks	30,000	70,00	2 100,00	21,0
118	M	MAT	MAT.29	Automatický odvzdušňovač-zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa	ks	13,000	130,00	1 690,00	21,0
119	M	MAT	MAT.30	Filtr závitový DN32 max.130°C	ks	6,000	200,00	1 200,00	21,0
120	M	MAT	MAT.31	Filtr závitový DN40 max.130°C	ks	1,000	300,00	300,00	21,0
121	M	MAT	MAT.32	Filtr závitový DN50 max.130°C	ks	4,000	550,00	2 200,00	21,0
122	M	MAT	MAT.33	Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2"	ks	4,000	250,00	1 000,00	21,0
123	M	MAT	MAT.34	Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C	ks	9,000	120,00	1 080,00	21,0
124	M	MAT	MAT.35	Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C	ks	6,000	150,00	900,00	21,0
125	M	MAT	MAT.36	Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C	ks	8,000	230,00	1 840,00	21,0
126	M	MAT	MAT.37	Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max.120°C	ks	1,000	320,00	320,00	21,0
127	M	MAT	MAT.38	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20	ks	3,000	2 800,00	8 400,00	21,0
128	M	MAT	MAT.39	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN40; -20~120°C PN20	ks	2,000	2 800,00	5 600,00	21,0
129	M	MAT	MAT.40	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zduvíhu. Pro termostatický ventil s přípojevacím závitem M30x1,5mm.	ks	61,000	265,00	16 165,00	21,0
130	M	MAT	MAT.41	Radiátorový ventil - přímý poniklovaný. Integrované plynule nastavení umožňující přesné hydraulické vyvážení jednotlivých otopných těles. Připojení pro termostatické hlavice a pohony M30x1,5mm.	ks	61,000	175,00	10 675,00	21,0
131	M	MAT	MAT.42	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované rohové	ks	51,000	170,00	8 670,00	21,0
132	M	MAT	MAT.43	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé	ks	10,000	170,00	1 700,00	21,0
133	M	MAT	MAT.44	Vypouštěcí přípravek pro regulační šroubení	ks	2,000	250,00	500,00	21,0
134	K	PK	731734494121	Návarek M27x1,5	ks	2,000	45,00	90,00	21,0
135	K	PK	731734494213	Návarek 1/2"	ks	64,000	10,00	640,00	21,0
136	K	PK	731998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky přes6m do 24m	%	0,300	0,38	0,11	21,0
137	D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				193 656,57	
137	K	PK	731735000912	vyregulování armatur otopného tělesa	ks	61,000	10,00	610,00	21,0
138	K	731	735221811	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m jednopramenný	kus	20,000	100,00	2 000,00	21,0
139	K	731	735221860	Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80	m	45,000	300,00	13 500,00	21,0
140	K	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	220,000	20,00	4 400,00	21,0
141	K	731	735411811	Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	4,000	150,00	600,00	21,0
142	K	731	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	36,000	180,00	6 480,00	21,0
143	K	731	735411813	Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00	21,0

144	K	PK	731735211830	Rozřezání demobívaných registrů do odpadu	m	36,000	300,00	10 800,00	21,0
145	K	PK	731735494811	Vypouštění vody z otopných soustav bez kotlů, zásobníků a nádrží	m ²	180,200	20,00	3 604,00	21,0
146	K	PK	731735191905	Odvzdušnění otopných těles	ks	61,000	50,00	3 050,00	21,0
147	K	PK	731735159220	Montáž otopných těles	ks	61,000	150,00	9 150,00	21,0
148	M	MAT	MAT.45	Deskové otopné těleso 33/4300 teplotní exponent n=1,3129 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 5214W	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
149	M	MAT	MAT.46	Deskové otopné těleso 10/5040 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 206W	ks	6,000	458,00	2 748,00	21,0
150	M	MAT	Pol13	Deskové otopné těleso 10/5050 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 257W	ks	2,000	462,00	924,00	21,0
151	M	MAT	MAT.47	Deskové otopné těleso 10/5060 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 308W	ks	1,000	508,00	508,00	21,0
152	M	MAT	MAT.48	Deskové otopné těleso 10/5070 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 360W	ks	1,000	557,00	557,00	21,0
153	M	MAT	MAT.49	Deskové otopné těleso 10/5100 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 514W	ks	1,000	699,00	699,00	21,0
154	M	MAT	MAT.50	Deskové otopné těleso 11/5040 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 343W	ks	2,000	730,00	1 460,00	21,0
155	M	MAT	MAT.51	Deskové otopné těleso 11/5060 teplotní exponent n=1,3123 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 515W	ks	1,000	875,00	875,00	21,0
156	M	MAT	MAT.52	Deskové otopné těleso 21/5140 teplotní exponent n=1,3278 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1564W	ks	1,000	1 827,00	1 827,00	21,0
157	M	MAT	MAT.53	Deskové otopné těleso 22/5070 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1016W	ks	1,000	1 385,00	1 385,00	21,0
158	M	MAT	MAT.54	Deskové otopné těleso 22/5080 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1162W	ks	1,000	1 501,00	1 501,00	21,0
159	M	MAT	MAT.55	Deskové otopné těleso 22/5090 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1307W	ks	1,000	1 616,00	1 616,00	21,0
160	M	MAT	MAT.56	Deskové otopné těleso 22/5100 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1452W	ks	2,000	1 731,00	3 462,00	21,0
161	M	MAT	MAT.57	Deskové otopné těleso 22/5110 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1597W	ks	1,000	1 567,00	1 567,00	21,0
162	M	MAT	MAT.58	Deskové otopné těleso 22/5140 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2033W	ks	2,000	2 193,00	4 386,00	21,0
163	M	MAT	MAT.59	Deskové otopné těleso 22/5160 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2323W	ks	1,000	2 423,00	2 423,00	21,0
164	M	MAT	MAT.60	Deskové otopné těleso 22/5180 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2614W	ks	1,000	2 656,00	2 656,00	21,0
165	M	MAT	MAT.61	Deskové otopné těleso 22/5200 teplotní exponent n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2904W	ks	1,000	2 885,00	2 885,00	21,0
166	M	MAT	MAT.62	Deskové otopné těleso 33/5090 teplotní exponent n=1,3282 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1871W	ks	1,000	2 372,00	2 372,00	21,0

167	M	MAT	MAT.63	Deskové otopné těleso 33/5100 teplotní exponent n=1,3282 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2079W	ks	1,000	2 525,00	2 525,00	21,0
168	M	MAT	MAT.64	Deskové otopné těleso 33/5200 teplotní exponent n=1,3282 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4158W	ks	2,000	4 039,00	8 078,00	21,0
169	M	MAT	MAT.65	Deskové otopné těleso 10/6140 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 846W	ks	10,000	967,00	9 670,00	21,0
170	M	MAT	MAT.66	Deskové otopné těleso 22/6140 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2351W	ks	2,000	2 366,00	4 732,00	21,0
171	M	MAT	MAT.67	Deskové otopné těleso 22/6160 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2686W	ks	4,000	2 612,00	10 448,00	21,0
172	M	MAT	MAT.68	Deskové otopné těleso 22/6180 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3022W	ks	2,000	2 856,00	5 712,00	21,0
173	M	MAT	MAT.69	Deskové otopné těleso 33/6140 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3368W	ks	1,000	3 470,00	3 470,00	21,0
174	M	MAT	MAT.70	Deskové otopné těleso 33/6160 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3850W	ks	4,000	3 816,00	15 264,00	21,0
175	M	MAT	MAT.71	Deskové otopné těleso 33/6200 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4812W	ks	1,000	4 509,00	4 509,00	21,0
176	M	MAT	MAT.72	Deskové otopné těleso 22/9060 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1388W	ks	1,000	2 928,00	2 928,00	21,0
177	M	MAT	MAT.73	Deskové otopné těleso 22/9090 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2082W	ks	1,000	3 708,00	3 708,00	21,0
178	M	MAT	MAT.74	Deskové otopné těleso 22/9160 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3701W	ks	2,000	3 818,00	7 636,00	21,0
179	M	MAT	MAT.75	Deskové otopné těleso 22/9180 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4163W	ks	1,000	4 194,00	4 194,00	21,0
180	M	MAT	MAT.76	Deskové otopné těleso 22/9200 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4626W	ks	1,000	4 573,00	4 573,00	21,0
181	M	MAT	MAT.77	Konzola stěnová jednoduchá - úhlová (1x konz.přavá+1x levá+2x opěra+2 vruty 8x60mm,2hmožd.D10)	ks	48,000	6,00	288,00	21,0
182	M	MAT	MAT.78	Navrtávací konzola 15/120 (1x konzola+1x opěra)	ks	37,000	10,00	370,00	21,0
183	K	PK	Pol4	Napustění topného systému	hod	16,000	350,00	5 600,00	21,0
184	K	PK	Pol5	Topná zkouška	hod	72,000	100,00	7 200,00	21,0
185	K	PK	731998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky přes 6m do 12m	%	2,390	2,75	6,57	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				47 500,99	
186	K	767	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	480,000	75,80	36 384,00	21,0
187	M	MAT	133317340	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x8 mm	t	0,528	20 000,00	10 560,00	21,0
188	K	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,557	999,99	556,99	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				441 464,76	
	D		36-III	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				441 464,76	
	D		D2	Periférie :				113 940,00	

189	K	PK	Pol17	Snímač teploty do potrubí : Ni1000/6180, včetně jímky nerez G1/2", délka 100mm	ks	1 000	1 500,00	1 500,00	21,0
190	K	PK	Pol18	Snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, včetně jímky nerez G1/2", délka 60mm	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	21,0
191	K	PK	Pol19	Snímač teploty do potrubí s rychlou odezvou : snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 100mm, závitové připoj. G 1/2"	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	21,0
192	K	PK	Pol20	Snímač teploty - kabelové provedení 2m : snímací prvek Ni1000/6180, připojení dvou vodičové	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	21,0
193	K	PK	Pol21	Snímač teploty - venkovní provedení: snímací prvek Ni1000/6180, IP65, připojení dvou vodičové	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	21,0
194	K	PK	Pol22	Kryt snímače proti přímému oslunění-nerez	ks	3,000	600,00	1 800,00	21,0
195	K	PK	Pol23	Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 0,1 až 1,0 MPa, výstup beznapěťový přepínací kontakt	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
196	K	PK	Pol24	Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63 až 630 kPa, výstup beznapěťový přepínací kontakt	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
197	K	PK	Pol25	Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 25 až 250 kPa, výstup beznapěťový přepínací kontakt	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
198	K	PK	Pol26	Šroubení pro manometrický zkušební kohout	ks	3,000	250,00	750,00	21,0
199	K	PK	Pol27	Regulátor teploty prostorový, rozsah +20 až +60 C, výstup beznapěťový přepínací kontakt	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
200	K	PK	Pol28	Regulátor teploty kapilárový, rozsah +30 až +90°C, výstup beznapěťový přepínací kontakt, kapilára 1,6m	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	21,0
201	K	PK	Pol29	Regulátor teploty kapilárový, rozsah +70 až +140°C, výstup beznapěťový přepínací kontakt, kapilára 1,6m	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
202	K	PK	Pol30	Ochranná jímka - nerez G 3/4	ks	2,000	750,00	1 500,00	21,0
203	K	PK	Pol31	Regulační ventil / Havarijní uzavěr s tlakově odlehčenou dřevanou kuželkou, sýta pára do 220 C, DN50, PN40, Kvs=16, materiál tělesa uhlíková ocel 1.0619, charakteristika rovnoprocentní, těsnění v sedle kov - PTFE, netěsnost menší jak 0.01% Kvs, pohon	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	21,0
204	K	PK	Pol32	Trojcestný regulační ventil, závitové provedení, PN16, DN20, Kvs=6,3 voda do +110 C, zdvih 8mm, provedení sedlo-kuželka, netěsnost do 0,05% Kvs	ks	2,000	6 300,00	12 600,00	21,0
205	K	PK	Pol33	Trojcestný regulační ventil, závitové provedení, PN16, DN25, Kvs=10 voda do +110 C, zdvih 8mm, provedení sedlo-kuželka, netěsnost do 0,05% Kvs	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	21,0
206	K	PK	Pol34	Trojcestný regulační ventil, závitové provedení, PN16, DN40, Kvs=25 voda do +110 C, zdvih 8mm, provedení sedlo-kuželka, netěsnost do 0,05% Kvs	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	21,0
207	K	PK	Pol35	Servopohon ventilu, nap. 24V AC/DC, ovl. 0 až10V, jmen. síla 500 N, zdvih 8 mm	ks	5,000	1 800,00	9 000,00	21,0
208	K	PK	Pol36	Trojcestný rozdělovací kulový kohout DN40, kvs=47, včetně servopohonu, ovl. ON/OFF, napájení 24V AC/DC, rychlá přestavná doba 9 sek. 2x pomocný polohový spínač nastavitelný (10% a 90%)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
209	K	PK	Pol37	Snímač zaplavení prostoru VS	ks	1,000	350,00	350,00	21,0
210	K	PK	Pol38	STOP TLAČÍTKO s aretací v plastové skříni	ks	1,000	730,00	730,00	21,0
211	K	PK	Pol39	Světlo signalizace „PORUCHA" - 230V / 50Hz	ks	1,000	100,00	100,00	21,0
212	K	PK	Pol40	Piezosírelna - 230V / 50Hz	ks	1,000	430,00	430,00	21,0

D	PK	D3	Řídicí systém MaR v RA01 :			
213	K	PK Pol41	Kompaktní volně programovatelný rozšiřitelný řídicí systém : 24DI, 23DO, 15AI, 6AO, 1x RS232, 1x RS485, 1x Ethernet	ks	1,000	12 300,00
214	K	PK Pol42	Modul 24x digitál IN 24V ss/st, galv. oddělení, komunikace RS485	ks	1,000	8 000,00
215	K	PK Pol43	Modul 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, komunikace RS485	ks	1,000	7 800,00
216	K	PK Pol44	Ovládací terminál s grafickým barevným dotykovým displejem, TFT, 320x240, 5.7", 1x RS232, 1x Ethernet, napájení 24V/DC	ks	1,000	5 100,00
217	K	PK Pol45	Modem pro přenos dat v síti GSM, SMS včetně kabelu, komunikace RS232	ks	1,000	4 800,00
218	K	PK Pol46	SIM karta - dodávka investora	ks	1,000	0,00
219	K	PK Pol47	Externí anténa k modemu, 5dB vč. kabelu	ks	1,000	300,00
220	K	PK Pol48	Napájecí zdroj 230V/24V DC 7,5 A	ks	1,000	1 100,00
221	K	PK Pol49	Aplikační SW řídicího systému	ks	1,000	850,00
222	K	PK Pol50	Oživení a uvedení do provozu	soub	1,000	4 000,00
D		D5	provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, GPP, VRN :			283 274,76
223	K	PK Pol51	Rozvaděč MaR RA01 dle připojené technologie. Při výrobě ponechat prostorovou rezervu pro možnost rozšíření oca 15-20%.	ks	1,000	68 000,00
			Poznámka : Svorkové schéma rozvaděče (výrobn			
224	K	PK Pol52	Kabel JYTY 2 x 1	m	725,000	5 800,00
225	K	PK Pol53	Kabel JYTY 4 x 1	m	190,000	2 470,00
226	K	PK Pol54	Kabel CYKY 3C x 1,5 (J)	m	170,000	2 040,00
227	K	PK Pol55	Kabel CYKY 5C x 4 (J)	m	10,000	51,00
228	K	PK Pol56	Vodič CY (H07 V-U) 4 zel. žlut.	m	45,000	450,00
229	K	PK Pol57	Kabelový žlab oceloplechový 250/100 vč. víka, spojek a nosníků	ks	1,000	867,00
230	K	PK Pol58	Kabelový žlab oceloplechový 125/100 vč. víka, spojek a nosníků	ks	5,000	479,00
231	K	PK Pol59	Kabelový žlab oceloplechový 125/50 vč. víka, spojek a nosníků	ks	3,000	434,00
232	K	PK Pol60	Kabelový žlab oceloplechový 62/50 vč. víka, spojek a nosníků	ks	4,000	345,00
233	K	PK Pol61	PL-koleno, oceloplechový 125/100 vč. víka, spojek a nosníků	ks	2,000	285,00
234	K	PK Pol62	PL-koleno, oceloplechový 125/50 vč. víka, spojek a nosníků	ks	1,000	295,00
235	K	PK Pol63	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 18x13	m	125,000	1 312,50
236	K	PK Pol64	PRUCHODKA KABELOVÁ P 11	ks	10,000	100,00
237	K	PK Pol65	PRUCHODKA KABELOVÁ P 13,5	ks	6,000	60,00
238	K	PK Pol66	PVC trubka pevná prům. 16mm	m	16,000	106,56
239	K	PK Pol67	PVC trubka pevná prům. 20mm	m	12,000	100,80
240	K	PK Pol68	PVC trubka pevná prům. 25mm	m	6,000	74,40
241	K	PK Pol69	PVC koleno prům. 16mm	ks	6,000	72,00
242	K	PK Pol70	Trubka plast. ohebná 750N prům. 16mm	m	45,000	382,50
243	K	PK Pol71	Trubka plast. ohebná 750N prům. 25mm	m	10,000	118,00
244	K	PK Pol72	Montážní lišta, pozink, profil 2x15x25mm	m	4,000	65,00
245	K	PK Pol73	Závítová tyč metrická M8	ks	8,000	200,00

246	K	PK	Pol74	Objímka s gumou prům. 48mm	ks	10,000	120,00	1 200,00	21,0
247	K	PK	Pol75	Objímka s gumou prům. 20mm	ks	12,000	60,00	720,00	21,0
248	K	PK	Pol76	Kabelový popisný štítek	ks	62,000	5,00	310,00	21,0
249	K	PK	Pol77	Zemnicí svorka 4-16mm	ks	14,000	16,00	224,00	21,0
250	K	PK	Pol78	Páska měděná uzemňovací 50cm	ks	10,000	19,30	193,00	21,0
251	K	PK	Pol79	Instalační krabice s krytím IP54	ks	6,000	98,00	588,00	21,0
252	K	PK	Pol80	drobný montáž. materiál (7%)	soub	1,000	26 732,00	26 732,00	21,0
253	K	PK	Pol81	Demontáž stávajícího zařízení MaR	kpl.	1,000	7 500,00	7 500,00	21,0
254	K	PK	Pol82	Montáž zařízení MaR	kpl.	1,000	87 600,00	87 600,00	21,0
255	K	PK	Pol83	Výrobní dokumentace rozvaděče	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	21,0
256	K	PK	Pol84	Dokumentace skutečného provedení.	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	21,0
257	K	PK	Pol85	Výchozí revize elektro (MaR)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
258	K	PK	Pol86	Provozní zkoušky a seřízení	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
259	K	PK	Pol87	Zaškolení obsluhy	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
260	K	PK	Pol88	GPP (5%)	soub	1,000	19 094,00	19 094,00	21,0
261	K	PK	Pol89	VRN (3,6%)	soub	1,000	13 748,00	13 748,00	21,0
	D		000	Nepojmenované práce				21 400,00	
	D		0	Nepojmenovaný díl				21 400,00	
262	K	PK	Pol14	Zařízení staveniště	%	1,300	8 000,00	10 400,00	21,0
263	K	PK	Pol15	Kompletační činnost (IČD)	%	0,600	10 000,00	6 000,00	21,0
264	K	PK	Pol16	Mimostaveništní doprava	%	2,500	2 000,00	5 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>2 247 004,29</u>	

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	283 199	283 199	
2 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	249 950	249 950	
3 Podružný materiál 5%	7 499	7 499	
4 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu 6%	31 989	31 989	
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	27 980	27 980	
6 Rozvaděč R1 - dodávka, osazení, zapojení	48 311	48 311	
7 Rozvaděč R2 - dodávka, osazení, zapojení	46 843	46 843	
8 Rozvaděč R3 /doplnění/ - dodávka, osazení, zapojení	20 371	20 371	
9 Rozvaděč TÚ /doplnění/ - dodávka, osazení, zapojení	8 421	8 421	
10 Síťový rekordér pro IP kamery (8 kanálový, šířka pásma min. 40 Mb/s (až 8x 3 Mpx kamera se snímkováním 10 sn./s.), HDD 1TB - dodávka, osazení, oživení	4 121	4 121	
11 Testování, zprovoznění	4 500	4 500	
12 Zpracování měřicích protokolů, certifikace /2x tištěné, 1x CD	18 450	18 450	
13 Dodávka, osazení 8-Port 10/100Mbps PoE Switch (8 x 15,4 wattů PoE zařízení), přenosová rychlost: Ethernet: 10/20Mbps (half / full duplex), Fast Ethernet: 100/200Mbps (half / full duplex) HP1910-8-POE+	5 580	5 580	
14 Revize silového naapájení, vypracování revizní zprávy	150	150	
15 Koordinační činnost prováděných prací na SK s postupem prací při zateplování	2 500	2 500	
16 Zednické začištění po provedených stavebních pracích /prostupy, průrazy	15 000	15 000	
CELKEM URN	774 864	774 864	
B. HZS			
17 Hodinová zúčtovací sazba	8 274	8 274	
CELKEM HZS	8 274	8 274	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
18 Doprava materiálu a pracovníků na místo stavby	1 000	1 000	
19 Inženýrská činnost (výrobní dokumentace, skutečné provedení - 2x tisk, 1xCD)	5 500	5 500	
CELKEM VRN	6 500	6 500	
REKAPITULACE CELKEM	789 638	789 638	0,00

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	Základ 21%
hodnoty DPH:	789 638,34
náklady včetně DPH:	0,00

Požadovaná záruka na systém (i jednotlivé komponenty) strukturované kabeláže v délce minimálně 15 let.
 Veškeré použité komponenty SK musí tvořit ucelenou řadu od jednoho výrobce.
 DPH bude účtováno dle platných sazeb.



"Všechna zařízení a všechny materiál přímo uvedený v daném projektovém řešení jsou pouze označením typu zařízení a materiálů, který stanovuje minimální technické parametry prvku. V rámci dodávky díla mohou být použity jiné materiály a jiná zařízení, které však musí splňovat všechny parametry, které jsou uvedeny v tomto projektovém řešení."
 Demontáže se předpokládají včetně likvidace materiálů.
 Položkový rozpočet a výkaz výměr je zpracován individuálně podle specifikace a aktuálních cenů výrobců zařízení elektroinstalací.

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

26 - Krabice, skříňe, trubky, žlaby, konstrukceInstalační lišty

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220260210	lišta vkladací s víčkem 20mm	254,00 m	21%	15	3810
M 1 KOL223000884	LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ HD vč.příslušenství	254,00 M	21%	21	5334
M 2 KOL8595057609754	8621 KRYT LH 20X20 KONCOVÝ	22,00 KS	21%	5	110
M 3 KOL8595057609778	8622 KRYT LH 20X20 SPOJOVACÍ	120,00 KS	21%	5	600
M 4 KOL8595057610552	8624 KRYT LH 20X20 ODBOČNÝ	20,00 KS	21%	5	100
M 5 KOL8595057610941	8623 KRYT LH 20X20 OHYBOVÝ	58,00 KS	21%	5	290
M 6 KOL8595057611214	8626 KRYT LH 20X20 ROH. VNĚJ.	8,00 KS	21%	5	40
M 7 KOL8595057611825	8625 KRYT LH 20X20 ROH. VNIT.	8,00 KS	21%	5	40
2 220260220	lišta vkladací s víčkem 60mm	281,00 m	21%	18	5058
M 1 KOL223001014	LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ VKLÁDACÍ vč.příslušenství	281,00 M	21%	23	6463
M 2 KOL8595057609020	8633 KRYT LH 40x20 OHYBOVÝ	62,00 KS	21%	8	496
M 3 KOL8595057609082	8632 KRYT LH 40X20 SPOJOVACÍ	130,00 KS	21%	8	1040
M 4 KOL8595057609105	8635 KRYT LH 40X20 ROH. VNIT.	12,00 KS	21%	8	96
M 5 KOL8595057610811	8636 KRYT LH 40X20 ROH. VNĚJ.	12,00 KS	21%	8	96
M 6 KOL8595057610934	8631 KRYT LH 40X20 KONCOVÝ	0,50 KS	21%	8	4
3 220260220	lišta vkladací s víčkem 60mm	52,00 m	21%	19	988
M 1 KOL223000238	LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ vč.příslušenství	52,00 M	21%	21	1092
M 2 KOL8595057611023	8641 KRYT LH 40X40 KONCOVÝ	6,00 KS	21%	9	54
M 3 KOL8595057611931	8642 KRYT LH 40X40 SPOJOVACÍ	25,00 KS	21%	9	225
M 4 KOL8595057611986	8643 KRYT LH 40X40 OHYBOVÝ	11,00 KS	21%	9	99
M 5 KOL8595057613157	8645 roh vnitřní LH 40X40	2,00 KS	21%	9	18
M 6 KOL8595057614055	8646 roh vnější LH 40X40	2,00 KS	21%	9	18
4 220260280	lišta vkladací 80mm	216,00 m	21%	14	3024
M 1 KOL8595057690462	8501 KRYT KONCOVÝ EKD 80X40	16,00 KS	21%	31	496
M 2 KOL8595057690479	8502 KRYT SPOJOVACÍ EKD 80X40	103,00 KS	21%	8	824
M 3 KOL8595057690486	8503 KRYT OHYBOVÝ EKD 80X40	6,00 KS	21%	8	48
M 4 KOL8595057690493	8504 KRYT ODBOČNÝ EKD 80X40	6,00 KS	21%	8	48
M 5 KOL8595057692671	EKD 80x40 HA KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ vč.příslušenství	216,00 M	21%	29	6264

26 - Krabice, skříňe, trubky, žlaby, konstrukceKabelové žlaby

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220260721	žlab 54/50mm	42,00 m	21%	11	462
M 1 LGRCM000061	CF 54/50 drátěná lávka EZ vč.příslušenství	42,00 M	21%	41	1722
M 2 LGRCM556300	CSNC 100 konzola GS	20,00 KS	21%	9	180
M 3 LGRCM558241	EDRN rychlospojka EZ	20,00 KS	21%	16	320
M 4 LGRCM586043	UC 50 závěsný profil GC	24,00 KS	21%	16	384
2 220260722	žlab 54/100mm	4,00 m	21%	16	64
M 1 EMA000071	CF 54/100 drátěná lávka EZ	4,00 M	21%	38	152
M 2 EMA558241.	EDRN EZ rychlospojka EZ	2,00 KS	21%	14	28
M 3 LGRCM556300	CSNC 100 konzola GS	4,00 KS	21%	59	236
M 4 LGRCM586130	CM50XL konzola GS	2,00 KS	21%	25	50
3 220260723	žlab 54/150	12,00 m	21%	19	228
M 1 LGRCM000081	CF 54/150 drátěná lávka EZ vč.příslušenství	12,00 M	21%	42	504
M 2 LGRCM556310	CSNC 150 konzola GS	8,00 KS	21%	48	384
M 3 LGRCM558241.	EDRN EZ rychlospojka EZ	6,00 KS	21%	12	72
M 4 LGRCM586130	CM50XL konzola GS	6,00 KS	21%	19	114
4 220260724	žlab 54/200mm	52,00 m	21%	25	1300
M 1 LGRCM000091	CF 54/200 drátěná lávka EZ vč.příslušenství	52,00 M	21%	65	3380
M 2 LGRCM556320	CSNC 200 konzola GS	22,00 KS	21%	44	968
M 3 LGRCM558241.	EDRN EZ rychlospojka EZ	46,00 KS	21%	9	414
M 4 LGRCM586130	CM50XL konzola GS	14,00 KS	21%	22	308
5 220260724	žlab 105/200mm	6,00 m	21%	14	84
M 1 LGRCM0000911	CF 105/200 drátěná lávka EZ vč.příslušenství	6,00 M	21%	58	348
M 2 LGRCM556320	CSNC 200 konzola GS	8,00 KS	21%	27	216
M 3 LGRCM558241.	EDRN EZ rychlospojka EZ	4,00 KS	21%	6	24
M 4 LGRCM586130	CM50XL konzola GS	6,00 KS	21%	15	90
6 220260733	žlab PVC nad 110/70mm	34,00 m	21%	35	1190
M 1 KOL8595057632912	PK 140X70 D HD parapetní kanál dutý vč.příslušenství	34,00 M	21%	40	1360
7 220260733	žlab PVC 110/70mm	10,00 m	21%	20	200
M 1 KOL8595057632943	PK 170x70 D HD parapetní kanál dutý vč.příslušenství	10,00 M	21%	55	550
8 220260736	žlab PVC 130/60mm	60,00 m	21%	42	2520
M 1 KOL8595057620704	EKE 140x60 HD kanál instal. vč.přísl.	60,00 M	21%	20	1200
M 2 KOL8595057622470	8561 kryt koncový EKE 140x60	6,00 KS	21%	30	180
M 3 KOL8595057622487	8562 kryt spojovací EKE 140x60	30,00 KS	21%	20	600

26 - Krabice, skříňe, trubky, žlaby, konstrukceKrabice

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220260041	krabice KO 68 na povrchu	162,00 ks	21%	22	3564
M 1 59505	krabice na omítku (pro datovou zásuvku)	162,00 KS	21%	20	3240
2 220260044	krabice KO 97 na povrchu	2,00 ks	21%	24	48
M 1 KOL8595057698505	MDZ DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEP.	2,00 KS	21%	20	40

27 - Vodiče a šnůry pro vnitřní instalaciPevně uložené

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220270604	CY, CYA, CYAF 4mm2 (PU)	80,00 m	21%	8	640
M 1 KAB15010850	H07 V-U / CY 4 zel.žl.	80,00 M	21%	7	560
2 220270606	CY, CYA, CYAF 10mm2 (PU)	30,00 m	21%	8	240

M 1 KAB15011020	H07 V-U / CY 10 zel.žl.	30,00 M	21%	7	210
3 220270607	CY, CYA, CYAF 16mm2 (PU)	30,00 m	21%	8	240
M 1 KAB15011050	H07 V-U / CY 16 zel.zlu.	30,00 M	21%	7	210

28 - Kabely pro přívody a vnitřní instalaci Do truhlíku

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220280415	SYKFY 25x2x0.5mm do lišty	110,00 m	21%	9	990
M 1 KAB03002909	SYKFY 25x2x0.5	110,00 M	21%	3	330

28 - Kabely pro přívody a vnitřní instalaci Pevně uložené

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220281685	PC vedení...do 6mm vnější průměru (PU)	11400,00 m	21%	8	91200
M 1 602112610	UTP Cat.5e PVC, 4pár, drát, dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801	11400,00 m	21%	7	79800
2 220281685	PC vedení...do 6mm vnější průměru (PU)	146,00 m	21%	8	1168
M 1 602112614	UTP venkovní Cat.5e PVC, 4pár, drát, dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801	146,00 m	21%	7	1022
3 220281685	PC vedení...do 6mm vnější průměru (PU)	1020,00 m	21%	8	8160
M 1 602112633	UTP Cat.6A PVC, 4pár, drát, dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801	1020,00 m	21%	7	7140

33 - Zařízení dispečerská, požární, učeben...

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220330220	utěsnění kabeláže na pož. odolnost	32,00 ks	21%	100	3200
M 1 11904	protipožární utěsnění kab. prostupu	32,00	21%	100	3200

43 - Zařízení dispečerské řídicí techniky

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220430090	měření datových rozvodů / vedení	246,00 ks	21%	50	12300 viz souhrn

49 - Spojovací systémy a účastnická zařízení

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220490851	komunikační zásuvka	162,00 ks	21%	25	4050 viz souhrn
M 1 2RJ45C5EB	Zásuvka datova na zeď UTP 2x RJ45 45°v bílém provedení	162,00 KS	21%	25	4050

73 - Společné TV a rozhlas. antény, průmysl. TV

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 220730333	připojení napájecího zdroje	2,00 ks	21%	12	24
M 1 009554	POE napáječ pro IP kameru	2,00 ks	21%	13	26
2 220730350	Přepěťová ochrana pro IP POE kamery, AP, ethernet	2,00 ks	21%	60	120
M 1 SP100E	Přepěťová ochrana 5kA pro ochranu IP POE kamery	2,00 ks	21%	60	120
3 220730403	kamera venkovní	2,00 ks	21%	200	400
M 1 DS2CD8253FEI	venkovní 2MPix HD kamera den/noc v kompaktním provedení s IR přísvitem min.20m a objektivem 2,7 - 9mm; 1/3,2" CMOS, 0lx při IR; komprese H.264, MPEG-4, JPEG; kompatibilní s ONVIF; duplexní audio; krytí IP66; rozměry 83x83x180mm; napájení DC12V±10%, PoE (802.3af, Power over Ethernet) ; nást.držák	2,00 ks	21%	150	300

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Vybourání otvoru

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 97103-3441	vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,25m2 tl.do 300mm	68,00 ks	21%	166	11288
2 97103-3461	vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,25m2 tl.do 600mm	18,00 ks	21%	398	7164
3 97104-2341	vybour.otv.bet.zdi do 0,1m2 tl.do 300mm	18,00 ks	21%	210	3780
4 97104-2351	vybour.otv.bet.zdi do 0,1m2 tl.do 450mm	12,00 ks	21%	479	5748

Materiály (celkový souhrn)

CCTV

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 DS2CD8253FEI	venkovní 2MPix HD kamera den/noc v kompaktním provedení s IR přísvitem min.20m a objektivem 2,7 - 9mm; 1/3,2" CMOS, 0lx při IR; komprese H.264, MPEG-4, JPEG; kompatibilní s ONVIF; duplexní audio; krytí IP66; rozměry 83x83x180mm; napájení DC12V±10%, PoE (802.3af, Power over Ethernet) ; nást.držák	2,00 ks	21%	8985	17970

Základ DPH 21%

Dráty, lanka

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 KAB15010850	H07 V-U / CY 4 zel.žl.	80,00 M	21%	8,5	680
2 KAB15011020	H07 V-U / CY 10 zel.žl.	30,00 M	21%	21	630
3 KAB15011050	H07 V-U / CY 16 zel.zlu.	30,00 M	21%	38	1140

Základ DPH 21%

Elektroinstalační krabice

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 KOL8595057698505	MDZ DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEP.	2,00 KS	21%	125	250

Základ DPH 21%

Instalační krabice

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH
-------------------	---------------	----------------	-----

1	59505	krabice na omítku (pro datovou zásuvku)	162,00	KS	21%	13,5	2187
Základ DPH 21%							
Instalační lišty							
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH		
1	KOL223000238	LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ vč.příslušenství	52,00	M	21%	39,6	2059,2
2	KOL223000884	LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ HD vč.příslušenství	254,00	M	21%	13,5	3429
3	KOL223001014	LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ VKLÁDACÍ vč.příslušenství	281,00	M	21%	26,7	7502,7
4	KOL8595057609020	8633 KRYT LH 40x20 OHYBOVÝ	62,00	KS	21%	16	992
5	KOL8595057609082	8632 KRYT LH 40X20 SPOJOVACÍ	130,00	KS	21%	11	1430
6	KOL8595057609105	8635 KRYT LH 40X20 ROH. VNIT.	12,00	KS	21%	14,6	175,2
7	KOL8595057609754	8621 KRYT LH 20X20 KONCOVÝ	22,00	KS	21%	17,8	391,6
8	KOL8595057609778	8622 KRYT LH 20X20 SPOJOVACÍ	120,00	KS	21%	17,8	2136
9	KOL8595057610552	8624 KRYT LH 20X20 ODBOČNÝ	20,00	KS	21%	25,5	510
10	KOL8595057610811	8636 KRYT LH 40X20 ROH. VNĚJ.	12,00	KS	21%	16	192
11	KOL8595057610934	8631 KRYT LH 40X20 KONCOVÝ	1,00	KS	21%	10,9	10,9
12	KOL8595057610941	8623 KRYT LH 20X20 OHYBOVÝ	58,00	KS	21%	9,5	551
13	KOL8595057611023	8641 KRYT LH 40X40 KONCOVÝ	6,00	KS	21%	13	78
14	KOL8595057611214	8626 KRYT LH 20X20 ROH. VNĚJ.	8,00	KS	21%	9	72
15	KOL8595057611825	8625 KRYT LH 20X20 ROH. VNIT.	8,00	KS	21%	9	72
16	KOL8595057611931	8642 KRYT LH 40X40 SPOJOVACÍ	25,00	KS	21%	12,8	320
17	KOL8595057611986	8643 KRYT LH 40X40 OHYBOVÝ	11,00	KS	21%	16,7	183,7
18	KOL8595057613157	8645 roh vnitřní LH 40X40	2,00	KS	21%	75	150
19	KOL8595057614055	8646 roh vnější LH 40X40	2,00	KS	21%	70,1	140,2
20	KOL8595057690462	8501 KRYT KONCOVÝ EKD 80X40	16,00	KS	21%	23,6	377,6
21	KOL8595057690479	8502 KRYT SPOJOVACÍ EKD 80X40	103,00	KS	21%	24,1	2482,3
22	KOL8595057690486	8503 KRYT OHYBOVÝ EKD 80X40	6,00	KS	21%	34,5	207
23	KOL8595057690493	8504 KRYT ODBOČNÝ EKD 80X40	6,00	KS	21%	33,1	198,6
24	KOL8595057692671	EKD 80x40 HA KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ vč.příslušenství	216,00	M	21%	77	16632
Základ DPH 21%							
Kabely datové cat.5e							
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH		
1	602112610	UTP Cat.5e PVC, 4pár, drát, dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801	11400,00	m	21%	5	57000
2	602112614	UTP venkovní Cat.5e PVC, 4pár, drát, dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801	146,00	m	21%	7,8	1138,8
Základ DPH 21%							
Kabely datové cat.6A							
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH		
1	602112633	UTP Cat.6A PVC, 4pár, drát, dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801	1020,00	m	21%	12,8	13056
Základ DPH 21%							
Kanály PVC							
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH		
1	KOL8595057620704	EKE 140x60 HD kanál instal. vč.přísl.	60,00	M	21%	330	19800
2	KOL8595057622470	8561 kryt koncový EKE 140x60	6,00	KS	21%	105,3	631,8
3	KOL8595057622487	8562 kryt spojovací EKE 140x60	30,00	KS	21%	105,3	3159
4	KOL8595057632912	PK 140X70 D HD parapetní kanál dutý vč.příslušenství	34,00	M	21%	262	8908
5	KOL8595057632943	PK 170x70 D HD parapetní kanál dutý vč.příslušenství	10,00	M	21%	309	3090
Základ DPH 21%							
Napájení							
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH		
1	009554	PŮE napáječ pro IP kameru	2,00	ks	21%	425	850
Základ DPH 21%							
Nosné systémy kabelové							
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH		
1	EMA000071	CF 54/100 drátěná lávka EZ	4,00	M	21%	121	484
2	EMA558241.	EDRN EZ rychlospojka EZ	2,00	KS	21%	75	150
3	LGRCM000061	CF 54/50 drátěná lávka EZ vč.příslušenství	42,00	M	21%	98	4116
4	LGRCM000081	CF 54/150 drátěná lávka EZ vč.příslušenství	12,00	M	21%	149	1788
5	LGRCM000091	CF 54/200 drátěná lávka EZ vč.příslušenství	52,00	M	21%	177	9204
6	LGRCM0000911	CF 105/200 drátěná lávka EZ vč.příslušenství	6,00	M	21%	333	1998
7	LGRCM556300	CSNC 100 konzola GS	20,00	KS	21%	163	3260
8	LGRCM556300	CSNC 100 konzola GS	4,00	KS	21%	163	652
9	LGRCM556310	CSNC 150 konzola GS	8,00	KS	21%	172	1376
10	LGRCM556320	CSNC 200 konzola GS	22,00	KS	21%	186	4092
11	LGRCM556320	CSNC 200 konzola GS	8,00	KS	21%	186	1488
12	LGRCM558241	EDRN rychlospojka EZ	20,00	KS	21%	75	1500
13	LGRCM558241.	EDRN EZ rychlospojka EZ	6,00	KS	21%	75	450
14	LGRCM558241.	EDRN EZ rychlospojka EZ	46,00	KS	21%	75	3450
15	LGRCM558241.	EDRN EZ rychlospojka EZ	4,00	KS	21%	75	300
16	LGRCM586043	UC 50 závěsný profil GC	24,00	KS	21%	53	1272
17	LGRCM586130	CM50XL konzola GS	2,00	KS	21%	93	186
18	LGRCM586130	CM50XL konzola GS	6,00	KS	21%	93	558
19	LGRCM586130	CM50XL konzola GS	14,00	KS	21%	93	1302
20	LGRCM586130	CM50XL konzola GS	6,00	KS	21%	93	558
Základ DPH 21%							
Ochrany proti přepětí							
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH		

1 SP100E	Přepětová ochrana 5kA pro ochranu IP POE kamery	2,00 ks	21%	1115	2230
Základ DPH 21%					
Protipožární opatření					
pof.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
1 11904	protipožární utěsnění kab. prostupu	32,00	21%	250	8000
Základ DPH 21%					
Sdělovací kabely					
pof.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
1 KAB03002909	SYKFY 25x2x0.5	110,00 M	21%	31	3410
Základ DPH 21%					
Zásuvky datové					
pof.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
1 2RJ45C5EB	Zásuvka datova na zeď UTP 2x RJ45 45°v bílém provedení	162,00 KS	21%	145	23490
Základ DPH 21%					
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%					
Prořez (5,00%): 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč		5		770,548	3852,74

Práce v HZS

pof.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	jednotk.cena	cena celkem
1 06	Demontáž stávající elektroinstalace (koordinace se správcem sítě)	36,00 hod.	21%	197	7092
2 06	Demontáž stávajících datových patrových rozvaděčů (koordinace se správcem sítě) - 2 kusy	6,00 hod.	21%	197	1182
Základ DPH 21%					

Poznámka k členění výkazu:

pof.č.
1 položka práce
M 1 položka návazného materiálu k práci
M 2 položka návazného materiálu k práci

Subdodávky

poř.č.	datum popis položky	cena [Kč]	DPH
1	30.09.2013 Rozvaděč R1 - dodávka, osazení, zapojení	48311,00	21%
2	30.09.2013 Rozvaděč R2 - dodávka, osazení, zapojení	46843,00	21%
3	30.09.2013 Rozvaděč R3 /doplnění/ - dodávka, osazení, zapojení	20371,00	21%
4	30.09.2013 Rozvaděč TÚ /doplnění/ - dodávka, osazení, zapojení	8421,00	21%
5	30.09.2013 Síťový rekordér pro IP kamery (8 kanálový, šířka pásma min. 40 Mb/s (až 8x 3 Mpx kamera se snímkováním 10 sn./s.), HDD 1TB - dodávka, osazení, oživení	4121,00	21%
6	30.09.2013 Testování, zprovoznění	4500,00	21%
7	30.09.2013 Zpracování měřicích protokolů, certifikace /2x tištěné, 1x CD	18450,00	21%
8	30.09.2013 Dodávka, osazení 8-Port 10/100Mbps PoE Switch (8 x 15,4 wattů PoE zařízení), přenosová rychlost: Ethernet: 10/20Mbps (half / full duplex), Fast Ethernet: 100/200Mbps (half / full duplex)	5580,00	21%
9	30.09.2013 Revize silového naapájení, vypracování revizní zprávy	150,00	21%
10	30.09.2013 Koordinační činnost prováděných prací na SK s postupem prací při zateplování	2500,00	21%
11	30.09.2013 Zednické začistění po provedených stavebních pracích /prostupy, průrazy	15000,00	21%
		174247,00	

Vlastní náklady

poř.č.	datum popis položky	cena [Kč]	DPH
1	11.10.2013 Doprava materiálu a pracovníků na místo stavby	1000,00	21%
		1000,00	

Rozvaděč R2 (dveře s perforovanou stěnou)

Obj. číslo	Popis	Množstvo	dodávka		montáž	
			á	celkem	á	celkem
9799	OBAL NA DOKUMENTY SAMOLEPIACI	1	150	150	50	50
33278	VDI-NAPÁJ. BLOK 6X 2P+T PO	2	876	1752	10	20
33532	VDI-TEL BLOK 12 RJ45 (ISDN)	2	216,5	433	120	240
33533	VDI-TEL BLOK 12 RJ45 (ISDN)	2	216,5	433	120	240
33554	VDI-BLOK 6XRJ45 UTP KAT.5E	21	129	2709	360	7560
33590	VDI-PATCH PANEL 19 PRÁZDNY"	7	206	1442	10	70
33591	VDI-ZÁSLEPKA PRE PATCH PANEL	3	5	15	5	15
33573	VDI-PATCH PANEL 19 24RJ45 UTP KAT.6A"	1	1761	1761	2376	2376
34848	VDI-TERMOSTAT	1	458	458	100	100
46318	VDI-ROZVÁDZAC 19" 42U 600X600	1	11598	11598	800	800
46450	VDI-PODSTAVEC 600 V100	1	873	873	100	100
46490	VDI-4 VENTILÁTOR 19" 1U	1	3168	3168	100	100
46531	VDI-ORGANIZÁTOR 2U KEFA KOV	8	252	2016	10	80
46539	VDI-ZÁSLEPKA 19' 2U KOV	2	131	262	10	20
51636	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 1M	20	16	320	5	100
51637	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 2M	20	22	440	5	100
51638	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 3M	92	26	2392	5	460
51880	IDS_CAT6A_U_UTP_ROUGE_LSZH_3M	12	72,5	870	5	60
	Příslušenství rozvaděče	1	2260	2260	1000	1000
				33352	13491	46843

Rozvaděč R1 (dveře s perforovanou stěnou)


Obj. číslo	Popis	Množstvo				
9799	OBAL NA DOKUMENTY SAMOLEPIACI	1	150	150	50	50
33278	VDI-NAPÁJ. BLOK 6X 2P+T PO	2	876	1752	10	20
33532	VDI-TEL BLOK 12 RJ45 (ISDN)	2	216,5	433	120	240
33533	VDI-TEL BLOK 12 RJ45 (ISDN)	2	216,5	433	120	240
33554	VDI-BLOK 6XRJ45 UTP KAT.5E	24	129	3096	360	8640
33590	VDI-PATCH PANEL 19 PRÁZDNY"	7	206	1442	10	70
33573	VDI-PATCH PANEL 19 24RJ45 UTP KAT.6A"	1	1761	1761	2376	2376
34848	VDI-TERMOSTAT	1	458	458	100	100
46318	VDI-ROZVÁDZAC 19" 42U 600X600	1	11598	11598	800	800
46450	VDI-PODSTAVEC 600 V100	1	873	873	100	100
46490	VDI-4 VENTILÁTOR 19" 1U	1	3168	3168	100	100
46531	VDI-ORGANIZÁTOR 2U KEFA KOV	8	252	2016	10	80
46539	VDI-ZÁSLEPKA 19' 2U KOV	2	131	262	10	20
51636	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 1M	20	16	320	5	100
51637	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 2M	20	22	440	5	100
51638	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 3M	93	26	2418	5	465
51880	IDS_CAT6A_U_UTP_ROUGE_LSZH_3M	12	72,5	870	5	60
	Příslušenství rozvaděče	1	2260	2260	1000	1000
				33750	14561	48311

Rozvaděč TÚ (doplnění stávajícího)

Obj. číslo	Popis	Množstvo				
33573	VDI-PATCH PANEL 19 24RJ45 UTP KAT.6A"	1	1761	1761	4376	4376
46531	VDI-ORGANIZÁTOR 2U KEFA KOV	1	852	852	20	20
51636	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 1M	8	16	128	10	80
51637	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 2M	8	22	176	10	80
51879	IDS_CAT6A_U_UTP_ROUGE_LSZH_2M	12	69	828	10	120
				3745	4676	8421

Rozvaděč R3 (doplnění stávajícího)

Obj. číslo	Popis	Množstvo				
33532	VDI-TEL BLOK 12 RJ45 (ISDN)	2	216,5	433	120	240
33533	VDI-TEL BLOK 12 RJ45 (ISDN)	2	216,5	433	120	240
33554	VDI-BLOK 6XRJ45 UTP KAT.5E	10	129	1290	460	4600
33590	VDI-PATCH PANEL 19 PRÁZDNY"	4	306	1224	120	480
33573	VDI-PATCH PANEL 19 24RJ45 UTP KAT.6A"	1	1761	1761	4376	4376
33591	VDI-ZÁSLEPKA PRE PATCH PANEL	2	5	10	5	10
46531	VDI-ORGANIZÁTOR 2U KEFA KOV	5	252	1260	20	100
51636	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 1M	20	16	320	10	200
51637	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 2M	20	22	440	10	200
51638	VDI-PATCHKÁBEL KAT.5E U/UTP 3M	49	26	1274	10	490
51880	IDS_CAT6A_U_UTP_ROUGE_LSZH_3M	12	72,5	870	10	120
				9315	11056	20371



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2732900122

Pojistník a pojištěný:

DAICH, spol. s r.o.

Sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 424 07 559

registrováno u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 429

Počátek pojištění: 11.1.2007

Konec pojištění: 11.1.2008, s automatickým prodlužováním

Dodatek č.: 05, účinnost od 10.3. 2011

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách v pojistné smlouvě.

Mění se ujednání o pojištění základní odpovědnosti za škodu tak, že zní:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/07.

Pojistná částka: **100,000.000 Kč**

Spoluúčast: **35.000 Kč**

Roční pojistné: **198.971 Kč**

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: **100,000.000 Kč**

Spoluúčast: **35.000 Kč**

Ruší se ustanovení o celkovém ročním pojistném a nahrazuje se novým zněním:

Roční pojistné celkem: **209.221 Kč**

Způsob placení: **Ročně**

Splátka pojistného: **209.221 Kč**

Splatnost pojistného: **11.1. běžného roku**

Navýšené pojistné za dodatek č. 5: **51.585 Kč**

Poměrné pojistné za období od 10.3. 2011


do 11.1. 2012 **43.130 Kč**

Splatnost poměrného pojistného: **20.3.2011**

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

V Praze, dne 10.3.2011


Mgr. Zdeněk Janata
vrchní disponent


JUDr. Zdeněk Pilich
vrchní ředitel

V Táboře, dne 14.03.2011

.....
podpis pojistníka



Pojištěno prostřednictvím: Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
IČ: 49240480, DIČ: CZ49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

Pojistná smlouva č. 400 034 026

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47 11 59 71

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

a

Pojistník: DAICH spol. s r. o.

Železná 366, 390 02 Tábor, Česká republika

IČ: 42407559

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429

uzavírají následující pojistnou smlouvu o pojištění stavby:

Pojištěný: DAICH spol. s r. o.

Železná 366, 390 02 Tábor, Česká republika

IČ: 42407559

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429

**Všeobecné
pojistné**

podmínky: Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím Allianz pojišťovny, a.s. (VPP - CAR – 02) a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

**Sjednané
doložky:**

- 009 - Výluka ztrát, škod nebo odpovědnosti v důsledku zemětřesení
- 107 - Výhrada pro ubytovny a stavební sklady
- 108 - Výhrada pro stavební zařízení, výstroj a stroje
- 109 - Výhrada pro skladování stavebního materiálu
- 111 - Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvy půdy
- 112 - Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu na staveništi
- 119 - Existující majetek
- 150 - Smluvní ujednání pro případ odcizení pojištěné věci
- 151 - Definice pojmů stavební stroje a zařízení staveniště

**Pojistná
doba:**

Doba stavby:

01.04.2014 (od 00:00 hod.) - 31.03.2015 (do 24.00 hod.)

Garanční období:

není sjednáno

**Místo
pojištění:**

Soběslavská ul. č.p. 2763, 390 05 Tábor

**Předmět
pojištění:**

rekonstrukce budovy – Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

**Pojištěná
rizika:**

V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek VPP - CAR - 02 pro stavební pojištění a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

**Sjednané
pojistné
částky:**

Oddíl I - Pojištění věci: hodnota kontraktu:
Oddíl II - Pojištění odpovědnosti za škodu:

40 000 000,-- Kč
není sjednáno

**Limity
pojistného
plnění:**

Pro vichřici, záplavu, povodeň,
krupobití, sesuv půdy, sopečnou činnost:
Pro odklizení sutin:
Pro vybavení a zařízení stavenišť:
Pro stavební a montážní stroje:
Pro okolní majetek (dol. 119):
Pro krádež vloupáním a loupež (dol. 150):

20 000 000,-- Kč
1 000 000,-- Kč
100 000,-- Kč
1 000 000,-- Kč
20 000 000,-- Kč
1 000 000,-- Kč

Uvedené limity platí pro jednu a všechny pojistné události.

Spoluúčasti: Pro vichřici, záplavu, povodeň,
krupobití, sesuv půdy, sopečnou činnost:
Pro ostatní škody:

50 000,-- Kč
25 000,-- Kč

Uvedené spoluúčasti platí pro každou pojistnou událost.

**Jednorázové
pojistné:**

48 288,-- Kč

**Splatnost
pojistného:**

Výše uvedené jednorázové pojistné je splatné bez odkladu na účet Allianz pojišťovny, a.s., nejpozději do 01.04.2014
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 20, 111 21 Praha 1
Číslo účtu: 2727/2700, IBAN: CZ85 2700 0000 0000 0000 2727
konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 0400034026, swift code: BACX CZPP

**Smluvní
ujednání:**

Smluvní strany se dohodly, že odchýlně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na následující den po uzavření pojistné smlouvy, se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den (a čas) uvedený v pojistné smlouvě. Nebude-li pojistné zapláceno do 01.04.2014, pojistná smlouva pozbývá platnosti.

Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami platnými pro tuto pojistnou smlouvu včetně všech příloh, což potvrzuje svým níže uvedeným podpisem.


**Závěrečná
prohlášení:**


Pojistník podpisem potvrzuje, že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvím na pojistiteli nezávislého poradce (pojišťovací makléř), a prohlašuje, že mu byl obsah pojištění makléřem vysvětlen, popřípadě že ho makléř upozornil na odchylky nabízeného pojištění a jeho požadavků. Podpisem smlouvy pojistník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům, případně že s tímto pojištěním na základě doporučení pojišťovacího makléře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům.

Přílohy:

Všeobecné pojistné podmínky VPP - CAR - 02 Allianz pojišťovny, a. s.
Sjednané doložky
Vyúčtování pojistného

V TABOŘE dne 19. 3. 2014


.....
za pojistníka



V Praze dne 19.03.2014


Allianz pojišťovna, a. s.
generální ředitelství
pojištění průmyslu a makléřský obchod
Ke Štvanici 656
186 00, Praha 8
.....(4)
za Allianz pojišťovnu, a.s.

Ing. Ladislav Moravec
odd. úpisu velkých rizik

Bc. Lada Paclíková
odd. úpisu velkých rizik

Doložka 009: Výluka ztrát, škod nebo odpovědnosti v důsledku zemětřesení

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, jejichž přímou nebo nepřímou příčinou bylo zemětřesení.

Doložka 107: Výhrada pro ubytovny a stavební sklady

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost způsobené na ubytovnách a stavebních skladech požárem, záplavou či povodní pouze tehdy, když tyto ubytovny a stavební sklady jsou zřízeny nad hranicí nejvyšší vodní hladiny naměřené v oblasti staveniště za posledních 20 let a pokud jsou jednotlivé skladové jednotky od sebe buď vzdáleny minimálně 50 m anebo odděleny protipožárními zdmi.

Doložka 108: Výhrada pro stavební zařízení, výstroj a stroje

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku povodně nebo záplavy na stavebním zařízení, výstroji a strojích pouze tehdy, jestliže stavební zařízení, výstroj a stroje byly po skončení práce nebo při přerušení prací uloženy na takovém místě, které nebylo ohroženo povodní s periodou opakování 20 let, tak jak to vyplývá ze statistik příslušných meteorologických agentur.

Doložka 109: Výhrada pro skladování stavebního materiálu

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku povodně nebo záplavy na stavebním zařízení, výstroji a strojích pouze tehdy, jestliže tento stavební materiál nepřekračuje množství potřebné na tři dny a jestliže stavební materiál překračující toto množství je uskladněn na takových místech, která nebyla ohrožena povodní s periodou opakování 20 let, tak jak to vyplývá ze statistik příslušných meteorologických agentur.

Doložka 111: Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za

- náklady vynaložené na odstranění sutin po sesuvu půdy, pokud tyto překročí náklady na vytěžení původního materiálu v úseku postiženém sesuvem,
- náklady vynaložené na obnovení erodovaných svahů nebo jiných planýrovaných ploch, jestliže pojistník neučinil potřebná opatření nebo je neučinil včas.

Doložka 112: Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu na staveništi

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost způsobené přímo či nepřímo požárem a/nebo explozí pouze tehdy, když jsou splněny tyto podmínky:

1. Podle aktuálního stavu stavby jsou vždy k dispozici hasicí vybavení a hasicí prostředky, a to v dostatečném množství a okamžitě funkční.
2. Funkčnost hasicích přístrojů a hadic je pravidelně kontrolována, a to v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice.
3. V souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice jsou co nejrychleji po odstranění pažení zřízeny projektem předepsané požární úseky.

Šachty pro výtah a údržbu a jiné otvory jsou co nejdříve provizorně uzavřeny, nejpozději do začátku vybavování interiéru.

4. Odpadový materiál se pravidelně odstraňuje. Z podlaží, v nichž probíhají dokončovací práce, musí být hořlavý odpad odstraňován denně při skončení prací.

5. Práce se zvýšeným rizikem požáru ("horké práce"), jako je např.

- broušení, řezání, svařování,
- práce s pájecí lampou,
- práce s horkým asfaltem

a jiné práce spojené s uvolňováním tepla provádějí všichni dodavatelé na základě příslušného povolení. Při provádění takových prací je přítomna vždy aspoň jedna osoba vybavená hasicím přístrojem a vyškolená pro hasební zásah.

Místo, kde byly vykonávány "horké práce", je po ukončení těchto prací kontrolováno podle příslušných předpisů platných v České republice.

6. Skladovaný materiál určený pro stavební nebo montážní práce má být rozdělen do skladových jednotek, které nepřekročí níže uvedenou hodnotu na jednu skladovou jednotku. Jednotlivé skladové jednotky mají být od sebe navzájem vzdáleny minimálně 50 m nebo odděleny protipožárními stěnami.

Veškerý hořlavý materiál, především hořlavé kapaliny a plyny, musí být skladován v předepsané vzdálenosti od místa stavby nebo montáže a od místa provádění "horkých prací".

7. Je ustanovena osoba pověřená dodržováním bezpečnosti na staveništi. Je-li to možné, je zajištěno ohlášení požáru na nejbližší hasičský záchranný sbor.

Jsou vypracovány a pravidelně aktualizovány plány požární ochrany staveniště. Osoby činné na staveništi jsou cvičeny pro hasební zásah v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice.

Nejbližší hasičský záchranný sbor má k dispozici plán staveniště a má na ně zabezpečen přístup. Na staveništi je zřízen vjezd pro požární vozidla a příjezdové zásahové cesty.

8. Staveniště je oploceno a přístup na něj je kontrolován.

Hodnota jedné skladové jednotky: 250.000,- Kč

Doložka 119: Existující majetek nebo majetek, který náleží, je v držení, péči, úschově nebo pod kontrolou pojištěného

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se rozšiřuje pojištění dle Oddílu I Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny na škody na existujícím majetku nebo na majetku, který patří, je v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného, a které byly způsobeny nebo vznikly při stavbě nebo montáži věci pojištěných dle Oddílu I Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny.

Pojištěný majetek: existující majetek ve vlastnictví investora nebo pojištěného nacházející se na místě pojištění

Limit pojistného plnění: 20 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události

Pojistitel nahradí pojištěnému ztráty nebo škody na pojištěném majetku pouze tehdy, jestliže je tento majetek před zahájením stavebních prací v dobrém stavu a pokud byla učiněna nutná bezpečnostní opatření.

Pokud se týká škod způsobených vibracemi nebo oslabením či odstraněním nosných prvků, pojiistitel poskytne plnění pojištěnému pouze za takové ztráty nebo škody, ke kterým dojde v důsledku úplného nebo částečného zřícení pojištěného majetku, nikoliv však za povrchové škody, které neovlivňují negativně stabilitu pojištěného majetku ani neohrožují jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne plnění za

- ztráty nebo škody, jež lze vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení předpokládat,
- náklady na zabránění nebo zmírnění škod, jež se ukázaly během pojistné doby jako nutné.

Spoluúčast: 25 000,- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 150: Smluvní ujednání pro případ odcizení pojištěné věci

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojiistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněna následující opatření:

Dojde-li k:

1. Odcizení pojištěných věcí uložených v uzamčené budově nebo místnosti (dále jen uzamčený prostor) krádeží vloupáním, poskytne pojiistitel pojistné plnění:

a) max. do výše 100.000,- Kč za všechny pojištěné věci, je-li uzamčený prostor chráněn v rozsahu základního zabezpečení, tj. stavebním zadlabacím zámekem s profilovou cylindrickou vložkou a bezpečnostním kování

chránícím cylindrickou vložku proti rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek a nebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem.

b) do výše 500.000,- Kč za všechny pojištěné věci, je-li uzamčený prostor chráněn v rozsahu speciálního zabezpečení tj. stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním chránícím cylindrickou vložku proti rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek a nebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem a vrchním přidavným zámkem s cylindrickou vložkou chráněnou proti odvrtání a překonání systému vystavení stavítek. Za ekvivalentní lze považovat, je-li dveřní křídlo vybaveno uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří ve více bodech (minimálně ve 3 bodech) za podmínky, že uzamykací systém je chráněn proti rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek. Okna umístěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úroveň okolního terénu musí být zabezpečena mříží nebo roletou certifikovanou minimálně v I. bezpečnostní třídě dle normy pr ENV 1627 resp. pr ENV 1630.

c) do výše 3.500.000,- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném speciálním zabezpečením v rozsahu písmene b) a funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem (s prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací,

d) do 10.000.000,- Kč za všechny pojištěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu písmene c) a se zabezpečovacím systémem s plášťovou i prostorovou ochranou a s napojením na pult centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní,

e) nad 10.000.000,- Kč, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

2. Odcizení pojištěných věcí uložených mimo uzamčený prostor na volném prostranství krádeží vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

a) 50.000,- Kč, je-li prostranství opatřeno funkčním oplocením celého pozemku s minimální výší 190 cm a uzamykatelnými vraty,

b) 500.000,- Kč, je-li prostranství opatřeno způsobem uvedeným v písm. a) a v mimopracovní době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem s vnější akustickou a světelnou signalizací.

c) 1.000.000,- Kč, je-li prostranství zabezpečeno minimálně v rozsahu písm. b) a s napojením zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo se služebním psem.

3. Odcizení pojištěných věcí loupeží spáchanou v místě pojištění, poskytne pojistitel plnění za všechny věci do výše:

a) 5 % sjednané pojistné částky, maximálně 100.000,- Kč,

b) 10 % sjednané pojistné částky, maximálně 500.000,- Kč, je-li místo pojištění chráněno elektronickým zabezpečovacím systémem proti loupežnému přepadení s napojením na pult centralizované ochrany nebo je-li střeženo fyzickou ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní.

4. Pro pojištění dle této doložky se krádeží vloupáním rozumí:

Odcizení věci pachatelem po té, co překonal ochranné zabezpečení nebo se dopustil jiného násilného jednání vůči pojištěné věci tj. zejména:

- vnikl do místa pojištění pomocí padělaného klíče, tj. klíče který byl pořízen neoprávněnou osobou; použití padělaného klíče nelze mít za prokázané pouhým zjištěním, že došlo ke ztrátě pojištěné věci,
- vloupal se uzamčené schránky v místě pojištění,
- tajně vnikl do budovy nebo se v ní ukryl,

- vnikl do budovy nebo otevřel schránku pomocí klíče, kterého se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží.

5. Pro pojištění dle této doložky se loupeží rozumí zmocnění se věci pachatelem:

- za použití násilí proti pojištěnému nebo jeho zástupci (dále jen pojištěnému),
- pod pohrůžkou bezprostředního násilí proti pojištěnému,
- za využití náhlé fyzické nebo psychické tísně pojištěného.

Spoluúčast: 25 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 151: Definice pojmů „stavební stroje“ a „zařízení staveniště“

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se v zájmu přesného výkladu pojmů pro účely pojištění stavebních rizik za "stavební stroje" považují jen taková zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou (osádkou).

Za "stavební stroje" jsou tedy považovány např. jeřáby všeho druhu, vysokozdvizné vozíky, rypadla, dozery, gradery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla všeho druhu, mobilní míchače, mobilní čerpadla betonu, vrtné soupravy, mobilní beranidla, válce, stroje pro pokládku živých i jiných povrchů, staveništní vlečky aj.

Pod pojmem "zařízení staveniště" se pak rozumí ostatní zařízení použitá k výstavbě díla, a to jednak stacionární, jednak mobilní, avšak neschopná přesunu vlastní silou.

Mezi "zařízení staveniště" lze tedy zařadit např. staveništní buňky (dílny, kanceláře, sklady, šatny či obytné buňky), stabilní míchací zařízení, ruční a elektrické ruční nářadí, vrátky, svářečí agregáty, čerpadla, cisterny, generátory, lešení, žebříky, stabilní zdvihací plošiny, výtahy, ohýbačky výztuže, bednění a jiné položky obdobného charakteru.