


PŮDORYS 2.NP SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ–NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV




LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA		ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
230	MUŽI – UMÝVÁRNA+PISOÁR	5,4	a	b	b,c,d,f	e,f	
231.1	MUŽI – ZÁCHOD	0,9	a	b	b,c,d,f	e,f	
231.2	MUŽI – SPRCHA	0,9	a	b,g	b,c,d,f	e,f	
226	ŽENY – UMÝVÁRNA	3,7	a	b	b,c,d,f	e,f	
227.1	ŽENY – SPRCHA	1,3	a	b,g	b,c,d,f	e,f	
227.2	ŽENY – ZÁCHOD	1,3	a	b	b,c,d,f	e,f	

- a KERAMICKÁ DLAŽBA (VE VLHKÝCH PROVOZECH PROTISKLUZNÁ NEGLAZOVANÁ), R10, 200X200mm
- b STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE UPLNĚ ODSTRANĚNA VČETNĚ OBKLADŮ NA STĚNÁCH
- c KERAMICKÝ OBKLAD V=1600mm, 2080mm, ROZMĚRY 400x200mm
- d OPRAVA A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK Z cca 20%, KOMPLETNÍ PŘEŠTUKOVÁNÍ
- e OPRAVA A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROPŮ Z cca 20%, KOMPLETNÍ PŘEŠTUKOVÁNÍ
- f MALBA – PRŮMYSLOVĚ MÍCHANÁ (BÍLÁ)
- g VYSPÁDOVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NIVELAČNÍ STĚRKOU (0,5%)

PŮDORYS 2.NP SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – STÁVAJÍCÍ STAV



- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY – STÁVAJÍCÍ PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, BUDE ÚPLNĚ ODSTRANĚNA. POVRCH UPRAVÝ A SROVNÁ NIVELAČNÍ STĚRKA cca 10mm, DÁLŠÍ VRSTVA BUDE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA cca 2mm, FINÁLNÍ VRSTVA BUDE Z NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY
- VEŠKERÉ RADIÁTORY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH JE TŘEBA OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM TO SE TÝKÁ I PŘÍSLUŠNÝCH ROZVODŮ PŘI ZACHOVÁNÍ STÁV.TERMOREGULAČNÍCH HLAVIC
- VEŠKERÉ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ BUDOU OČIŠTĚNY A NATŘENY NOVÝM JEDNOTNÝM NÁTĚREM ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN NA MÍSTĚ
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI
- Ⓟ SANITÁRNÍ PŘÍČKA TYP 30RW ZE 30mm SILNÝCH UPÍNACÍCH DESEK V20 E1, OBOUSTRANNĚ POTAŽENÝCH MELAMINOVOU PRYSKYŘICÍ CELKOVÁ VÝŠKA 2m VČETNĚ MEZERY 150mm NAD PODLAHOU

VYPRACOVAL: MAREK STRÁNSKÝ	ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI * tel. 412 535043	
KRESLIL: KRAJ : ÚSTECKÝ	VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		
INVESTOR: PČR KRPUL, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 899/9, USTÍ N/L 401 79		FORMÁT:	2 x A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. A 3.NP PRO DISLOKACI KŘP Úsk–OOP DĚČÍN KAŠTANOVÁ 301/2 č.p.2 DĚČÍN 1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V 2.NP		DATUM:	08/2013
		ÚČEL:	DSP
		Č. ZAK.:	1438–2/12
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
		Č. VÝKRESU:	3