


PŮDORYS 3.NP SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ–NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV




LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA		ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
331	MUŽI – UMÝVÁRNA+PISOÁRY	5,6	a	b	b,c,d,f	e,f	
332.1	MUŽI – ZÁCHOD	0,9	a	b	b,c,d,f	e,f	
332.2	MUŽI – SPRCHA	0,9	a	b,g	b,c,d,f	e,f	
327	ŽENY – UMÝVÁRNA	3,9	a	b	b,c,d,f	e,f	
328.1	ŽENY – SPRCHA	1,3	a	b,g	b,c,d,f	e,f	
328.2	ŽENY – ZÁCHOD	1,4	a	b	b,c,d,f	e,f	

- a KERAMICKÁ DLAŽBA (VE VLHKÝCH PROVOZECH PROTISKLUZNÁ NEGLAZOVANÁ), R10, 200X200mm  
b STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE UPLNĚ ODSTRANĚNA VČETNĚ OBKLADŮ NA STĚNÁCH  
c KERAMICKÝ OBKLAD V=1600mm, 2080mm, ROZMĚRY 400x200mm  
d OPRAVA A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK Z cca 20%, KOMPLETNÍ PŘEŠTUKOVÁNÍ  
e OPRAVA A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROPŮ Z cca 20%, KOMPLETNÍ PŘEŠTUKOVÁNÍ  
f MALBA – PRŮMYSLOVĚ MÍCHANÁ (BÍLÁ)  
g VYSPÁDOVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NIVELAČNÍ STĚRKOU (0,5%)

PŮDORYS 3.NP SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – STÁVAJÍCÍ STAV



- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY – STÁVAJÍCÍ PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, BUDE ÚPLNĚ ODSTRANĚNA. POVRCH UPRAVEN A SROVNÁN NIVELAČNÍ STĚRKOU cca 10mm, DÁLŠÍ VRSTVA BUDE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA cca 2mm, FINÁLNÍ VRSTVA BUDE Z NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY
- VEŠKERÉ RADIÁTORY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH JE TŘEBA OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM TO SE TÝKÁ I PŘÍSLUŠNÝCH ROZVODŮ PŘI ZACHOVÁNÍ STÁV.TERMOREGULAČNÍCH HLAVIC
- VEŠKERÉ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ BUDOU OČIŠTĚNY A NATŘENY NOVÝM JEDNOTNÝM NÁTĚREM ODSÍN BUDE UPŘESNĚN NA MÍSTĚ
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI
- (P) SANITÁRNÍ PŘÍČKA TYP 30RW ZE 30mm SILNÝCH UPÍNACÍCH DESEK V20 E1, OBOUSTRANNĚ POTAŽENÝCH MELAMINOVOU PRYSKYŘICÍ CELKOVÁ VÝŠKA 2m VČETNĚ MEZERY 150mm NAD PODLAHOU

VYPRACOVAL: MAREK STRÁNSKÝ	ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	 <b>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ</b> JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI * tel. 412 535043	
KRESLIL: VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ			
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	FORMÁT:	2 x A4
INVESTOR: PČR KRPUL, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 899/9, USTÍ N/L 401 79		DATUM:	08/2013
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. A 3.NP PRO DISLOKACI KŘP Úsk–OOP DĚČÍN KAŠTANOVÁ 301/2 č.p.2 DĚČÍN 1  SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V 3.NP		ÚČEL:	DSP
		Č. ZAK.:	1438–2/12
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
		Č. VÝKRESU:	4