

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZBRASLAV - OPERAČNÍ STŘEDISKO

Objekt: Osazení dieslu

JKSO:

Datum: 18.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	001	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	17,160		
			5,5*2,6*1,2		17,160		
2	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,520		
			0,6*0,6*7,0		2,520		
3	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,520		
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,160		
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,520		
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku vč poplatku	m3	17,160		
6	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,520		
2 Zakládání							
11	011	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,430		
			0,1*(5,5*2,6)		1,430		
8	011	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	17,160		
			1,2*5,5*2,6		17,160		
9	011	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,430		
			+0,15*(2*2,6+2*5,5)		2,430		
10	011	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,430		
12	011	275990001	Chránička z betonových žlabovek - dod+mont	m	6,000		
14	011	275990002	Chránička pro kabely DN 80 - dod+mont	m	28,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
99 Přesun hmot							
13	011	998012020	Přesun hmot	t	45,458		

Celkem