

Specifikace stavebních prací v rámci VZMR

Kategorie veřejné zakázky: veřejná zakázka

Místo realizace: objekt KŘP PLK MŘ Plzeň, U Borského parku 20, Plzeň

Místní šetření: 9.září 2014 v 9.00 hod.

Předpokládané stavební práce:

1. oprava lepenkové střechy (cca 1.000 m²) – úprava stávajícího povrchu, penetrační nátěr a asfaltový modifikovaný pás 4mm
2. úprava a montáž klempířských prvků, oplechování komínových těles, osazení krycích lišt a stříšek odvětrávacích hlavic, (materiál Ti-Zn). Nátěr stávajících klempířských prvků
3. demontáž a montáž stávajícího hromosvodu a výměna hromosvodových podpěr

Popis prací:

1. oprava podkladu stávající lepenky (cca 50m²)
2. demontáž a zpětná montáž hromosvodu, výměna stávajících podpěr
3. výměna střešních vpustí a výměna stříšek odvětrávacích hlavic
4. oplechování komínových těles, včetně hlav komínu
5. penetrace plochy a následné položení asfaltového modifikovaného pásu o síle 4mm
6. oplechování krycí lištou pod atikovým plechem, začištění prostupů ve střeše
7. nátěr stávajících klempířských prvků
8. přetěsnění spojovacích prvků stávajícího atikového plechu
9. likvidace a odvoz odpadu

Předpokládané náklady: **470.000,- Kč bez DPH**
 568.700,- Kč s DPH

Zpracoval: OPUM PM Vojtěch Tomášek