

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
sídlo: K vápence 2677, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva
IČ: 252 53 361
DIČ: CZ 25253361
bankovní spojení: UniCredit
č. účtu: 2106299978/2700

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

2. Objednatel

název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupená: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
IČ: 70885869
DIČ: CZ70885869 – osoba identifikovaná
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 6232881/0710

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výstavbu víceúčelového hřiště na Požární stanici v Pardubicích (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 – Projektové dokumentaci pro akci víceúčelové hřiště v areálu PS Pardubice zpracované 9/2013 Ing. Hynkem Seinerem, a v příloze č. 2 – soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

III. Doba a místo plnění

Zahájení díla: 12.5.2014

Dokončení díla - předání a převzetí díla: 12.9.2014

V případě posunutí termínu zahájení provádění díla ze strany objednatele se o stejný počet dní posouvá i termín dokončení díla.

Místem provedení díla a místem jeho předání je Požární stanice v Pardubicích, Teplého 1526, 530 02 Pardubice.

Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

IV. Cena díla

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně dle cenové nabídky:

Cena bez DPH	1 975 000,- Kč
DPH 21 %	414 750,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 389 750,- Kč

(Slovy: dvamilionytřistaosmdesátdevětisíc sedm set padesát korun českých)

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

V. Platební podmínky

Dohodnutá cena díla bude uhrazena zhotoviteli ve dvou splátkách na základě vystavených faktur (daňových dokladů).

První fakturu (daňový doklad) vystaví zhotovitel za práce provedené k 14.7.2014. Přílohou faktury (daňového dokladu) bude soupis prací provedených ke dni 14.7.2014 odsouhlasený oprávněným zástupcem zhotovitele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura (daňový doklad) neplatná a objednatel není povinen ji proplatit. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Druhou fakturu (daňový doklad) vystaví zhotovitel ke dni předání a převzetí díla. V případě předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami, bude faktura (daňový doklad) vystavena zhotovitelem ke dni jejich odstranění. Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) bude předávací protokol dle čl. VI této smlouvy.

Faktury (daňové doklady) budou obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta splatnosti se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury (daňového dokladu) objednateli.

Faktury (daňové doklady) se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod jejího vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti.

Faktury (daňové doklady) bude hrazena mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

Zhotovitel prohlašuje, že nežádá po objednateli zálohu.

VI.

Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě.

K převzetí dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatele a to nejméně 3 pracovní dny před termínem zahájení předání díla. Toto platí i pro předání a převzetí před sjednaným termínem.

Součástí předání a převzetí díla bude i předání dokladů o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla a potřebných dokladů (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, záruční listy výrobků, revizní zpráva elektro na realizované osvětlení) nutných k používání díla dle platných ČSN. Zhotovitel je povinen ke dni předání celého díla kompletně uklidit své pracoviště a jeho okolí a zákonným způsobem odstranit obaly a odpady a to na svůj náklad.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod.

Objednatel může převzít dílo i v případě, vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Přitom odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých v předávacím protokolu.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Osobou oprávněnou k předání díla je za zhotovitele ing. David Cidlinský, stavbyvedoucí, osobou oprávněnou k převzetí díla za objednatele je p. Petr Hepnar, Bc. Pavel Vavrouš.

VII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

Záruční doba je dohodnuta na 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklé na díle.

Reklamac vady díla musí objednatel nahlásit na tel.číslo 466 791 111 nebo písemně na adresu K Vápence 2677, 530 02 Pardubice.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamac pokud klimatické podmínky, či předpisy a normy provádění díla umožní.

4105102

Současně písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 15-ti dnů ode dne obdržení reklamace. Termín odstranění vad dohodnou smluvní strany písemně. Pokud doba odstranění vad bude nepřiměřená a s navrženou dobou odstranění nebude objednatel souhlasit, má se za to, že vady musí být odstraněny v tzv. době obvyklé.

VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dohodnutém v článku III. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu provedení záručních oprav je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) bude účtován zhotovitelem úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády České republiky 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10ti dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle článku III. této smlouvy o více jak 15 dnů.

Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec v oboru provede ocenění soupisu provedených prací proti dohodnuté výši smluvní ceny. Náklady spojené s odstoupením jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

X.

Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15ti kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které nejsou uvedeny v soupisu prací přiloženém k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen před zahájením jejich realizace zhotovitelem. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a může požadovat odstranění takovýchto prací.

XI.

Ostatní ustanovení

Po dobu provádění díla bude objednatele zastupovat pan Petr Hepnar a Bc. Pavel Vavrouš, kteří jsou oprávněni ke všem technickým úkonům týkajících se plnění díla (předání staveniště zhotoviteli, dozor v průběhu realizace díla, odsouhlasení soupisu prací provedených ke dni 14.7.2014, protokolární předání a převzetí díla).

Zhotovitele bude po dobu provádění díla zastupovat Ing. David Cidlinský, stavbyvedoucí.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků a mechanismů zhotovitele do areálu požární stanice v Pardubicích. V rámci předání staveniště obeznámí zhotovitele s podmínkami provádění díla vzhledem k provozu zařízení objednatele. Zhotovitel zodpovídá za splnění těchto podmínek.

Práce při provádění díla budou realizovány tak, aby bylo minimalizováno riziko negativního vlivu na provoz požární stanice v Pardubicích.

Případné přerušení dodávek elektrické energie, přesuny materiálu a techniky nesmí omezovat průchodnost chodeb a výjezd požární techniky.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením díla zkontrolovat předanou projektovou dokumentaci pro akci víceúčelové hřiště v areálu PS Pardubice zpracované 9/2013 Ing. Hynkem Seinerem včetně soupisu prací a předat objednateli do pěti kalendářních dnů ode dne zahájení díla soupis zjištěných vad a nedostatků v předané projektové dokumentaci a soupisu prací včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa dodavatelů energií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

105014

1

XII.
Závěrečná ustanovení


Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.
Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 23.4.2014

V Pardubicích dne 13.6.2014

 tel.: +420 460 701 111
fax: +420 460 310 361
IC: 25253361
IČ: CZ25253361
Chládek a Tintera, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, k Vápence 2677, PÚC 53002

.....
za zhotovitele
Petr Janeček, DiS.
prokura, ředitel divize silniční stavby


.....
za objednatele
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
3

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba : PS Pardubice - výstavba víceúčelového hřiště**

Objednatel : Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Projektant: Ing. Hynek Seiner

Datum : 23.04.2014

P.Č.		Popis	Cena celkem
1	2	3	4

1		Hřiště	1 781 943,00
2		Osvětlení	193 057,00

Celkem bez DPH 1 975 000,00

DPH 21 % 414 750,00

Celkem včetně DPH 2 389 750,00

KRYCÍ LIST - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Název stavby	HZS Pardubického kraje	JKSO	
Název objektu	Hřiště	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	Ing. Hynek Seiner		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	304 894,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 477 048,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 781 943,31	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23	Součet 7, 12, 19-22		1 781 943,31
Datum a podpis				Razítko		24	15 %	DPH	0,00
						25	21 %	1 781 943,31 DPH	374 208,10
Objednatel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		2 156 151,41	
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty			
						27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel						28	Klouzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis				Razítko					

REKAPITULACE - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Stavba: HZS Pardubického kraje

Objekt: Hřiště

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

Datum: 27.09.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 781 943,31
1	Zemní práce	160 778,46
2	Zakládání	57 534,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	351 786,00
5	Komunikace	997 773,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	208 387,60
99	Přesun hmot	5 684,25
	<u>Celkem</u>	<u>1 781 943,31</u>

ROZPOČET - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Stavba: HZS Pardubického kraje
 Objekt: Hřiště
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením
 Datum: 27.09.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D			1	Zemní práce				1 781 943,31	
1	K	001	121101101	Sejmutí ornice a drů s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	132,600	25,00	3 315,00	21,0
2	K	001	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - natěžení potřebné ornice	m3	21,600	95,00	2 052,00	21,0
3	M	MAT	1 D 001	Nákup ornice, potřebné na zahumusování	t	37,800	100,00	3 780,00	21,0
4	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 (včetně zbytku antuky)	m3	195,000	65,00	12 675,00	21,0
5	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	39,000	10,00	390,00	21,0
6	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro štěrkový záryp odvodnění	m3	23,040	150,00	3 456,00	21,0
7	K	001	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,608	20,00	92,16	21,0
8	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro základové patky	m3	13,500	250,00	3 375,00	21,0
9	K	001	133201109	Příplatek za lepitost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,700	10,00	27,00	21,0
10	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - přebytek zeminy	m3	364,140	150,00	54 621,00	21,0
11	K	001	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - dovoz ornice	m3	21,600	150,00	3 240,00	21,0
12	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - pro 5 km	m3	1 820,700	10,00	18 207,00	21,0
13	K	001	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - 5x	m3	108,000	10,00	1 080,00	21,0
14	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	364,140	15,00	5 462,10	21,0
15	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	637,245	60,00	38 234,70	21,0
16	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	108,000	15,00	1 620,00	21,0
17	M	MAT	005724200	osivo směr travní parková okrasná	kg	3,240	100,00	324,00	21,0
18	K	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	108,000	45,00	4 860,00	21,0
19	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	108,000	20,00	2 160,00	21,0

20	K	231	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	108,000	1,00	108,00	21,0
21	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	108,000	3,00	324,00	21,0
22	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	108,000	0,50	54,00	21,0
23	K	231	184802111.1	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem v rovině, včetně dodávky postřiku	m2	108,000	2,00	216,00	21,0
24	K	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,300	85,00	280,50	21,0
25	K	231	185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	3,300	250,00	825,00	21,0
	D	2		Zakládání				57 534,00	
26	K	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem dreny	m3	23,100	240,00	5 544,00	21,0
27	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (od do 0,8	m2	678,000	5,00	3 390,00	21,0
28	K	015	272353112	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m - pro sloupky	kus	54,000	200,00	10 800,00	21,0
29	K	211	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	14,000	2 500,00	35 000,00	21,0
30	K	015	278311041	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,02 m3	m3	0,800	3 500,00	2 800,00	21,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				351 786,00	
31	K	231	338171121.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,6 m se zalitím MC	kus	54,000	350,00	18 900,00	21,0
32	M	MAT	5533 D 001	Ocelový sloupek dl. 4,0 m, včetně povrchové úpravy	kus	54,000	1 300,00	70 200,00	21,0
33	K	231	767914130.3	Montáž oplocení rámového H do 3,0 m	m	108,000	250,00	27 000,00	21,0
34	M	MAT	55342454	Plotový panel EURO-D ZN 2500 mm	m	108,000	2 000,00	216 000,00	21,0
35	K	231	944944101	Montáž záchytné sítě z umělých vláken	m2	108,000	35,00	3 780,00	21,0
36	M	231	70921404	Sit' ochranná PP oko 50x50 mm	m2	108,000	65,00	7 020,00	21,0
37	K	231	767920250	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
38	M	231	55342655	Branka ocelová h=2000 mm š=3000 mm	kus	1,000	7 386,00	7 386,00	21,0
	D	5		Komunikace				997 773,00	
39	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm - pod žlabovky	m2	20,000	60,00	1 200,00	21,0
40	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (2 vrstvy po 150 mm na celkovou tl. 300 mm)	m2	1 296,000	95,00	123 120,00	21,0
41	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	30,000	120,00	3 600,00	21,0
42	K	221	565135121.1	Asfaltový beton vrstva podkladní drenážní (obalované kamenivo OKD) tl 50 mm š přes 3 m	m2	648,000	275,00	178 200,00	21,0
43	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	648,000	15,00	9 720,00	21,0
44	K	221	577134221.1	Asfaltový koberec drenážní (ABD) tl 40 mm š přes 3 m	m2	648,000	220,00	142 560,00	21,0
45	K	221	58915 0000	Vpichovaný umělý venkovní polypropylenový smyčkový tenisový koberec tl. 12mm, šíře role min. 4,1m, zásyp křemičitým pískem cca 4-5 kg/m2	m2	648,000	815,00	528 120,00	21,0
46	K	221	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	30,000	200,00	6 000,00	21,0
47	M	MAT	592453080	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní - šedá	m2	30,900	170,00	5 253,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				208 387,60	
48	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	86,000	125,00	10 750,00	21,0

49	M	MAT	592175090.2	obrubník BEST- LINEA - přírodní	m	86,860	60,00	5 211,60	21,0
50	K		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - připočet	m3	2,600	2 500,00	6 500,00	21,0
51	K		935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š do 500 mm	m	40,000	150,00	6 000,00	21,0
52	M	MAT	592275220	tvárnice betonová příkopová	m	40,400	65,00	2 626,00	21,0
53	K	PK	9 011	Dodávka + montáž dřev. mantinelů v. 120 cm, včetně vstupních dvířek	m	108,000	1 350,00	145 800,00	21,0
54	K	PK	9 012	Branka na malou kopanou	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	21,0
55	K	PK	9 013	Demontovatelné sloupky na síť	kpl	2,000	6 500,00	13 000,00	21,0
56	M	MAT	9 D 001	Síť na volejbal (nohejbal)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
	D		99	Přesun hmot	t			5 684,25	
57	K		231 998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy		75,790	75,00	5 684,25	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 781 943,31</u>	

Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

CÚ 2013

Akce: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU
POŽÁRNÍ STANICE V PARDUBICÍCH

Z.č.: 13/66

Projekt: VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

A. č.:

Investor: Česká republika - HZS Pardubického kraje
Zpracovatel: ELPO s.r.o., Riegrova 3, 538 62 Hrochův Týnec, IČO:26005221

Smlouva:

Základní náklady

Dodávka	24 837,20	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 000,00	0,00
Montáž - materiál		111 828,40
Montáž - práce		27 813,44
Mezisoučet 1	26 837,20	139 641,84
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		23 490,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		234,90
Mezisoučet 2	26 837,20	163 366,74
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		2 853,06
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		193 057,00

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
Vedlejší náklady celkem	0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem	193 057,00
Základ a hodnota DPH 21%	40 541,97
Základ a hodnota DPH 15%	0,00
Náklady celkem s DPH	233 599,00

Datum: #####

Vypracoval: ELPO s.r.o., Riegrova 3, 538 62 Hrochův Týnec, IČO:26005221

Kontroloval: Michal Podaný

PROSÍME

Součty odstavců

Úprava rozvaděče RH
Rozvaděč R-VO
Dodávky
Elektromontáže
Zemní práce

Materiál	Montáž
468,60	490,00
23 900,00	5 000,00
24 368,60	0,00
111 828,40	27 323,44
23 490,00	0,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

13-66-E-R1,

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Úprava rozvaděče RH									
		MODULOVÉ ROZVADĚČOVÉ PŘÍSTROJE									
1182-9836		LPN-25C-3 Jistič MCB	Ks	1,00	468,60	468,60		50,00	50,00	518,60	518,60
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
9999-1284		Úprava stávajícího rozvaděče	hod	2,00	0,00	0,00		220,00	440,00	220,00	440,00
		Úprava rozvaděče RH - celkem				468,60			490,00		958,60
		Rozvaděč R-VO									
9999-396		ROZVODNICE NA POVRCH IP54									
9999-405		600x900x250 mm	ks	1,00	5 000,00	5 000,00		1200,00	1 200,00	6 200,00	6 200,00
		MODULOVÉ ROZVADĚČOVÉ PŘÍSTROJE									
1182-10336		APN-32-3 Páčkový spínač	ks	1,00	500,00	500,00		100	100,00	600,00	600,00
1182-14008		OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	1,00	1 500,00	1 500,00		100	100,00	1 600,00	1 600,00
1182-9645		LPN-6B-1 Jistič MCB	ks	1,00	1 000,00	1 000,00		100	100,00	1 100,00	1 100,00
1182-9812		LPN-16B-3 Jistič MCB	ks	4,00	1 000,00	4 000,00		100	400,00	1 100,00	4 400,00
1182-10267		RSI-40-40-A230 Instalační stykač	ks	3,00	500,00	1 500,00		100	300,00	600,00	1 800,00
1228-748		FLP-B+C GE/3 60 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00	500,00	500,00		100	100,00	600,00	600,00
1182-10411		ZSE-06 Soklová zásuvka	ks	2,00	500,00	1 000,00		100	200,00	600,00	1 200,00
		OVLÁDAČE A KONTROLKY									
1231-4478		XB5AK123M5 Ovládač otočný prosvětlený s LED, 1 Z + 1 V, 230...240V - zelený	ks	3,00	1 500,00	4 500,00		500	1 500,00	2 000,00	6 000,00
1231-4411		XB5AG41 Ovládač otočný a se zámkem - 2 pev. polohy, 1 Z - klíč	ks	1,00	1 500,00	1 500,00		500,00	500,00	2 000,00	2 000,00
		DOPLŇKY ROZVADĚČE									
		topné tělísko, IP54	ks	1,00	500,00	500,00		250,00	250,00	750,00	750,00
		termostat	ks	1,00	500,00	500,00		250,00	250,00	750,00	750,00
1092-41312		PŘÍPOJOVACÍ SYSTÉMY, ŘADOVÉ SVORKY									
1092-41313		KX04F Řadová svorka fázová pro průřez 0,5-4 mm ²	ks	16,00	100,00	1 600,00		0,00	0,00	100,00	1 600,00
1092-41315		KX16F Řadová svorka fázová pro průřez 1,5-16 mm ²	ks	3,00	100,00	300,00		0,00	0,00	100,00	300,00
		Rozvaděč R-VO - celkem				23 900,00			5 000,00		28 900,00
		Dodávky									
		Úprava rozvaděče RH	ks	1,00	468,60	468,60		50,00	50,00	518,60	518,60
		Rozvaděč R-VO	ks	1,00	18 681,90	23 900,00		1 200,00	1 200,00	19 881,90	25 100,00
		Dodávky - celkem				24 368,60					25 618,60
		Elektromontáže									
9999-743		MONTÁŽ ROZVODNIC									
9999-746		Do 100 kg	ks	1,00	0,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00
		INSTALAČNÍ MATERIÁL									
1123-592		KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50	m	30,00	11,60	348,00		11,60	348,00	23,20	696,00
9999-191		OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.									
9999-195		do 100kg	ks	1,00	0,00	0,00		250,44	250,44	250,44	250,44
7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
7002-22		CYKY-J 3x1,5, pevně	m	150,00	12,00	1 800,00		10,00	1 500,00	22,00	3 300,00
7002-30		CYKY-J 4x10, pevně	m	35,00	80,00	2 800,00		15,00	525,00	95,00	3 325,00
7002-30		CYKY-J 4x10, volně	m	20,00	75,00	1 500,00		15,00	300,00	90,00	1 800,00
7002-34		CYKY-J 5x4, volně	m	140,00	40,00	5 600,00		15,00	2 100,00	55,00	7 700,00
9999-443		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH									
9999-445		Do 6 mm ²	ks	25,00	0,00	0,00		20,00	500,00	20,00	500,00
9999-446		Do 16 mm ²	ks	8,00	0,00	0,00		40,00	320,00	40,00	320,00
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
9999-457		Do 16 mm ²	ks	68,00	0,00	0,00		20,00	1 360,00	20,00	1 360,00
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
1244-8		Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	90,00	24,70	2 223,00		11,40	1 026,00	36,10	3 249,00
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
1244-3		Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	10,00	24,70	247,00		11,40	114,00	36,10	361,00

1244-199	SVORKA								
	HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
1244-73	SP připojovací	ks	4,00	9,20	36,80	20,00	80,00	29,20	116,80
1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	10,00	14,80	148,00	20,00	200,00	34,80	348,00
1048-1	STOŽÁROVÉ POUZDRO								
1048-7	SP400/1500 stožárové pouzdro	ks	4,00	750,00	3 000,00	250,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1048-213	STOŽÁR BEZPATICOVÝ - žárově zinkovaný								
	159/133/114 - 1.5+8m	ks	4,00	6 895,60	27 582,40	1 000,00	4 000,00	7 895,60	31 582,40
	VÝLOŽNÍK - konzolový								
	pro 4-reflektory - směrovatelný	ks	4,00	2 120,80	8 483,20	500,00	2 000,00	2 620,80	10 483,20
	ASYMETRICKÝ REFLEKTOR								
	400W - metalhalogenid, vč. zdroje, IP65	ks	16,00	3 400,00	54 400,00	150,00	2 400,00	3 550,00	56 800,00
1048-682	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
1048-715	SR 724-14-Cu st.výz.4xE14/4xM8/35mm2	ks	4,00	915,00	3 660,00	100,00	400,00	1 015,00	4 060,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1286	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00		0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
	uložení na stávajících trasách	hod	4,00		0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
9999-1288	Zkusební provoz	hod	4,00		0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00		0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
9999-1292	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PŘI								
9999-1293	zapojování a zkouškách	hod	2,00		0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
9999-1295	S ostatními profesemi	hod	4,00		0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
9999-1297	DLE CSN 331500								
9999-1298	Revizní technik	hod	8,00		0,00	300,00	2 400,00	300,00	2 400,00
	Podružný materiál				0,00				0,00
	Elektromontáže - celkem				111 828,40		27 323,44		139 151,84
	Zemní práce								
9999-878	VYTÝČENÍ TRATI								
9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	6 000,00	1 200,00
9999-931	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD								
9999-934	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	8,00	350,00	2 800,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00
9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
9999-962	Do bednění	m2	0,80	1 000,00	800,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00
9999-965	POUZDROVÝ ZÁKL. PRO OSV. STOŽÁR								
9999-971	D 400x1500 mm	ks	4,00	350,00	1 400,00	150,00	600,00	500,00	2 000,00
9999-980	ZÁHOZ								
9999-981	JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU								
9999-983	V zemině třídy 3-4	m3	3,00	120,00	360,00	0,00	0,00	120,00	360,00
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	70,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	7 000,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	10,00	150,00	1 500,00	0,00	0,00	150,00	1 500,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	70,00	25,00	1 750,00	10,00	700,00	35,00	2 450,00
9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1118	Do šířky 20cm	m	70,00	10,00	700,00	5,00	350,00	15,00	1 050,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	70,00	20,00	1 400,00	0,00	0,00	20,00	1 400,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 550mm, hloubka 1100mm	m	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00	20,00	200,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	m3	8,00	200,00	1 600,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU								
9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	40,00	20,00	800,00	0,00	0,00	20,00	800,00
	Zemní práce - celkem				23 490,00				23 490,00