



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: K 85-1/2012

viz rozdělovník

Vyřizuje: Marie Šumná
Tel.: 950 730 418
E-mail: marie.sumna@hzsmsk.cz

Datum: 31.10.2012

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Obdrželi jsme žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky K 85/2012 s názvem „**HS Bohumín – rekonstrukce IV. etapa – rozšíření a opravy HS**“.

Zde uvádíme dotazy a odpovědi na ně:

DOTAZ:

1) V rozpočtu stavby NA90120050 HS Bohumín-rekonstrukce IV-dokončení, objekt 1 Stavební, položka č. 69- Demontáže potrubí - kpl. 1. Jelikož ze zadávací PD není zřejmé, které potrubí se má demontovat, žádáme zadavatele o sdělení hmotové specifikace potrubí, stanovení množství a dimenze těchto potrubí.

ODPOVĚĎ:

ad 1) Jedná se o demontáže vnitřních rozvodů, které nebyly v rámci zaměření stávajícího stavu patrné a nejsou tedy zaneseny do dokumentace stávajícího stavu. Jedná se o doplňkové demontáže k hlavním instalačním pracím. Položka se týká částí 1.NP a 2.NP.

DOTAZ:

2) V rozpočtu stavby NA90120050 HS Bohumín-rekonstrukce IV-dokončení, objekt 1 Stavební, položka č. 71- Zrušení potrubí a demontáž kondenzační nádoby - kpl. 1. Žádáme zadavatele o specifikaci rozměrových parametrů potrubí a kondenzační nádoby.

ODPOVĚĎ:

ad 2) Položka se týká m.č. 0.17 SUŠÍCÍ VĚŽ, kde je umístěno původní potrubí ÚT i expanzní nádrž, která je o objemu cca 150,0 l, včetně pojistného ventilu a manometru, viz technická zpráva a technické podmínky dílu objektu – Ústřední vytápění a předávací stanice výkr. č. HPO 7-0-52731 dílu – stavební a architektonická část.

DOTAZ:

3) V rozpočtu stavby Rekonstrukce a dostavba HZS Bohumín, SO 01 Správní budova, objekt Zdravotechnika – vnitřní rozvody je položka č. 18 - Demontáže stávajících instalací a zařizovacích

předmětů včetně likvidace odpadu (odvoz a poplatek za skládku) - kpl. 1. Žádáme zadavatele o specifikaci druhů jednotlivých zařizovacích předmětů a stanovení jejich množství.

ODPOVĚĎ:

ad 3) Jedná se o demontáže zařizovacích předmětů ve 2.NP, viz výkr. č. HPO 7-0-52731 a dokumentace související.

DOTAZ:

4) V rozpočtu stavby Rekonstrukce a dostavba HZS Bohumín, SO 01 Správní budova, objekt Zdravotechnika – vnitřní rozvody je položka č. 45 - Propojení stav. koupelen v 1.np. - soub.20. Jelikož zadávací PD k těmto rekonstrukcím není, žádáme zadavatele o sdělení, kterých trubních rozvodů se toto propojení týká, zda vodovodu či kanalizace? Zároveň žádáme o sdělení dimenze, délky a hmotového provedení jednotlivých propojovacích potrubí.

ODPOVĚĎ:

ad 4) Jedná se o provedení napojení zařizovacích předmětů stávající místnosti č. 1.09 a to vedení kanalizace a vodovodních rozvodů. Dimenze připojení je zřejmá z výkresů HPO 7-0-52753, HPO 7-1-44407 a HPO 7-1-4408.

DOTAZ:

5) V rozpočtu stavby HS Bohumín, objekt SO 01 - Správní budova – Oprava, část Ústřední vytápění – oprava, položka č. 10 - Uložení potrubí, vč. osazení a montáže - kpl. 1. Jelikož k těmto opravám není zadávací PD, žádáme zadavatele o věcný popis obsahu této položky, stanovení množství prvků, jejich rozměrů a materiálového provedení.

ODPOVĚĎ:

ad 5) Položka se týká m.č. 1.06, 1.08, 1.09, 1.10b, 1.18, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.08a, 2.12, 2.13, 2.14 v ocelovém provedení. Množství prvků včetně jejich rozměrů je uvedeno v legendě výkresů č. HPO 1-0-33024, HPO 1-1-10031, HPO 1-1-100-32, HPO 1-1-10039.

DOTAZ:

6) V rozpočtu stavby HS Bohumín, objekt SO 01 - Správní budova – Oprava, část Ústřední vytápění – oprava, položka č. 92- Sekací práce - soub. 1. Žádáme zadavatele o rozměrovou, objemovou a hmotovou specifikaci této položky.

ODPOVĚĎ:

ad 6) Jedná se o bourací stavební práce spojené s vedením rozvodů ÚT v prostorách 1.NP a 2.NP. Jedná se o provedení prostupů přes dělicí příčky nebo stropní konstrukce. Množství prostupů je zřejmé z dokumentace, přičemž je uvažováno, že trasy nového vedení budou zachovány dle stávajících.

DOTAZ:

7) V zadávací dokumentaci se píše o termínu plnění do 28. 2. 2013, ale není uveden termín zahájení prací. Žádáme zadavatele o sdělení předpokládaného termínu zahájení prací.

ODPOVĚĎ:

ad 7) Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo, která bude uzavřena po ukončení zadávacího řízení. Termín zahájení stavebních prací je předpokládán v prosinci 2012.

DOTAZ:

8) V rozpočtu stavby NA90120050 HS Bohumín-rekonstrukce IV-dokončení, objekt 1 Stavební, je položka č. 191 - Obkladačky keramické 488,4 m² a v rozpočtu stavby NA90120050 HS Bohumín-OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR, objekt 1 Stavební, je položka č. 176 – Dlaždice keramické 467,2 m². Jsou u těchto položek ze strany zadavatele požadavky na velikost a barvu? Pokud ano, žádáme zadavatele o podrobnou specifikaci výše uvedených položek.

ODPOVĚĎ:

ad 8) Materiál dodaných obkladů bude v plné míře respektovat nově provedené úpravy povrchů v místnostech 1.PP a 1.NP. Jedná se o dlažby rozměru 33,3x33,3 barvy hnědé a béžové. V minulé etapě výstavby byla dodána dlažba řady CONCEPT.

Obklady budou dodány v rozměrech 20,0x40,0. V minulé etapě byly dodány obklady řady Textile v barvě hnědé a slonové.

DOTAZ:

9) U položek VZT – 7A.1 a 7C.1 chybí množství (metry) Cu potrubí, propojovací stíněný kabel, vakuování. Je to záměr investora? Bez těchto položek nebude zařízení fungovat. U položky 7A.2 je to uvedeno vše.

ODPOVĚĎ:

ad 9) Nejedná se o záměr investora. Položky rozpočtu jsou uvedeny na listu „Zařízení_2část“. Jedná se o níže uvedené položky. Investor uvažuje s kompletní instalací a zprovozněním.

<i>Stíněný dvoužilový vodič komunikační pro el. propojení jednotek</i>	bm 14 (12)
<i>Rozvod chladiva (celý okruh cca 14 m; převýšení cca 5 m; CU potrubí plyn d=12 mm; kapalina d=6 mm; vč. izolace,</i>	bm 14 (12)
<i>Doplnění chladiva R410A</i>	kg 0,2
<i>Vakuování, tlaková zkouška+tlakový dusík</i>	kpl 1

S pozdravem

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel